

F.D.R Head :- 2245



phase-II

बिहार सरकार

प्रकृत :- 21/12/2018

कार्य का नाम :- F.D.R to the Road from Po2 to Budhik Tanya
For T/A copy

कार्य अंचल :- Darbhanga

कार्य प्रमण्डल :- Begumpur

प्राक्कलित राशि :- B 206978.00
2340432

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- P.O.R to the Road 100m to Budhaab for Ayatpur
प्राक्कलित:- R 286977.10
284043-20

दिनांक 14.07.2019 को नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी वर्षापात की वजह से कमला नदी में भीषण बाढ़ आ जाने के कारण कमला नदी का पश्चिमी तटबंध झंझारपुर, कैथवार, ककोड़ा एवं कुमरौल आदि कई स्थानों पर टुट गया। बांध एकाएक टुटने से ग्रामीण सड़को की भारी क्षति हुई। सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक:-2297 दिनांक:-12.07.2019 द्वारा बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों को आपातकालीन मरम्मत कर यातायात पुनर्बहाल करने का आदेश दिया गया।

अतः जनहित एवं कार्यहित में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर के निदेश एवं मार्गदर्शन के विषयगत पथांश का पुनर्स्थापन का कार्य करा दिया गया था। उत्तर बिहार में दिनांक 30.09.2019 से 06.10.2019 तक पुनः अतिवृष्टि के कारण विषयगत पथों का पूर्व में पुनर्स्थापन का कार्य पूर्णरूपेण ध्वस्त हो गया। दिनांक 03.10.2019 को सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा विडियो कन्फ्रेंसिंग के कम में बाढ़/अतिवृष्टि से पुनर्क्षतिग्रस्त पथों दुबारा मरम्मत कर यातायात बहाल करने का निर्देश दिया गया था।

उपरोक्त विभागीय आदेश के आलोक में पुनर्क्षतिग्रस्त पथों की मरम्मति विभागीय रूप से कराकर यातायात बहाल कर दी गयी। कराये गये कार्य का प्राक्कलन ग्रामीण कार्य अंचल, दरभंगा के द्वारा जारी अद्यतन अनुसूचित दर के आधार पर (संवेदक के लाभांश को छोड़कर) तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है।

30.10-19
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बेनीपुर।

30/10/19
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बेनीपुर।

30/10/19
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बेनीपुर।

Name of Work:- Details estimate for F.D.R. to the road from To2 to Budhaib Mayapur (Bour) for the year :- 2019-20

- ① pro. & filling the brick-bats including the cost of bricks-bats & labours all complete jobs. as per specification & dimension of ch.

$$\begin{aligned} \text{ch:- 1300 to 1400 m} &: 1 \times \frac{8.0}{10.0} \times \frac{5.50+4.0}{2} \times \frac{1.50+1.00}{2} = \frac{47.50}{59.375 \text{ m}^3} \quad \text{Ch.} \\ \text{ch:- 1300 to 1400 m} &: 1 \times \frac{12.0}{9.0} \times \frac{5.00+3.80}{2} \times \frac{1.50+1.20}{2} = \frac{53.46}{79.20 \text{ m}^3} \quad \text{Ch.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &138.575 \text{ m}^3 \\ &100.96 \end{aligned}$$

$$\text{@ Rs } 1814.25/\text{m}^3 \text{ --- Rs } 251409 = 69$$

$$\text{Add 12% GST (+) --- Rs } 30169 = 16$$

$$\text{Add 1% L/C (+) --- Rs } 2514 = 09$$

अनुमानित अंशित, अंतराद्वारा अनुमानित - 284 अंशित -
- 15 अंशित: 06/07/2020 के अंत में अंशित. और 4 अंशित के अंत में (2)

$$\begin{aligned} &\text{Rs } 284092 = 94 \\ &206,979.00 \\ &\text{Say Rs } \Rightarrow 284093 = 00 \\ &206,979.00 \end{aligned}$$

Post-fee to T/A Rs 206,979 = 00 (Rupees Two Lacs -
- Six thousand nine hundred seventy nine only.)

Superintending Engineer
RWD, Works Circle, Darbhanga

30-10-19

J.E
RWD

30/10/19

A.E
RWD

30/10/19

E.E
RWD.