

R.W.D.(W) Sub Division, Gayghat (Muzaffarpur)

NAME OF WORK : Detailed Estimate of traffic (Emergent Repair) in Bhatigama to Ladaur Road due to heavy flood on dated 12/07/2019.

Block Gayghat, for the year 2019-20

Abstract

Sl.No.	Description of Work	Unit	Qty.	Rate per Unit	Amount (Rs.)
1	Providing Supplying & spreading of Brick bats to complete the job	M ³	74.44	1525.00	113521
2	Providing supplying, Laying & Spreading rubbish including the cost of carriage with cost all labour and materials complete job	M ³	21.21	711.41	15089
Sub Total					128610
Labour cess 1 %					1286
GST 12 %					15433
Grand Total					145329.31
Qty					145329.00

Rs 145 lac

25/11/2019

25/11/19

JE(RWD) Muz. East-2

AE(RWD) Muz. East-2

EE(RWD) Muz. East-2

अनुवर्तमान कार्य का अनुमानित खर्च - 13.1.20
इस पर प्रतिकार के अभाव में सम्भावित खर्चों की जागी है
Technically approved for Rs 145 lac (Rupees
one lac forty five thousand) only

20/11/2020

R.W.D.(W) Sub Division,Gayghat (Muzaffarpur)								
NAME OF WORK :Detailed Estimate of traffic (Emergent Repair) in Bhatgama to Ladaur Road,due to heavy flood on dated,12/07/2019 Block Gayghat,for the year 2019-20								
1	Providing Supplying ,laying & spreading of Brick bats to Cut fill allcomplete job							
SL NO		Nos	No./sides	Length (m)	Breadth (m)	Depth Ave! (m)	Total Qty.(m3)	Unit
1		1	1	5	1.5	0.5	3.75	
2		1	1	22.0	3.25	0.30	21.45	
3		1	1	16.0	2.50	0.30	12.00	
4		1	1	26.6	3.50	0.40	37.24	
Total							74.44	CUM
2	Providing supplying, Laying & Spreading rubbish Including the cost of carriage with cost all labour and materials complete job .							
SL NO		Nos	No./sides	Length (m)	Breadth (m)	Depth (m)	Total Qty.(m3)	Unit
1		1	1	5	1.5	0.1	0.75	
2		1	1	22.0	3.25	0.10	7.15	
3		1	1	16.0	2.50	0.10	4.00	
4		1	1	26.6	3.50	0.10	9.31	
Total							21.21	CUM

Ghoshan
 25/11/19
 JE

K. K. Choudhary
 25/11/19
 AG

CE

Length (m)	Depth (m)	Total Qty. (m3)	Unit
5	0.1	0.75	
22	0.10	7.15	
16	0.10	4.00	
26.6	0.10	9.31	

जॉच प्रातिवेदन

आज दिनांक-13.01.2020 को गायघाट प्रखण्ड अन्तर्गत दो अप्रत्याशित बाढ़/अतिवृष्टि-2019 से क्षतिग्रस्तपथ एवं पहुँच पथ की मरम्मत संबंधित प्राक्कलन की जॉच की गई। जॉच के समय निम्न पदाधिकारी उपस्थित थे:-

(1) श्री चन्द्रवीर नारायण-

तकनीकी सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल मुजफ्फरपुर

(2) श्री अजय कुमार चौधरी-

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल मोतिपुर।

(3) श्री गणेश कुमार-

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
प्रशाखा गायघाट।

जॉच की गई योजना का विवरण निम्न प्रकार है:-

① भटगाना से लदौर पथ:- इस पथ का प्राक्कलन संतोषजनक है।

② शर्फुद्दीनपुर पंचायत के अन्तर्गत गोपालपुर में पोखर के समीप आर0सी0सी0 पुल में पहुँच पथ की मरम्मत:-

उपरोक्त वर्णित पहुँच पथ के प्राक्कलन में 15.8 मीटर की लम्बाई तथा 6 मीटर की चौड़ाई में 4.4 मीटर गहराई दिखलाई गई है। अभी उपरोक्त वर्णित स्थल पर SAND BAG से कटाव बाँध कर पहुँच पथ में बालू की भराई की गई है। चूँकि स्थल पर बालू की भराई हो गई है अतः कटाव की लम्बाई, चौड़ाई, एवं गहराई की जॉच सम्भव नहीं है।

अजय कुमार चौधरी,
अवर प्रमंडल पदाधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, मोतिपुर।

चन्द्रवीर नारायण,
तकनीकी सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक- 25/1/20

दिनांक- 13.01.20

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

तकनीकी सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर।