

सहायक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, बिरौल, (दरभंगा)।

पत्रांक- 2202 दिनांक 20/09/2019
प्रेषक,

दिनांक- 20/09/19

मनोज कुमार,
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल, बिरौल, (दरभंगा)

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल दरभंगा।

विषय:- दरभंगा-2 एफ0 डी0 आर0 योजनान्तर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों/पुलों को भौतिक जाँच करने के संबंध में,

प्रसंग:- भवदीय कार्यालय आदेश संख्या- 27 दिनांक 20/09/2019 एवं
ज्ञापांक- 2202 दिनांक- 20/09/2019

महाशय

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि मुझे कार्य प्रमंडल दरभंगा-2 के अधीन क्षेत्र में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों/पुलों का भौतिक जाँच हेतु जाँच टीम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

एफ0 डी0 आर0 मद में कार्य प्रमंडल दरभंगा-2 प्रमंडल के अंतर्गत अवर प्रमंडल, जाले के प्राप्त कुल-65 प्राक्कलन का भौतिक जाँचपरांत समर्पित की जा रही है।

अनुलग्नक-यथावत्

67

विश्वासभाजन,

20/09/19

सहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अवर प्रमंडल, बिरौल।

ज्ञापांक:- 2202 दिनांक 20/09/2019 दिनांक-

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-2 को सूचनार्थ।

20/09/19

सहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अवर प्रमंडल, बिरौल।

Estimate for Temporary Restoration of Road Ratanpur PWD Road to Sanahpur Road tak

Item	Chainage (in m)	No	Length (in m)	Breadth (m) A.V	Thickness (m)	Qty (cum)	Rate	Amount
1 Laying & Distribution of Brick bats on affected Road portion as per specification to meet the required slope and proper light Ramming from a specified lead as per direction of E/I.	200 to 425	2.00	30.00	2.40 ^{2.4}	0.40 ^{0.30}	57.60 ^{50.60}		
		1.00	11.00	3.05	0.45	15.10		
		1.00	10.00	1.50	0.30	4.50		
		1.00	15.00	1.50	0.30	6.75		
		1.00	17.00	1.50	0.30	7.65		
		1.00	22.00	2.50	0.40	22.00		
	500 to 1200	1.00	11.00	3.05 ^{3.5}	0.45	15.10 ^{12.98}		
		1.00	5.00	1.50	0.40	3.00		
		1.00	26.00 ^{24.00}	3.00	0.45	35.10 ^{32.20}		
		1.00	3.00	1.50	0.30	1.35		
		1.00	3.00	1.50	0.30	1.35		
		1.00	2.00	1.50	0.40	1.20		
		1.00	26.00 ^{24.00}	3.05 ^{3.0}	0.45 ^{0.30}	35.69 ^{30.70}		
	1300 to 1550	1.00	16.00	1.00	0.45	7.20		
		1.00	8.00	1.20	0.45	4.32		
		1.00	9.00	3.05	0.45	12.35		
		1.00	12.00	2.50	0.60	18.00		
		1.00	6.00	1.20	0.30	2.16		
	1600 to 2050	1.00	11.00	3.05 ^{0.30}	0.60	20.13 ^{10.07}		
		1.00	8.00	3.05 ^{0.45}	0.60	14.64 ^{10.98}		
		1.00	8.00	3.05	0.45 ^{0.30}	10.98 ^{7.32}		
		1.00	6.70	3.00	0.45	9.05		
		1.00	7.60 ^{5.0}	2.75 ^{0.30}	0.45 ^{0.30}	9.41 ^{4.13}		
Total Qty.						314.61 ^{292.56}	1761.48	554183.63
Say Amount=							554184	446641 ²⁰⁰
GST 12 %							66502	53597 ²⁰⁰
L. Cess 1 %							5542	4466 ²⁰
Total Amount=							626227	504,704 ²⁰⁰

[Signature]
30.10.19
Junior Engineer

[Signature]
30/10/19
Asstt. Engineer

[Signature]
Executive Engineer

RWD (W) Division, Darbhanga-2

सहायक अभियंता, 3110 कार्ड वि, बांग्ला प्रमंडल - बिहार का पत्रांक - 30680, दिनांक 24/10/19
— दिनांक - 24/10/19 ई. का अंशकित कार्य परीक्षण के आधार पर।

Post-facto T/A for 5,04,704.00 (Rupees Five Lacs
Four thousand seven hundred and four only)

Superintending Engineer
RWD Works Circle, Darbhanga