

जाँच-प्रतिवेदन

FDR के तहत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-1 द्वारा समर्पित प्राक्कलन जाँच की गई। जाँच के समय निम्न पदाधिकारी उपस्थित थे-

1. धरीक्षण राम, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2
2. रामलगन ठाकुर, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, कटरा।
3. कमलेश्वर राम, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, कुढ़नी।

कार्य करने से पूर्व प्राक्कलन बनाया गया था। कार्य के अनुसार योजना का विवरण निम्न प्रकार है:-

Name of Work:- Repair of Diversion in NH-77 to Kudhani Via Devgan Road.

1. P/L Brick Bats filling inditches including spread, Packing do-do etc all complete (All dimension in Meters)


$$1 \times 8 \times 5.0 \times 0.45 = 18.00\text{m}^3$$

$$1 \times 10 \times 5.0 \times \frac{0.4+0.7}{2} = 27.50\text{m}^3$$

$$1 \times 24 \times \frac{2.0+2.80}{3} + \frac{2.50+3.50}{2} + \frac{2.20+3.0}{2} \times \frac{1.50+0.00}{2} = \frac{48.00\text{m}^3}{93.50\text{m}^3}$$

2. P/L Rubbish filling inditches including spread, Packing do-do etc all complete (All dimension in Meters)

$$1 \times 45 \times 5.0 \times 0.100 = 22.50\text{m}^3$$



(रामलगन ठाकुर)
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल, कटरा



(धरीक्षण राम)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल मुज0 पूर्वी-2

जाँच-प्रतिवेदन

आज दिनांक 20.03.2020 को बन्दरा प्रखण्ड अंतर्गत FDR के प्राक्कलन की जाँच की गई। जाँच के समय निम्न पदाधिकारी उपस्थित थे:-

1. धरीक्षण राम, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर पूर्वी-2
2. रामलगन ठाकुर, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, कटरा।
3. विद्या भूषण मिश्रा, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, बंदरा।


FDR के तहत Sukhwara to Patsra Baidyanathpur, Length- 4.39km का प्राक्कलन स्थल जाँचोपरान्त संतोषजनक पाया गया।

 20.3.2020

(रामलगन ठाकुर)
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल, कटरा

1


(धरीक्षण राम)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल मुज0 पूर्वी-2



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

FLOOD DAMAGAE ROAD

DETAILED ESTIMATE

District :-- Muzaffarpur
Block :-- Kudhani

Name of Road :--Repair of Diverson in NH 77 to Kudhani Via
Devgan Road

Total Length : 4.390 KM.

वर्ष 2019-20

Construction Cost:-- ₹ 224500.00

SUBMITTED BY:
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. WORKS DIVISION
MUZAFFARPUR EAST-1

प्रतिवेदन

कार्य का नाम : एनएच 77 से कुढ़नी भाया देवगण पथ में Diversion मरम्मत कार्य
पथ की लंबाई: 3.30 किमी
प्राक्कलित राशि : 224500.00 रुपये
प्रखंड का नाम : कुढ़नी

उपरोक्त योजना का प्रस्तुत प्राक्कलन Diversion से होकर आवागमन चालू रखने हेतु तैयार किया गया है। उक्त पथ के 3⁰ किमी में पूर्व से निर्मित काफी पुराना Culvert वर्ष 2018 में ही क्षतिग्रस्त हो गया था। जिस कारण उक्त पुल से होकर आवागमन बंद है। इसके बगल से वर्ष 2018 में ही Diversion का निर्माण कर आवागमन चालू किया गया है। पुनः वर्ष 2019 में इस नदी में अचानक काफी पानी आ जाने के कारण Diversion क्षतिग्रस्त हो गया है। इस Diversion से होकर आवागमन चालू रखने हेतु इस पर ईट टुकड़ा का भराई करा दिया गया है। क्षतिग्रस्त Diversion के ऊपर ईट टुकड़ा के ऊपर Rabbish भरकर आवागमन चालू करने का प्राक्कलन इस प्राक्कलन में किया गया है।

यह प्राक्कलन अद्यतन अनुसूचित दर पर संवेदक लाभ रहित तैयार किया गया है। अनुरोध है कि इसकी स्वीकृति देने की कृपा की जाये।

Bunar
20.01.2020
कनीय अभियंता
कार्य प्रशाखा कुढ़नी

K Anush
20/1/2020
सहायक अभियंता
कार्य अवर प्रमंडल, कुढ़नी

9/1/20
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल
मुजफ्फरपुर पूर्वी-1

FLOOD DAMAGAE ROAD

Name of Road :--Repair of Diverson in NH 77 to Kudhani Via Devgan Road

Block :- Kudhani

District:- Muzaffarpur

Length :- 3.30 km

ABSTRACT OF COST FOR ROAD

SI No.	Item of Work	Amount (in ₹) As Per Estimate
1	Estimated cost of cut closer	1,98,637.00
2	Add	
	Labour Cess @ 1%	1,986.00
	GST @12%	23,836.00
	Grand Total	2,24,459.00
	Say	2,24,500.00

Bumer
20.01.2020

Junior Engineer
R.W.D. Works Section, Kudhani

K Anubeh
20/01/2020

Asstt. Engineer
R.W.D. (W) Sub Division, Kudhani

San
20/01

Executive Engineer
R.W.D. Works Division, Muzaffa

FLOOD DAMAGAE ROAD

Detail Estimate for Cut closer & Making road Motorable with Bricks Bat

Name of Road :- Repair of Diverson in NH 77 to Kudhani Via Devgan Road
 Length :- 3.30 km
 Block :- Kudhani
 District:- Muzaffarpur

SI No	Item of work	Unit	Total Qty
1	Providing & Laying Brick bats filling in ditches including spreading, packing ...do...do..... all complete job.		
	1 x 30.00 x 3.50 + 4.05 x 0.45 =		50.96
	2		
	1 x 22.00 x 3.50 + 3.75 x 0.45 =		35.89
	2		
	2 x 45.00 x 0.30 x 1.10 =		29.70
	Total Qty=	=	116.55 Cum
			116.55
2	Providing & Laying Rabbish filling in ditches including spreading, packing ...do...do..... all complete job.		
	1 x 52 x 3.75 x 0.15 =	29.25 Cum	29.25

Burne
20.01.2020
Junior Engineer

K Anand
20/01/2020
Asstt. Engineer

[Signature]
20/01
Executive Engineer

R.W.D. Works Section, Kudhani

R.W.D. (W) Sub Division, Kudhani

R.W.D. Works Division,
Muzaffarpur East-1

FLOOD DAMAGAE ROAD

ABSTRACT OF COST FOR ROAD

Name of Road :-Repair of Diverson in NH 77 to Kudhani Via Devgan Road

Length :- 3.30 km

Block :- Kudhani

District:- Muzaffarpur

SI No	Item of work	Unit	Total Qty	Rate (₹)	Amount (₹)
1	Providing & Laying Brick bats filling in ditches including spreading, packing ...do...do..... all complete job.	Cum	116.55	1525.87	177840.00
2	Providing & Laying Rabbish filling in ditches including spreading, packing ...do...do..... all complete job.	Cum	29.25	711.00	20797.00
Total					198637.00

S. Kumar
20.01.2020
Junior Engineer

K. Anilish
20/01/2020
Asstt. Engineer

R.W.D. Works Section, Kudhani

R.W.D. (W) Sub Division, Kudhani

(Signature)
20/01/20
Executive Engineer
R.W.D. Works Division,
Muzaffarpur East-1