



ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

Barhampur to Uttari Tol

(Estimated Cost:-~~2.30740~~ Lakh)

2.197

LENGTH OF ROAD = 0.980 K.M.

Block:- Ghaghhardina.

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

बिहार सरकार

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- **Barhampur to Uttari Tol.** पथ का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मती कार्य
प्राक्कलित राशि :- 230740.00रु0 L = 0.980 km

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास (मधुबनी) के निदेशानुसार तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है। उक्त पथ में कालीकरण क्षतिग्रस्त होने एवं कटाव होने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। उक्त पथ में सुदृढीकरण कार्य अति आवश्यक है।

प्रस्तुत प्राक्कलन दरभंगा अंचल से प्राप्त वर्तमान दर अनुसूची के अनुरूप तैयार कर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है।

25-11-2020

क0अ0

ग्रा0का0वि0

कार्य प्रशाखा

25-11-2020

स0अ0

ग्रा0का0वि0 कार्य

अवर प्रमंडल डी.ए.डी. हा

25-11-2020

का0अ0

ग्रा0का0वि0

कार्य प्रमंडल फुलपरास।

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From Barhampur to Uttari
Tol FDR 2020. [Length = 0.980 Km / Ghogharodiha]

1. Restoration of road embankment using brick bats.....etc.		
At. Chanage- 172.00 to 179.00		
7.00 x 1.80 x 0.900 ^{0.75m}	=11.34 m ³	9.45 m ³
At. Chanage- 384.00 to 389.00		
5.00 x 2.00 x 0.900 ^{0.75m}	=9.00 m ³	7.5 m ³
At. Chanage- 392.00 to 393.50		
1.50 x 0.800 x 0.600	=0.72 m ³	
At. Chanage- 447.00 to 451.00		
4.00 x 0.900 x 0.900 ^{0.75m}	=3.24 m ³	2.7 m ³
At. Chanage- 455.00 to 484.00		
29.00 x 2.00 x 0.800	=46.40 m ³	
At. Chanage- 521.00 to 527.00		
6.00 x 2.00 x 1.00	=12.00 m ³	
At. Chanage- 529.00 to 537.00		
8.00 x 2.00 x 0.800	=12.80 m ³	
At. Chanage- 692.00 to 696.00		
4.00 x 0.700 x 0.900 ^{0.75m}	=2.52 m ³	2.10 m ³
At. Chanage- 761.00 to 764.00		
3.00 x 1.00 x 0.700	=2.10 m ³	
At. Chanage- 769.00 to 772.00		
3.00 x 1.50 x 0.900 ^{0.75m}	=4.05 m ³	3.375 m ³
At. Chanage- 822.00 to 824.00		
2.00 x 1.00 x 0.700	=1.40	
Total		=165.57 m ³ 100.545 m ³

बिहार सरकार

25.11.2020
DE

25.11.2020
AE
ER

