



(4)

ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

T04 Bagiyarahi to Simra

(Estimated Cost:-~~3.71477~~ Lakh)

^{3.259 lakh}
Length of Road = 2.810 K.M. / Ghoghardiha -

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

बिहार सरकार

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- **T04 Bagiyarahi to Simra.** पथ का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत कार्य
प्राक्कलित राशि :- 371477.00 रु० L= 2.810 km

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास (मधुबनी) के निदेशानुसार तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है। उक्त पथ में कालीकरण, क्षतिग्रस्त होने एवं कटाव होने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। उक्त पथ में सुदृढीकरण कार्य अति आवश्यक है।

प्रस्तुत प्राक्कलन दरभंगा अंचल से प्राप्त वर्तमान दर अनुसूची के अनुरूप तैयार कर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है।


25/11/2020

क०अ०

ग्रा०का०वि०


कार्य प्रशाखा


25/11/2020

स०अ०

ग्रा०क०वि० कार्य

अवर प्रमंडल ए० ए० २३१६५


23/11/20

का०अ०

ग्रा०का०वि०

कार्य प्रमंडल फुलपरास

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From T04 Bagiwarahi to Simra FDR 2020. (Length = 2.810 Km/ Ghoghorchila.

Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

At. Chanage- 291.00 to 296.00 5.00 x 1.50 x 0.600	=4.50 m ³
At. Chanage- 299.00 to 302.00 3.00 x 1.30 x 0.400	=1.56 m ³
At. Chanage- 302.00 to 308.00 6.00 x 4.00 x 0.900 0.55	=21.60 m ³ 13.20 m ³
At. Chanage- 745.00 to 749.00 4.00 x 1.50 x 0.900 0.55	=5.40 m ³ 3.30 m ³
At. Chanage- 1588.00 to 1592.00 4.00 x 1.50 x 2.00 1.25+2.00	=12.00 m ³ 9.75 m ³
At. Chanage- 1716.00 to 1718.00 2.00 x 2.00 x 1.00	=4.00 m ³
At. Chanage- 2497.00 to 2500.00 3.00 x 2.00 x 0.900 0.55	=5.40 m ³ 3.30 m ³
At. Chanage- 2504.00 to 2510.00 6.00 x 2.50 x 1.00	=15.00 m ³
At. Chanage- 2514.00 to 2518.00 4.00 x 2.00 x 1.20	=9.60 m ³
At. Chanage- 2524.00 to 2528.00 3.00 x 1.80 x 1.50	=8.10 m ³
At. Chanage- 2532.00 to 2537.00 5.00 x 3.00 x 1.00	=15.00 m ³
At. Chanage- 2573.00 to 2581.00 8.00 x 2.00 x 2.00 1.25+2.00	=32.00 m ³ 26.00 m ³
At. Chanage- 2608.00 to 2612.00 4.00 x 2.00 x 1.80	=14.40 m ³
At. Chanage- 2689.00 to 2693.00 4.00 x 3.00 x 1.20	=14.40 m ³
At. Chanage- 2816.00 to 2821.00 5.00 x 1.40 x 1.00	=7.00 m ³

Total

=169.96 m³
149.110 m³

25/11/2020
23/11/20
RR
AE

Tat Bagiyarahi To Simra-

Detailed estimate For restoration of road From Bariya to Phulparas
Under FDR 2020. (Length = 2.810 K.M) / Gholghurdila -

Abstract Of Cost.

1. Restoration of Road embankment using Brick Bats..... etc....
^{149.110}
169.96m³@Rs. 1840.16/m³ = Rs. ~~312753=00~~

Add GST 12%=Rs. ~~37530=00~~

Add LC 1% = Rs. ~~3127=00~~

S. Fee = Rs. ~~18067=00~~

Total = Rs. ~~371477=00~~

³²⁹²⁶⁼⁰⁰
²⁷⁴⁴⁼⁰⁰
¹⁵⁸⁵⁰⁼⁰⁰
3,25,906=00

25/11/2020
JE

25/11/2020
AE

3435
23/11/20

सहायक अभियंता, आठ बागिचा, कार्य प्रारंभ पत्रिका, मनीषाई
का पत्रिका: 02/11/2020 दिनांक: 22/11/2020 के द्वारा समर्पित, ऑफ-परीक्षण पर
के आधार पर ।

Post-fee to T/A Rs. 3,25,906=00 / Rupees Three -
-hundred twenty-five thousand nine hundred sixty-six only.

22/11/2020
Superintending Engineer
RWD, Works Circle, Darbhanga
22/11/2020

बिहार सरकार