

(5)



ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

T04 to Kishnipatti

(Estimated Cost:-~~5.15~~973 Lakh)

3.802

Length of Road = 1.510 K.M / Ghoghardi

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

बिहार सरकार

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- **T04 to Kishnipatti**. पथ का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मती कार्य
L=1.510km

प्राक्कलित राशि :- 515973.00रु0

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास (मधुबनी) के निदेशानुसार तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है। उक्त पथ में कालीकरण क्षतिग्रस्त होने एवं कटाव होने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। उक्त पथ में सुदृढीकरण कार्य अति आवश्यक है।

प्रस्तुत प्राक्कलन दरभंगा अंचल से प्राप्त वर्तमान दर अनुसूची के अनुरूप तैयार कर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है।

02/11/2020

क0अ0

ग्रा0का0वि0

कार्य प्रशाखा

05/11/2020

स0अ0

ग्रा0का0वि0 कार्य

अवर प्रमंडल
.....

23/11/20

का0अ0

ग्रा0का0वि0

कार्य प्रमंडल
.....

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From T04 to Kishnipatti
Under FDR 2020. (Length = 1.510 k.m) / Ghoghardiha.

Abstract Of Cost.

1. Restoration of Road embankment using Brick Bats.....etc....
^{173.96} ~~236.07~~ m³ @ Rs. 1840.16/m³ = ~~Rs. 434406~~ = 00 ^{3,20,114.00}

Add GST 12% = Rs. ~~52129~~ = 00 ^{38414.00}

Add LC 1% = Rs. ~~4344~~ = 00 ^{3201.00}

S. Fee = Rs. ~~25094~~ = 00 ^{18492.00}

Total = Rs. ~~515973~~ = 00 ^{3,80,221.00}

सहायक अभियंता, रात का बि, कार्य अन्तर्गत - गरीमादी
का पत्रांक: - 02 ^{अप} दिनांक: - 22 ⁰¹ / 2020 के द्वारा समर्पित कार्य -
परिषद के अधीन पर।

Post-Facto T/A Rs. 3,80,221.00
(Rupees Three lac eighty thousand two hundred
- twenty eight one only.)

Superintending Engineer

RWD, Works Circle, Darbhanga
^{अभिमान}

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From T04 to Kishnipatti
FDR 2020. [Length = 1.510km/Ghoghardiha.]

1. Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

At Change 124.00 to 131.00

$$\begin{aligned} & \overset{4.20}{7.00} \times \overset{2.70}{2.80} \times \overset{3.20+3.80}{3.80} \\ & \overset{4.20}{7.00} \times \overset{3.00}{(2.8+4.6)/2} \times \overset{1.20+1.80}{3.80} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = 74.48 \text{ m}^3 \quad \overset{39.69}{39.49} \text{ m}^3 \\ & = 28.34 \text{ m}^3 \quad 18.27 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

At. Change- 134.00 to 142.00

$$\begin{aligned} & 8.00 \times 2.50 \times \overset{1.5+3.00}{3.00} \\ & \overset{7.00}{8.00} \times (2.50+4.5)/2 \times \overset{1.00}{3.00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = 60.00 \text{ m}^3 \quad 45.00 \text{ m}^3 \\ & = 26.75 \text{ m}^3 \quad 24.50 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

At. Change- 148.00 to 157.00

$$9.00 \times (4.00+6.00)/2 \times \overset{1.034}{3.50}$$

$$= 46.50 \text{ m}^3$$

$$\text{Total} = \overset{173.96 \text{ m}^3}{236.07 \text{ m}^3}$$

25.11.2020

RE

25.11.2020
AE

23/11/20
RR

बिहार सरकार