

तकनीकी प्रतिवेदन

जिला-भोजपुर (आरा)

प्रखंड- बिहियों

पथ का नाम- एन0एच0-84 रानीसागर से लसकरा क्षतिग्रस्त पथ का मोटरेबुल
कार्य का प्राक्कलन वर्ष 2021-22

मद- FDR

प्रखंड- बिहियों

पथ की लंबाई- 3.12 कि0मी0

प्राक्कलित राशि- 5.56 लाख रू0

प्रस्तुत प्राक्कलन जिसकी अनुमानित लागत मात्र- 5.56 लाख है, उपरोक्त कार्य हेतु तैयार किया गया है।

यह पथ एन0एच0-84 आरा बक्सर (रानीसागर) से प्रारंभ होकर लसकरा तक जाती है। पथ के प्रथम कि0मी0 में छेर नदी पर आर0सी0सी0 पुल पड़ता है, जिस पुल का पहुँच पथ अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पथांश भाग भी क्षतिग्रस्त हुआ है पहुँच पथ एवं पथांश भाग के गढ़े को भरने के लिए ईट के टुकड़े का प्रयोग किया गया है। पहुँच पथ में खाली सिमेंट बैग को बालू से भरकर बाचाव कार्य कराया गया है। यातायात को सुचारु रखने के लिए मोटरेबुल कार्य पूर्ण कराया गया है।

पथ मरम्माति हेतु आवश्यक मदों का प्राक्कलन में प्रावधान किया गया है। प्राक्कलन में प्रयुक्त सभी दर वर्तमान अनुसूचित दर के अनुकुल है। कार्य कराने हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है।

15/11/21
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, बिहियों


15/11/21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, बिहियों

15/11/21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर

निरीक्षण प्रतिवेदन

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल आरा का पत्रांक 923 दिनांक 14.11.2021 के द्वारा दिये गए निर्देश के अनुपालन में कार्य प्रमंडल जगदीशपुर के अन्तर्गत वर्ष 2021 के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त निम्नलिखित पथों के Temporary Restoration वाले कार्य स्थलों का निरीक्षण किया गया एवं उन पथों को प्राक्कलन के अनुसार कार्य कराया गया एवं कार्य संतोषप्रद पाया गया।

S.L No	Name Of Road	Length	Damage	Block
1	Bihiya Kateya Road Se Bihiya Gram Mushar Toli Via Bhojachak	3.200 Km	0.256 KM	Bihiya
2	NH-84 Ranisagar Se Laskara	3.120 km	0.160 KM	Bihiya
3	Bansipur Se Bhimpatti	2.500 km	0.363 KM	Sahpur
4	Bharauli to Holi Chapra Prathmik Vidyalaye Via Suhiya Sonki	3.100 km	0.399 KM	Sahpur
5	Milki PWD Road Se Bhimpatti SH	1.100 km	0.361 Km	Sahpur
6	Bharauli Maharaja Road Se Dumariya Dalit Tola	1.500	0.97 KM	Sahpur


24/11/21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल जगदीशपुर


24/11/2021
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल डुमरौव

FDR 2021-22

GENERAL ABSTRACT OF COST

Block:-- BIHIYA

District:- BHOJPUR

Length of Road:-- 3.120 KM

Name of Road:-- NH-84 RANISAGAR SE LASKARA

SL. No.	Item of Work	Amount
A	TOTAL COST OF CONSTRUCTION :	<u>5.167</u> <u>5.560</u> Lacs
	TOTAL (A+B+D) :	<u>5.560</u> Lacs

5.167 Lac

[Signature]
14/11/21
Junior Engineer

[Signature]
15/11/2021
Asstt. Engineer

[Signature]
15/11/21
Executive Engineer

SE
RWD

प्रमाणित है अथवा खमर
अथवा 1
e/s

[Signature]
24/11/2021

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल-भुनसरी

Post facts

[Signature]

Sectioned 5.167/lacs (Rupee)
Five Lacs Sixteen Thousand
Seven hundred only

[Signature]
17/11/21
Supervising Engineer
Rural Works Department
Almora Circle SRA

GENERAL ABSTRACT OF COST

NAME OF ROAD :

NH-84 RANISAGAR SE LASKARA

DISTRICT

BHOJPUR

BLOCK

BIHIYA

DIVISION

JAGDISHPUR

Sl. No.	DESCRIPTION	AMOUNT (LAKHS)
PART-A	INITIAL RECTIFICATION INCLUDING SURFACE RENEWAL	
1	BRICK BATS	4.572 4.920
	SUB TOTAL OF INTIAL RECTIFICATION INDLUCDING SURFACE RENEWAL	4.572 4.920
	ADD 12% GST ON RECTJFICATION COST	0.539 0.590
	ADD 1% LABOUR CESS ON RECTIFICATION COST	0.046 0.049
	TOTAL COST OF CONST. IN LACS	5.167 5.560
	TOTAL COST OF PROJECT IN LACS =	5.167 5.560


14/11/21
JE
RWD


15/11/21
AE
RWD


15/11/21
EE
RWD

Sl. No.	SL NO	Ref No	Description	Unit	QOS	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	QUANTITY	RATE	AMOUNT (in Rs.)
1	6.1	604	Brick Bats Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with mechanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to achieve required density with all complete as per the direction of engineer in charge. CH-300m Approach Road Side Slope South Side								
			Carriage Width	m	1	15.00	2.60	0.150	5.85		
			Carriage Width	m	1	30.00	4.00	0.150	18.00		
			North Side	m	2	30.00	$(4.50+3.20+2)/3$	$(0.70+0.30)/3$	97.00		
			South Side	m	2	50.00	$(3.50+2.5+2)/3$	$(0.60+0.30)/2$	120.15	1730.35	4174.96
			Net Qty. Required	Cum		125.00			241.00	1.876.39	452,210.00
2	R.C.D.M-159		Providing, laying and placing empty cement bag filled with local sand including striding with sutall etc. do all complete job as per specification and direction of E/I (Including Royalty and all Taxes)								
			Net Qty. Required	no					1,552.00	25.62	39,756.00
											4,91,966.00
											457,252.00

JE
RWD

AE
RWD

EE
RWD