Contractor 10.1.20

ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

BRRDA

BIHAR RURAL ROADS PROJECT

Bihar Rural Road Development Agency (BRRDA)

Govt. of Bihar

FDR

YEAR -2020-2021

DETAILED PROJECT REPORT



Name of the Road :-

RESTORATION OF ROAD L027 TO CHARAN KALAN

Charan to Mali

DISTRICT	:	AURANGABAD	
DIVISION	:	AURANGABAD	
BLOCK	:	NABINAGAR	
TOTAL LENGTH OF ROAD	:	0.085	KM
TOTAL COST OF CONSTRUCTION	:	~~5.978~~	Lac
TOTAL COST OF PROJECT	:	~~5.978~~	Lac

SUBMITTED BY:- 5,85,135=00

EXECUTIVE ENGINEER

RWD (W) DIVISION AURANGABAD

AURANGABAD

Scanned with CamScanner

Inspection Report for flood Damage Work

Date:

1. Name of PIUs- ER. YUGESHWAR KUMAR SINGH
2. Name of Block/Road- NABINAGAR/ L027 to charanKalan

A. For Road

1. Damage Location/Chainage : 10 th KM in ML02 L027 to Charan Kalan.
2. Damage Length : 85.00 m
3. Nature of Damage : old Rcc culvert Damage.
4. Details of Restoration works :
   - i. Material being used in Restoration works: Brick bats, H.P, sand bags, Earth.
   - ii. Equipments/Tools being used in Restoration works: JCB, Tractor and tailer
   - iii. Procedure taken up in Restoration works: Quick Restoration.
   - iv. Restored Length 85.00 M

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage : 10th KM in ML02-L027 To CHARAN Kalan.
2. Damage Length : 85.00 m.
3. Nature of Damage : old R.c.c culvert Damage.
4. Details of Restoration works : ~~Indigenous~~
   - i. Material being used in Restoration works: Brick bats, H.P, sand bags and Earth
   - ii. Equipments/Tools being used in Restoration works: JCB, Tractors, Tailers
   - iii. Procedure taken up in Restoration works: Indigenous
   - iv. Restored Length 85.00 m.

C. Requirement of new CD/Bridge

- i. Name of Road : ML02 L027 to Charan Kalan.
- ii. Location/Chainage : 10 th KM (Charan to [illegible])
- iii. Type of CD work/Length required : 2 x 6.00 x 4.00 m R.C.C culvert.

- Upload one photograph of damaged portion if available
- Attach minimum tow photograph(during restoration & after restoration) photographs should be Geotags and at least one photo be captured in selfie mode.

[signature] 30/11/2020 [signature] 30/11/20 [signature] 30/11/20 [signature] 30.11.20

Signature of JE/AE/EE

Signature

(Name of Inspector)

"D:\office file\winword file\All Format Hindi 2.docx"

Scanned with CamScanner

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद

पत्रांक 763 औरंगाबाद / दिनांक 30/05/2020

प्रेषक:

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, औरंगाबाद।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना– II (RRP-II AF) अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल औरंगाबाद के अधीन स्वीकृत ML02-L027 TO CHARAN KALAN (Package No.-BR-02P2R-03) (Tender ID- 87042) के निर्माण कार्य एवं पंचवर्षीय रख–रखाव कार्य की निविदा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग: अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक BRRDA (HQ)- PMGSY-40/2020-910 अनु दिनांक 27.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में बिहार लोक निर्माण संहित की कंडिका 163 के आलोक में उक्त कार्य में सफल निविदाकार Shri Ram Nandan Singh (Bid ID-390648) को उनके द्वारा उद्धत दर परिमाण विपत्र से 21.767% (एक्कीस दशमलव सात छ सात प्रतिशत) कम पर आर्थात 7,74,94,968.00 (सात करोड़ चौहत्तर लाख चौरान्बे हजार नौ सौ अड़सठ रूपये) की लागत पर आवंटित की जाती है।

1. कार्य का निष्पादन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना II (RRP-II AF) की मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा अभिलेख के अनुरूप किया जायेगा।
2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है जो भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये बैंक गारंटी/एन0 एस0 सी0 आदि का सत्यापान संबंधित बैंक/डाकघर से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा। कार्यपालक अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल औरंगाबाद कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राषि के सत्यापन से संबंधित कागाजत अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिष्चित करें।
4. एकरारनामा के पूर्व निवदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों का अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।
5. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य करते समय अगर इनमें कमी पायी जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
6. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रषासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा। जिससे विशेष शर्त में जोड़ कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
7. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक विन्दु की जॉच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्काल अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
8. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जॉच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमे कोई त्रुटी नहीं है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्य आरम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति ... प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्राविधिक स्वीकृति अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारनामित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य प्रोग्राम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेंगे जो कि एकरारनामा का भाग होगा।

कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि मानक, विशिष्टियों के अनुरूप, निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर कार्य पूरा की जाय।

कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी।

सफल संवेदक के साथ शीघ्रताशीघ्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत 21 दिनों के अंदर कार्य प्रारम्भ कराया जाय। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को 14 दिनों का समय दिया जाय। उक्त समय–सीमा के अन्दर सभी कागजातों के साथ उपस्थित नहीं होने एवं एकरारनामा नहीं करने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ताकि आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

इस कार्य का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना II (RRP-II AF) की उपबंधित राशि से विकलित होगा।

कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महिने के सातवीं तारिख तक निश्चित रूप इस कार्यालय को समर्पित की जाये।

आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी जांचोपरान्त आप आवश्यक निदेशों को अपनी स्तर से निर्गत करेंगे।

निर्देष दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे तथा उनकी कार्य क्षमता, कुशलता एवं से आवंटित कार्यो की प्रगति से संतुष्ट हो लेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, औरंगाबाद।
28/7/2020

NABARD

YEAR -2020-2021

GENERAL ABSTRACT OF COST

Block:-- NABINAGAR   District:- AURANGABAD

Length of Road:--   0.085 KM

Name of Road:--   RESTORATION OF ROAD L027 TO CHARAN KALAN

(Charan to Mali)

SL. No.	Item of Work			Amount
A	CONSTRUCTION COST	475,692=00	:	~~489324=00~~ ~~5,17,819=00~~ ~~5.290~~ Lacs
	Add GST @ 12%	57083=00	:	~~58719=00~~ ~~62,138=00~~ 0.635 Lacs
	Add Labour Cess @ 1%	4757=00	:	~~4893=00~~ ~~5,178=00~~ 0.053 Lacs
	TOTAL CONSTRUCTION COST INCLUDING GST AND L.C	537532=00	:	~~552936=00~~ ~~5,85,135=00~~ ~~5.978 Lacs~~
	TOTAL		:	5.375 ~~5.978 Lacs~~

Deduct Agreemented Rate below 21.767%   (-) 1.169
4.2051 Lacs.
Say 4.205 lacs

29/9/2020 — Junior Engineer

29/09/20 — Asstt. Engineer

29/9/20 — Executive Engineer

SE
RWD

Technically approved for Rs. 4.205 lakh
Rupees Zero Crore Four lakh
Twenty thousand Five hundred only

10/9/21
S.E.
R.W.D (W) Circle
Aurangabad

Scanned with CamScanner