

का नाम :-

भवानीपुर बाजार से ठिकहा भाया चरपिपरा।

कलित राशि :-

11.165 लाख

की लम्बाई :-

2.87 कि०मी०।

ग्रण्ड :-


संग्रामपुर।


प्रस्तुत प्राक्कलन माह जुलाई एवं अगस्त-2020 में आयी बाढ़ एवं चम्पारण तटबंध, संग्रामपुर प्रखण्ड में बांध टने के कारण पथ अनेक स्थलो पर क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसमें यातायात बाधित हो गया था। विभागीय निदेश आलोक में टुटे पथांशों में यातायात बहाल करने हेतु तत्काल ईट टुकड़ा एवं लोकल बालु भर कर यातायात नस्थापन का कार्य करा दिया गया एवं यातायात बहाल किया गया।

प्रस्तुत प्राक्कलन में ईट टुकड़ा भरने एवं लोकल बालू से लेबल करने का प्रावधान किया गया है। प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर तैयार किया गया है। प्राक्कलन में संवेदक लाभांस सम्मिलित नहीं है। प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन प्रदान करने की कार्यवाई की जाए। *इस पर समीक्षा किया जा रहा है।*


12/9/20

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, अरेराज।


14/9/20
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, अरेराज।


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, अरेराज।

tailed Estimate for Restoration in Bhawanipur Bazar to
 upha via total Charpitara road under Block Sangrampur
 W.D. division (Accr.) for Year 2020-2021.

Road Length = 2.870 Km

Head ÷ F.D.R.

providing brick-batts filling in
 road branches, Pot & ditches etc
 do - do - all complete job

$$Ch. 1st m = 1 \times 9.0m \times \frac{7.75 + 5.50}{2} \times 2.15 = 89.49m^3$$

$$1 \times 42.0m \times \frac{1.70 + 0.90}{2} \times 1.10 = 60.06m^3$$

$$1 \times 34.0m \times \frac{1.10 + 2.50}{2} \times 1.10 = 61.20m^3$$

$$Ch. 2nd m = 1 \times 6.0m \times \frac{7.75 + 6.50}{2} \times 3.15 = 96.86m^3$$

$$1 \times 5.0m \times \frac{2.15 + 3.40}{2} \times 1.85 = 25.67m^3$$

$$1 \times 4.0m \times \frac{1.50 + 2.60}{2} \times 1.25 = 10.25m^3$$

$$1 \times 22.0m \times \frac{2.10 + 3.75}{2} \times 1.30 = 87.94m^3$$

$$Ch. 3rd m = 11.0m \times \frac{1.8 + 2.40}{2} \times 0.60 = 13.86m^3$$

$$1 \times 7.0m \times \frac{3.75 + 5.0}{2} \times 1.25 = 38.28m^3$$

$$1 \times 8.50m \times \frac{1.35 + 2.25}{2} \times 0.90 = 13.36m^3$$

$$496.97m^3$$

$$@ R. 2147 = 40/m^3 \quad \text{---} \quad R. 10,67,193.00$$

③ providing local sand filling in
 road surface & width of b/batts
 etc do - do - all - job

$$1 \times 148.0m \times 3.50m \times 0.15m =$$

$$77.70m^3$$

$$77.70m^3$$

$$@ R. 635 = 13/m^3$$

$$R. 49349.00$$

$$R. 11,16,542.00$$

Adh
 14/10/20
 J. E./RWD
 Accr.

Amr
 16.04.20
 A. E./RWD
 Accr.

Spd
 15/10/20
 G. E./RWD
 W. Dev. Accr.

Post facto T.A./T.S. is accorded for Rs. 1116542/-

(1 crore Eleven lacs Sixteen thousand Five hundred Forty two) only

Am
30/12/20

S.E. (R.W.D.)

works Circle

Motihari

Am
30/12/20