

प्रोजना का नाम :- L022 से बूनफ कब्रिस्तान नर FDR सम्मान

पत्र की लम्बाई :- 0.960 km.
कर्मकारी लम्बाई :- 0.200 km
प्रकल्पित राशि :- ₹ 3.83 Lakh


प्रकल्प - पूरा
जिला - समस्तीपुर
कार्य प्रमंडल समस्तीपुर
वर्ष - 2020-2021

प्रतिवेदन

अह प्रकल्पन अतिवृष्टि एवं बाढ़ से झलिगल पत्र बूनफ कब्रिस्तान के पास - जेन 700M से 900M की लम्बाई में पत्र में फलक में दुई कराव की सम्मान के लिखे न्याय किया गया है। उक्त पत्र में बिस्तर दिनों दुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ के पानी से किनारों पर जगह-जगह पर काफी कराव हो गया है। अतिवृष्टि के हेतु बाँध रक्ताक मिट्टी से भर बाँध टूट रहे हैं। अतिवृष्टि के है। ऐसा नहीं करने पर-कस्ट रक्ती बाँध टूटने है जिससे पत्र के काफी झलि होने की संभावना है।

प्रकल्पन में बाँध रक्ताक मिट्टी से भर बाँध टूटने का प्रावधान किया गया है। साथ ही ऐसे स्थानों पर जहाँ मिट्टी की आवक्यता है, R.H.S. में मिट्टी का प्रावधान किया गया है।


प्रकल्पन वारिमान अनुसूचित 30 पर बनाया गया है। इसकी तबनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति उपलब्ध है।


26/08/20

कर्मि अतिरिक्त
ग्राहक कार्य विभाग
कार्य प्रणाली बूनफ


26/08/20

सहायक अतिरिक्त
ग्राहक कार्य विभाग
कार्य प्रणाली बूनफ


26/08/20

कार्यपालक अतिरिक्त
ग्राहक कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल समस्तीपुर

Details Estimate for the FDR for the Road from Lora to Noonfar kabristan

Item No. 1. Providing Cement bag with
Shovel stitching ... do ... all
Complete for

$$R.H.H. : 1 No \times 100.00 \times 1.50 \times 2.00 = 300.00 M^3$$

$$@ 25 \text{ Bag} / M^3 = 7500 \text{ Bag}$$

$$@ R. 28.20 / \text{bag}$$

$$29 = 14$$

$$= R. 212,500.00$$

$$2,18,550 = 00$$

Item No. 2. Providing Labour Cost for Bamboo
piling ... (3" dia 2nd class Bamboo)
... all complete for

$$\text{Total length} = 100 M.$$

$$\text{Distance of pile etc.} = 0.5 M = 200 \text{ Nos.}$$

$$\text{Length of Total piles} = 200 M \times 4.00 = 800 M.$$

$$@ R. 26.00 / M$$

$$28240 / M$$

$$= R. 21,280.00$$

$$22,1720 = 00$$

Item No. 3 Providing Labour Cost for

$$\text{Bamboo runners } 5 \text{ Rows } 5 \times 100.00 M = 500.00 M$$

$$@ R. 5.07 / M$$

$$4 = 96$$

$$= R. 985.00$$

$$2480 = 00$$

Item No. 4. Cost of Bamboo (from dia 2nd)
Class.

$$= 800 M + 500 = 1300.00 M.$$

$$@ R. 8.00 / M$$

$$= R. 10,400.00$$

$$10,400 = 00$$

Item No. 5. Const. of embankment with
approved Materials upto (1000 M)
do - - all complete for

$$150.00 \times \frac{1.00 + 2.50}{2} \times 2.00 M = 525.00 M^3$$

$$@ 176.75 / M^3 = 17306 / M^3$$

$$90856 = 00$$

$$= R. 92,794.00$$

$$R. 3,39,260.00$$

$$44104.00$$

$$R. 3,87,364.00$$

$$3,45,006 = 00$$

Add Labour Cost 14.26% 12%

PH

C.O.
P.T.O.

BFR — 3,45,006.00

Ad hsr 12% + Lsm 1% — 44,851 = 00

R 3,89,857 = 00

Say 3,89,900 = 00 say.

[Signature]
26/02/2020
J.E. pass
R.W.D.

A.E.
R.W.D.
W.S.D. PUSA.

~~BF R 3,83,364.00~~

~~Say R 3,83,300~~

[Signature]
20.9.21

E.E.

R.W.D. SAMASTIPUR

Technical approved for Rs 3,89,900 = 00 say.
three lakh, Eighty nine thousand and nine hundred
and only.

[Signature]
19.1.21
बनोदर बसिष्ठ
राजीव गांधी विश्वविद्यालय
वाराणसी, उत्तर प्रदेश
19.1.21