

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(नगर विकास कोषांग एवं विकास शाखा)
पत्रांक-1630 / दिनांक-18/12/2020

प्रेषक

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विकास शाखा
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चकिया।

विषय :-
महाशय,

सडक मोटरेबुल करने के संबंध मे।

उपर्युक्त विषयक श्री श्यामबाबू प्रसाद, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त पत्र पत्रांक-शून्य दिनांक-09.10.20 की प्रति संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि पत्र में वर्णित बिन्दुओं के आलोक मे अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित किया जाय, ताकि जिलाधिकारी महोदय के आवलोकनार्थ उपस्थापित किया जा सके।
अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन


16/12/2020
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विकास शाखा
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

श्यामबाबू प्रसाद यादव

सदस्य

17-पीपरा बिहार विधान सभा

जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति

पत्रांक



विधायक आवास : दुरोगा राय पथ, पटना-800001

फ्लैट नम्बर-102, सी. ब्लॉक
कार्यालय भाजपा कार्यालय, व्यापार मंडल

बारा चकिया-845412

मोबाईल : 9431811089, 7260011089

ई-मेल : shyambabuyadavbjp@gmail.com

दिनांक 9/10/2020

जिला पदाधिकारी,

पूर्वा चम्पारण, मोतेहारी।

विषय : सड़क मोटरबुल करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि मेरे 17-पीपरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मेहरी ग्रामण्ड के N.H.-28 बथना से भुतहवा पोखरा होते हुए बहादुरपुर चौक से कटहाँ तक सड़क अत्यंत जर्जर अवस्था में है। जगह-जगह सड़क गड्ढे में तब्दिल हो जाने से आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। इस सड़क से चार पहिया एवं बड़े वाहनों का परिचालन बंद है।

अतः अनुरोध है कि तत्काल उक्त पथ को मोटरबुल करवाया जाय। ताकि आग जनों को आवागमन में सुविधा मिल सके।

सधन्यवाध ।

भवदीय,

श्यामबाबू प्रसाद यादव

स० वि० स०

17-पीपरा विधान सभा

प्रतिनिधि : सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल पकड़ीदयाल।

पत्रांक: 1672 अनु० / चकिया, दिनांक: 28 / 12 / 2020

सेवा के

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल-पकड़ीदयाल।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय- वर्ष-2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को (मोटरबुल) यातायात बहाल करने हेतु कराये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।

प्रसंग- मु०अ०-4 (मु०) विविध (कार्य)-23-40/2016- 2789 पटना, दिनांक-21.08.2020
भवदीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक-1344, दिनांक-28.08.2020


सहायक,


उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, चकिया द्वारा उपलब्ध कराये गए मोटरबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अद्योहस्ताक्षरी तथा सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, चकिया द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों में मोटरबुल का कार्य कराया गया है एवं वर्तमान में यातायात चालू है।


सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०-निरीक्षण किये गए पथों की सूची।

मिश्रासमाजन्


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल पकड़ीदयाल।


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल पकड़ीदयाल।


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल पकड़ीदयाल।

ज्ञापांक- 1672

दिनांक- 28/12/20

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया को सूचनार्थ समर्पित।


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल पकड़ीदयाल।

GENERAL ABSTRACT

Name of Road Chakmadari to Katha Via Bahadurpur
 District East Champaran
 Block Mehsi
 Division Chakia
 Length of Road (in Km) 3.000 Km

SI. No.	DESCRIPTION	AMOUNT (LAKHS)
1	Excavation in Soil using Hydraulic Excavator	0.000
2	Bricks Bats	17.142
3	Sand Filling	0.000
4	Sand bag	0.000
5	Bamboo Piles	0.000
6	H.P.	0.000
TOTAL COST OF PROJECT IN LACS =		17.142

Zahid
15/10/2020

JE
RWD

[Signature]
15/10/20
AE
RWD

[Signature]
17/10/20
EE
RWD

S.O.Q. Approved for Construction Cost 'PART-A' SI. No. 1 To.....For

₹.....(₹.....Crores.....Lakhs
Thousand.....hundred.....only.)

And maintenance Cost 'PART-B' or Rs.....

(₹.....Crores.....Lacs.....Thousand
hundred.....only.)

SE (RWD)
15/10/20

Post Facto T.A./T.S. is accorded for Rs. 17,14,200 = 17
(..... crore. Seventeen lacs. Fourteen thousand
..... Two hundred) only.

Certified copy —

— Sd —

S.E. (R.W.D.)
works Circle
Motihari

[Signature]
28.12.20
अध्यापक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अचल-मोतिहारी
[Signature]
29-12-20

तकनीकी प्रतिवेदन

कार्य का नाम— Chakmadari to Katha Via Bahadurpur (मोटरेबल) वाहन चलने योग्य

उल्लेखनीय है कि मेहसी प्रखंड के अन्तर्गत जर्जर सड़को को बिहार विधान सभा चुनाव-2020 में सुचारु रूप से आवागमन के दृष्टिकोण से वाहन चलने योग्य (Motorable) बनाने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसका तकनीकी विवरणी निम्न प्रकार से है:-

1. पथ का नाम :- Chakmadari to Katha Via Bahadurpur
2. पथ की लम्बाई :- 3.000 (कि०मी०)
3. मोटरेबुल हेतु प्राक्कलीत राशि (लाख में) :- 17.142 (लाख में)

वर्तमान में पथ जर्जर है एवं Pot बने हुये है। बिहार विधान सभा चुनाव-2020 को ध्यान में रखते हुए विभागीय निदेश के आलोक में एवं जिलाधिकारी मोतिहारी के निर्देशानुसार इस पथ को मोटरेबल बनाना आवश्यक है। जिससे निर्वाचन कार्य में वाहन के आवागमन में कोई बाधा न हो।

अतः प्राक्कलन में पथ को मोटरेबल बनाने हेतु Brick bat से गड्ढे को भरकर यातायात सुचारु करने हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है। निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए, इस प्राक्कलन की तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोद अपेक्षित है।

Zak
15/10/2020

क० अ०

ग्रा०का०वि०

प्रशाखा

स० अ०
15/10/20

ग्रा०का०वि०

अवर प्रमंडल,

स० अ०
17/10/20

ग्रा०का०वि०

कार्य प्रमंडल, चकिया।

Sl. No.	SDB SL NO	MORD Ref. No	Description	Unit	QUANTITY	RATE	AMOUNT (in Rs.)
1	3.5	302 (iii)	Excavation in Soil using Hydraulic Excavator Excavation for roadwork in soil with hydraulic excavator of 0.9 cum bucket capacity including cutting only and as per Technical Specification clause 302.3	Total 0	412.47		0.00
2			Bricks Bats Laying Bricks Bats in ditches as per direction and specification with all complete job	Cum Total	798.25 798.25	2147.40	1714162.05
			Sand Filling Filling in foundation trenches as per drawing and technical specification Clause 305.3.9	Cum Total	0.000 0.00	471.55	0.00
			Total Cost :-				1714162.05

Zaki
15/10/2020
16

June 17/10/20

15

15/10/20

Name of Road :- Chakmadari to Katha Via Bahadur

Mehsi

Appendix - II

Measurement for Surfacing the breach Brick Bats

S. No	Chainage	Nos	Length (M)	Width (M)	Av. Width (M)	Thickness (M)	Av. Thickness (M)	Quantity (Cum)
1		1	16		2.1		1.14	38.3
2		1	9.6		2.5		1.2	28.8
3		1	16.8		0.9		0.95	14.36
4		1	9		5.5		0.85	42.08
5		1	22.8		1.3		1.1	32.6
6		2	14		1		1.15	32.2
7		1	20		2.6		1.3	67.6
8		1	8.5		1.3		0.95	10.5
9		1	16.2		1.1		1	17.82
10		1	6.6		1.4		1	9.24
11		1	12		1		1.1	13.2
12		2	4.2		1.4		1.1	12.94
13		1	18.7		1.1		0.9	18.51
14		1	15.8		1.2		1.05	19.91
15		1	21		1.1		0.95	21.95
16		2	21.6		1.6		0.95	65.66
17		1	25		2.5		1.1	68.75
18		1	19.2		1		0.65	12.48
19		1	6.7		1.5		1.1	11.06
20		1	18		1.1		0.96	19.01
21		1	19.2		0.7		0.85	11.42
22		1	6.7		2.2		1	14.74
23		1	15.6		1.1		0.96	16.47
24		1	10.8		1.3		1.1	15.44
25		1	7.2		2.2		1.3	20.59
26		1	6.6		3.5		1	23.1
27		1	24		1		0.9	21.6
28		1	24		1.2		0.98	19.29
29		2	8.2		1		0.85	18.36
30		1	21.6		1.25		0.65	14.63
31		1	18		1.1		0.85	22.44
32		1	24		2.5		1	24
33		1	9.6		1.2		1	19.2
Total								798.25

Zakir
15/10/2020
Junior Engineer,
Rural Works Department,
Work Section,
Chakia

15/10/20
Assistant Engineer,
Rural Works Department,
Work Sub Division,
Chakia

5/11/2020
Executive Engineer,
Rural Works Department,
Work Division,
Chakia

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
n/w - Motarable of road					
Room chakradari to					
Katcha via Bahadurpur.					
Agency - Departmental.					
How - Motarable work					
Authority - E.C. RWD chakri					
① Laying brick bath in					
kitchen approx 6/5					
Measure					
1x 9.00 x 1.00 x 1.00 =					9.00m ³
1x 10.00 x 1.80 x 1.10 =					19.80m ³
1x 16.00 x 2.10 x 1.14 =					38.30m ³
1x 9.60 x 2.50 x 1.20 =					28.80m ³
1x 16.80 x 0.90 x 0.95 =					14.36m ³
1x 9.00 x 5.50 x 0.85 =					42.08m ³
1x 22.80 x 1.30 x 1.10 =					32.60m ³
1x 14.00 x 1.10 x 1.15 =					32.20m ³
1x 20.00 x 2.60 x 1.30 =					67.60m ³
1x 8.50 x 1.30 x 0.95 =					10.50m ³
1x 6.60 x 1.40 x 1.10 =					9.24m ³
1x 16.20 x 1.1 x 1.10 =					17.82m ³
1x 6.00 x 12.00 x 1.10 x 1.10 =					13.20m ³
2x 4.00 x 1.40 x 1.1 =					12.94m ³
1x 18.70 x 1.10 x 0.90 =					18.51m ³

Continuation

$$= 348.15m^3$$

$$356.15$$

Continuation

3

3

Scanned by CamScanner