

GOVERNMENT OF BIHAR
FDR (2020-21)



बिहार सरकार

Name of Road:-Pachpakri Gurhenwa to Yadavpur Nankar	Length-4.769 Km
Estimated Cost- Rs.:- 16,12,500.00	Block- Dhaka

Submitted By
Executive No. Engineer
R.W.D. (W) Division Dhaka

F.D.R (2020-21)

तकनीकी प्रतिवेदन


पथ का नाम :- पंचपकड़ी गुरहेना से यादनपुर नन्दकान
प्रखंड का नाम :- ढाका
पथ की लम्बाई :- 4.769 कि.मी.
शीर्ष :- 141457 (00)
प्राक्कलित राशि :- ₹ 16,12,500.00
अनुक्षण अवधि :- ऊन्दर


प्रस्तुत प्राक्कलन पंचपकड़ी गुरहेना से यादनपुर नन्दकान में अतिवृष्टि/वाढ़ से क्षतिग्रस्त पथाशों में यातायात पुर्नस्थापन हेतु तैयार किया गया है जिसकी प्राक्कलित राशि मो० रु० है। प्रस्तुत प्राक्कलन सचिव ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक:-2254, दिनांक:-30.08.2020 के निर्देशानुसार तैयार किया गया है। पथ में अतिवृष्टि/वाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पथाशों में Brick Bats से भरने का प्रावधान किया गया है, तथा आवश्यकता अनुसार पथ में ह्यूम पाईप का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत पथ में दिनांक:-23.09.2020 से 27.09.2020 के दौरान अतिवृष्टि/वाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों का पुनः यातायात ब्रह्माल करने हेतु पुर्नस्थापन किया गया है। प्राक्कलन के साथ जिला पदाधिकारी मोतिहारी अनुमंडल पदाधिकारी सिकंदरना ढाका एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार पटना का आदेश की प्रति संलग्न है।

प्राक्कलन में दिये गये दर वर्तमान अनुसूचित दर के अनुरूप है।

क-पीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, ढाका।


सहाय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, ढाका


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, ढाका

**Estimate for Restoration work of Road from Pachpakri Gurhenwa to Yadavpur
Nankar for the year 2020-21 In Dhaka Block.**

Length:- 4.769 Km

Name of Item	Unit	Quantity M ³	Rate Rs.	Amount Rs.
1 Labour for laying dry graded Jhama khoa or stone filter under Bricks pitching in slope or apron including light ramming etc..... all complete as per approved design specification and direction of E/I. (Brick Bat) CH:- 260M to 280M 20.00x4.00+5.00/2x0.600 = 54.00M ³ CH:- 1980M to 2010M 30.00+28.00/2x4.50+6.50/2x2.50+3.50+2.50/3 = 451.92M ³ Again Road Cutting D.M Motihari Vide Letter No. 2319 date 22.09.2020 S.D.O Sikrahna Dhaka Vide latter No. 1411 date 06.10.2020 CH:- 1990M to 2010M 20.00x4.50+6.50/2x2.00+3.00+2.00/3 = 132.00M ³ Total = 750.92M ³		750.92 505.0	2147.40	16,12,526.00 10,84,437
		Total=	Rs.	16,12,526.00
			Say Rs.	16,12,500.00

10,84,400/-

JE.

AE.

EE.

Per Feet 1084 is accorded for Rs. 10,84,400/-
Ten Eighty Four thousand only

S.E. (R.W.D.)
works Circle
Motihari

29-12-20

Inspection Report for Flood Damage Works:-

Date:-

1. Name of PIUs:- Executive Engineer. R.W.D. (W) Div.ⁿ Dhaka
2. Name of Block:- Dhaka
3. Name of Road :- Pachpatri Gurhenwa to yadawpur Nankar.

(A) For Road


1. Damage Location Chainage:-

2. Damage Length:- 50 m

3. Name of Damage:- Road cutting due to flood.

4. Details of Restoration Work:-

- (i) Material being used in Restoration works:- Brick bats
- (ii) Equipments Tools being used in restoration works:-
- (iii) Procedure take up in restoration works:- Departmental.
- (iv) Restored Length:- 50 m


Executive Engineer
R.W.D. (W) Div.ⁿ v.
Raxaul