

(13)

RURAL WORKS DEPARTMENT



GOVERNMENT OF BIHAR

NAME OF ROAD:- RAHRIYA TO MADHEPURA BORDER

DIVISION:- R.W.D, WORKS DIVISION, FORBESGANJ

CIRCLE:- R.W.D, WORK CIRCLE, KISHANGANJ

BLOCK:- RANIGANJ

ESTIMATED COST

461689.00

प्रतिवेदन
पथ का नाम :- रेशिया से मचेपुरा बार्डर ।
कार्य का नाम :- FDR

में बाढ़ से क्षतिग्रस्त भाग में यातायात चालू करने का कार्य ।

संलग्न प्राक्कलन 10.06.2020 को प्रखण्ड में आयी भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त 2020
में बाढ़ क्षतिग्रस्त मरम्मति मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है
जिसकी प्राक्कलित लागत 461689/- है ।
उक्त पथ का निर्माण FDR योनान्तर्गत हुआ है एवं योजना अनुरक्षण
अवधि में पथ के कटे (क्षतिग्रस्त)
भाग में आवश्यकता अनुसार Hume Pipe, Bamboo, लोकल बालू एवं Brick Bats देने के बाद
यातायात चालू कराया गया है । पथ के विभिन्न हिस्से में कराये गये कार्य का विवरणी स्पष्ट
रूप से प्राक्कलन में दर्शाया गया है ।
प्राक्कलन मदों का दर वर्तमान अनुसूचित दर के अनुरूप है ।

दिनांक 20/06/20

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, राजीव गांधी

दिनांक 20/06/20

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल, राजीव गांधी

दिनांक 20/06/20

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, फॉरविशिंग

Inspection Report for flood damage work

Date:

1. Name of PIUs- *RWD*

2. Name of Block/Road- *Ranigam, Rahamys to Madhepur*

A. For Road

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :

i Material being used in Restoration :

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works :

iv Restored Length

50 m
cutting due to flood.

EC bag bantow filler
local sand - Area bet filler
in cutting

50 m

B. For Bridge

1. Damage Location/Chainage :

2. Damage Length :

3. Nature of Damage :

4. Details of Restoration :

i Material being used in Restoration :

ii Equipment/Tools being used in Restoration works:

iii Procedure taken up in Restoration works :

iv Restored Length

N/A

[Signature]
Signature of JE/AE/EE

[Signature]
Signature

(Name of Inspector)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल फारबिसगंज।

पत्रांक ८११ फारबिसगंज /

दिनांक 02/05/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

सेवा में,

संबंधित सभी संवेदक
PMGSY/MMGSY/NABARD

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्माणधीन पुलों के पास उचित संख्या में
हयूम पाइप देकर डायवर्सन बनाने के संबंध में।

प्रसंग:-

जिला पदाधिकारी अररिया का ज्ञापांक 1841/सी0 एवं 1842/सी0 दिनांक-
02.05.2020

महाशय

उपर्युक्त प्रसांगिक पत्र के आलोक में कहना है कि संभावित बाढ़ वर्ष 2020 की पूर्व
तैयारियों के मदेनजर जिला पदाधिकारी अररिया के द्वारा निर्माणधीन सभी पुलों के पास
आवागमन बहाल रखने हेतु उचित उँचाई के साथ मजबूत डायवर्सन उचित संख्या में
हयूम पाइप देकर दिनांक 15.05.2020 तक पूर्ण करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

अतः आप सभी संबंधित संवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि अपने
कनीय/सहायक अभियंता से सम्पर्क स्थापित करते हुए दिनांक 15.05.2020 तक
अपने-अपने पुलों के पसा डायवर्सन बना कर इस कार्यालय को सूचित करें, तथा वर्ष
2020 में पुरी वर्षात पथों में सुगम आवागमन बहाल रखने एवं डायवर्सन में किसी प्रकार की
त्रुटी होने पर पुनः ठीक करने की पूर्ण जबाबदेही आपकी होगी। डायवर्सन बनाते समय
भारत सरकार द्वारा जारी महामारी Covid -19 का निर्धारित Guide Line का पूर्ण
रूपेण अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

८० -

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

ज्ञापांक ८११ फारबिसगंज / दिनांक 02/05/2020

प्रतिलिपि:-सभी कनीय अभियंता/सहायक अभियंता को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने क्षेत्राधीन
निर्माणधीन पुलों के पास संबंधित संवेदकों से सम्पर्क स्थापित कर उचित डायवर्सन बनवाना सुनिश्चित की
जाए।

८० -

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

ज्ञापांक ८११ फारबिसगंज / दिनांक 02/05/2020

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल किशनगंज, मुख्य अभियंता-2 ग्रामीण कार्य
विभाग, पटना / जिला पदाधिकारी अररिया / सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं
आव यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन

०२/०५/२०२०

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज।

Abstract of Cost

Name of Work : Estimate for Repairing/Restoration/Making Motorable Roads
Damaged during flood in 2020 in ARARIA District

Name of Road:

RAHRIYA TO MADHEPURA BORDER

Block: RANIGANJ


District: ARARIA

Division : RWD, Works Division, FORBESGANJ

Circle: RWD, Work Circle, KISHANGANJ

Sl No.	Description	Unit	Quantity (m3)	Rate (Rs)	Amount (Rs)
1	Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with tractor mounted grader arrangement on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401.				
		Mtr.	135.00	3053.50	412222.50
	TOTAL AMOUNT =				412222.50
	ADD 12.00 %GST=				49466.70
	SAY TOTAL AMOUNT =				461689.20

461689.00


JE

RWD SUB DIVISION-RANIGANJ


AE

RWD SUB DIV.
RANIGANJ


EE

RWD WORKS DIV. FORBESGANJ

*Technically approved for Rs 4,61,689=rs (Rupees four lacs sixty one -
Thousand six hundred eighty nine) only.*


Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Kishanganj

SE
KISHANGANJ