

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।**

पृष्ठ संख्या

पृष्ठ संख्या 787

दिनांक 8.6.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

संख्या

अभियंता अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

विषय

बाड एच अतिवृष्टि 2020 से क्षतिग्रस्त पथों के कराए गए मोटरबुल कार्य का जांच के
संदर्भ में।

पराग

भवदीय आदेश संख्या-35 दिनांक-28.08.2020

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रारम्भिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि कार्य प्रमण्डल विरोल के अधीन निम्नांकित पथो
(रुची सतह) का बाड एच अतिवृष्टि 2020 से क्षतिग्रस्त पथों में कराए गए मोटरबुल कार्य का भवदीय के द्वारा गठित
जांच दल के द्वारा संयुक्त जांच कर प्राक्कलन की भूल प्रति सगर्भित किया जाता है।

क्र.सं.	रोजना का नाम	पथ की लम्बाई कि.मी
1	एल031 काका से धनल पथ	0.760
2	टी01 से शकरपुर	3.625
3	सिमरी खतवे टोला टी01 की एच जे एस गड्डे पथ से किरतपुर महादलित टोला	1.25
4	किरतपुर की एच जे एस गड्डे पथ से कोसी बाँध	1.40
5	काशी बांध से कदाल	3.30
6	सिमरी से शिलकोरा	1.500
7	कोसी से कदाल टोला	1.720
8	तरवाडा से काशी बांध	1.022
9	टी01 से मुन्नापुरा	1.810
10	टी01 से शकरपुर नगर	2.749
11	नवापुरा (मोरीपुर) से कदाल	6.100
12	बादल पथ (मोरीपुर) से मुन्नापुरा	1.20
13	हाला से लक्ष्मीपुरा	1.350
14	मध्य विभाग जमरा से जकरा	1.400
15	एल025 से जकरा से खतवे टोला	2.347
16	एल032 से मुन्नापुरा	3.765
17	एल029 से शिलकोरा लक्ष्मीपुरा	1.505
18	एल028 से जकरा	2.607
19	टी01 से किरतपुर	1.759
20	टी01 से मुन्नापुरा	2.836
21	जमरापुर से लक्ष्मीपुरा	13.975
22	काशी से कदाल	
23	टी01 से काशी बांध काशी पुल	0.0763
24	टी01 से कदाल टोला लक्ष्मीपुरा पुल	0.132
अनुप	मध्य विभाग (मोरीपुर) से शिलकोरा लक्ष्मीपुरा	3-232

विश्वासभाजन

7/5/21

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

प्रतिवेदन

पथ का नाम :-- T01 to Shankarpur
पथ की लम्बाई :-- 3.625 km
प्राक्कलित राशि :-- मो० 573016.00⁴⁸⁷⁸⁹⁰⁼⁰⁰
प्रमंडल का नाम :-- Biraul
अंचल का नाम :-- Darbhangha
योजना का नाम :-- FDR-2245

प्रस्तुत प्राक्कलन T01 to Shankarpur पथ के लिए तैयार किया गया है जो कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण हुए कटाव / जलजमाव / Wave Cut के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया था। फलतः ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। विदित हो कि इस बार जुलाई 2020 एवं September 2020 में दो बार बाढ़ आई थी। जिसके कारण एकबार Temporary Restoration करने के बाद बाढ़ के कारण Brick Bats Partly बह जाने के बाद पुनः September 2020 में उक्त कटानों में Brick Bats की भराई की गई है।


यह प्राक्कलन सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - मु० अ०-4 (मु०) विविध (कार्य) -23-40/2016-2789 पटना दिनांक 21-06-2020 एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा के आदेश के आलोक में तैयार किया गया है।

इस प्राक्कलन में क्षतिग्रस्त हुए पथांश को मिट्टी एवं ईंट के टुकड़ों से भरकर उसका Light सम्पीडन किये जाने का प्रावधान इस प्राक्कलन में किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन वर्तमान स्वीकृति अनुसूचि दर पर तैयार किया गया है। यह कार्य लोकहित एवं जनहित में अत्यावश्यक है। अतः इस प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है। यह कार्य विभागीय रूप से सम्पादित करा लिया गया है।


कनीय अभियंता
ग्रा० का० वि० प्रशाखा
कुशेश्वर स्थान-2


सहायक अभियंता
ग्रा० का० वि० अवर, प्रमंडल,
किरतपुर


कार्यपालक अभियंता
ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल,
बिरौल

Estimate For Motorable in T01 to Shankarpur under FDR

Division - Biraul

Block - Kiratpur

Length - 3.625 Km

SL.No.	Name of Items					
1	Providing and filling brick bats in ditches including cost of brick bats and labour with light raining all complete job as per specification and direction of E/I.					
Location	Nos.	Length m	Width(Av.) m	Height (Av.) m	Volume Cum	Amount
At ch.1.00 km ,River	1	23.00	4.85	$(0.90+2.10+0.75)/3$	139.44	128.28
at ch.1.50 km 1st H.L bridge	1	15.30	4.50	$(0.75+1.50+0.90)/3$	72.29	65.41
at ch.2.0 km 2nd H.L bridge	1	13.00	1.00	$(0.50+0.75+0.25)/3$	6.50	6.50
to 2.75 km	1	3.80	1.50	$(0.30+0.60+0.45)/3$	2.57	2.57
"	1	4.00	0.50	$(0.25+0.60+0.35)/3$	0.80	0.80
"	1	3.50	1.00	$(0.30+0.65+0.25)/3$	1.40	x x
"	1	2.50	0.50	$(0.20+0.50+0.20)/3$	0.38	x x
"	1	3.80	0.65	$(0.65+1.00+0.75)/3$	1.97	x x
"	1	3.00	0.70	$(0.15+0.30+0.15)/3$	0.42	x x
"	1	1.00	1.00	$(0.10+0.25+0.20)/3$	0.20	x x
at ch.2.75 km 3rd H.L bridge	1	5.50	2.00	$(0.60+1.10+0.70)/3$	8.80	x x
to 3.00 km	1	5.00	0.60	$(0.45+1.60+0.65)/3$	2.70	x x
"	1	3.20	1.50	$(0.55+1.00+0.25)/3$	2.88	x x
"	1	3.10	1.30	$(0.35+0.60+0.25)/3$	1.61	x x
"	1	6.40	1.20	$(0.60+1.20+0.45)/3$	5.76	5.76
"	1	3.50	1.20	$(0.30+0.55+0.35)/3$	1.68	1.68
"	1	4.00	1.00	$(0.15+0.30+0.15)/3$	0.80	0.80
In Cutting culvert	1	2.3	4.00	$(0.60+1.60+0.50)/3$	8.28	8.28
					258.48	220.08 m ³

Rs. 411057=00

Rs. 4111 = 00

Rs. 49327=00

Rs. 23395=00

Total- Rs. 487890=00

220.08 m³ @ 1867.76/cum

Add 1% Labour cess

220.08 Add 12% GST

S.F. (247.32 x 1063.00 x 10%)

Total Rs. 573016.00

Junior Engineer
Work Section
Kiratpur

Assistant Engineer
Work Sub-Division
Kiratpur

Executive Engineer
Work Division
Biraul

कार्यालयक अमितेता शा. कार. वि. कार्य प्रमंडल बैनीपही का पत्रांक 3837
दि. 08/05/21 के द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर।

Post-Feedback-T/A. For Rs. 487890=00 (Rupees Four Lacs Eighty Seven Thousand Eight Hundred Ninety) only.

Superintending Engineer
MRWD, Works Circle, Darbhanga