

**कार्यपालक आनयता पत्र, कार्यपालक,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।**

पत्रांक-~~84000~~ 747

दिनांक-17/5/21

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

सेवा में

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय: बाढ़ एवं अतिवृष्टि 2020 से क्षतिग्रस्त पथों के कराए गए मोटरेबुल कार्य का जांच के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय आदेश संख्या-35 दिनांक-28.08.2020

प्रति

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कार्य प्रमंडल बिरील के अधीन निम्नांकित पथों (सूची संलग्न) का बाढ़ एवं अतिवृष्टि 2020 से क्षतिग्रस्त पथों में कराए गए मोटरेबुल कार्य का भवदीय के द्वारा गठित जांच दल के द्वारा संयुक्त जांच कर प्राक्कलन की मूल प्रति समर्पित किया जाता है।

क्रमांक	योजना का नाम	पथ की लंबाई कि.मी.
1 ✓	एल043 शहरी से नवभरण	1.794
2 ✓	एल065 से बासूदेवनगर	1.50
3 ✓	टी04 से खोटही पथ	5.50
4 ✓	बढ़ई चौक से नवटोलिया	1.10
5 ✓	सहस्रराम से जगदीशपुर पार्ट-2	1.80
6 ✓	तरवाड़ा से खोटही भाया सौआ	3.01
7 ✓	हनुमाननगर से सोनपुर	3.88
8 ✓	सहस्रराम से जगदीशपुर	2.80
9 ✓	सोनपुर से मोहनपुर	1.874
10 ✓	भदहार से नदियामी	6.40
11 ✓	टी05 से मोहिमखुर्द	3.512
12 ✓	एल059-एल058 से सनहौली	3.35
13 ✓	टी03 से सिसौना	3.784
14 ✓	गौदेपुरा से सुघगाईन	11.988
15 ✓	पिएमजीएसवाई दुबहा से शनिचरा	2.393
16 ✓	टी02 से ब्रह्मोत्रा	2.760
17 ✓	चनदौनी से बरगांव	3.00
18 ✓	एल041 से सिमराहा	2.005
19 ✓	टी06 से पकाही	1.424
20 ✓	सिमराहा से करकौलिया	1.61
21 ✓	बौराम से उपरौल	2.50
22 ✓	बाट से उपरौल	2.912
23 ✓	धिराखर पोखर से परवत्ता	1.00 ✓
24 ✓	टी02 आसी से बिशनपुर	4.888

21	नरनपुर चौक से थाना चौक	4.00	✓
22	टी03 से नलाही	0.900	
23	टी01 रोता से नदई	5.735	
24	धिराखर पोखर से जलवान टोल	1.50	
25	टी03 से कमला पूर्वा तटवर्ध	3.763	
26	टी05 पोखरान से कमलावारी	3.737	
27	अरगा से उत्तरी	3.760	
28	उत्तरी से सहजनी	1.250	
29	नालिंदपुर से ततना टोल	1.815	
30	टी01 से रोहार	2.898	
31	टी02 से सौआ	3.565	
32	टी01 मनसारा से फरसाही	4.050	
33	टी02 मिसरोली से परवत्ता	2.450	
34	कनौनी से तीरा परवत्ता	2.50	
35	उखतबाड़ा से कनुआ	2.535	
36	नरसरना से सरौनी	2.165	
37	कसरौर से बसौली	3.200	
38	नंथा चौक से आसी भाया मथा	2.10	
39	कुशेश्वरस्थान से भिन्दुआ	4.568	
40	पटनियां से जगन्नाथपुर	9.200	
41	अफजला बलिया से पी.डब्लू.कुबिरौल	1.600	
42	टी06 से कुबौटन	1.46	
43	टी01 से जिमराहा भिन्दुआ		
44	टी01 से जिमराहा भिन्दुआ 1+900		
45	पी.एम.जी.एस.वाई. टी06 से नारायणपुर	1.352	
46	एल032 से एल029 से खलासिन		
47	टी03 से बथनाहा	0.086	
48	एल034 से हथौड़ी	3.966	
49	कैवटगामा से शम्भूघाट		
50	सहोरवा से गोपालपुर	2.00	
51	टी04 सहोरवा से पैकाचराई	9.500	
52	सधवती मोर से हसनपुर		
53	हरनाही से कोनिया	4.10	
54	टी03 से सिसौना पुल		
55	सुघराईन से जिरौना	3.400	
56	नदई से बजरग चौक	4.00	
57	विनोद राय के घर से मुसहरी टोला	2.00	
58	सकरडीना से मुसहरी	1.650	

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन

17.04.21

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम:- Tol Raut to Nadi

पथ की ल0:- 5.435


पथ की प्राक्कलित राशि:- 955380=00

Rs 12,29,449=00


माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि वर्षा के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु0अ0-04मु0 विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु0 दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुनर्स्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।


प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृति अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।


04/07/2020

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, रौद्रा नौराम


02/07/20

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल,


02.07.20

कार्यापालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बिरौल।

Rauta se Nadai

- 1 Supplying of bricks bat including labour for laying dry graded brick bat including the cost of labour material all complete job.

CHAINAGE	LENGTH	Breadth	HEIGHT	QTY
1000	5	2.5	0.35	4.375
1000	3	2	0.35	2.1
2420	50	5	1.50	375
5200	65	3.75	0.45	109.6875
TOTAL				381.475 486.80
486.80 m ³ @ 1867.76				712504 Rs 9,09,226.00

- 2 construction of embankment with approved material deposited at site form road way cutting and excavation from drain and foundation of other structure graded and compacted to meet requirement of table 500.2.

2420	50	5	1.50	375
TOTAL				375
@ 162.4				60900

- 3 Providing and placing of soil with cement bag in trenches

2420	1x 221 bags	221
@ 4.30		950

- 4 Labour for cutting 65mm to 75 mm dia Bamboo runner in position at vertical pile with 150mm long rail etc. all complete job.

2420	60	13	780
@ 5.04			3931

- 5 Labour for cutting 65mm to 75 mm dia Bamboo pile to site making shoes and drilling byh jet machine etc. all complete job.

2420	100	7.00	700
@ 39.52			27664

- 6 Inclined Bamboo

2420	100	10	1000
@ 39.52			39520

Total Amount ~~845469~~ Rs 10,42,191.00
 ADD FOR GST 12% ~~101456~~ Rs 1,25,063.00
 ADD 1% LABOUR CESS ~~8455~~ Rs 10422.00

Add [Sf = 486.80 m³ x 1063 x 10% = 51,747] ~~855380~~

Soil = 221 x 0.034 m³ = 7.52 m³ x 34.81 x 10% = 26.09

Rs 51,773.00

02/07/2020 Total Rs 12,29,440.00

02/07/2020
JS

Aty
out
pi

ABSTRACT OF COST

Road Name - Rauta se Nadai

Block Name - Gourabauram

Division - Biraul

1 Cost of brick bat including labour of material -	742504	Rs 9,09,226.00
2 Construction of embankment	60900	
3 Providing and placing	950	
4 Bamboo runner	3931	
5 Bamboo pile	27664	
6 Inclined Bamboo	39520	

Total Amount	845469	Rs 10,42,191.00
Add 12% of GST -	401456	Rs 1,25,063.00
Add 1% of LC -	8455	Rs 10,422.00
Add S.F.	955380	Rs 51,773.00

Amal
02/07/2020
JE
Gourabauram

Am
02/07/20
AE
Gourabauram

02.07.20
EE
Biraul

परिमाण: समिती, 310 का वि, कार्यगम-वर्ग/परि का पत्र:-
747 / दिनांक:- 17.04.21 के द्वारा सहायित. ऑन-समिती के

आगत/421
Per-Feet to T/A 78 Rs. 12,29,449.00 (Rupees Twelve
-less twenty nine thousand four hundred forty nine) only

06/05/21
Superintending Engineer
RWD, Works Circle, Darbhanga
06/05/2021