

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।**

पत्रांक-~~3402~~ 347

दिनांक-17/4/21

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय: बाढ़ एवं अतिवृष्टि 2020 से क्षतिग्रस्त पथों के कराए गए मोटरेबुल कार्य का जांच के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय आदेश संख्या-35 दिनांक-28.08.2020

नकारा

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कार्य प्रमण्डल विरौल के अधीन निम्नांकित पथों (सूची संलग्न) का बाढ़ एवं अतिवृष्टि 2020 से क्षतिग्रस्त पथों में कराए गए मोटरेबुल कार्य का भवदीय के द्वारा गठित जांच दल के द्वारा संयुक्त जांच कर प्राक्कलन की मूल प्रति समर्पित किया जाता है।

क्रमांक	योजना का नाम	पथ की लंबाई कि.मी.
1. ✓	एल043 शहरी से नवभरण	1.794
2. ✓	एल065 से बासूदेवनगर	1.50
3. ✓	टी04 से खोटही पथ	5.50
4. ✓	बढ़ई चौक से नवटोलिया	1.10
5. ✓	सहसराम से जगदीशपुर पार्ट-2	1.80
6. ✓	तरवाड़ा से खोटही भाया सौआ	3.01
7. ✓	हनुमाननगर से सोनपुर	3.88
8. ✓	सहसराम से जगदीशपुर	2.80
9. ✓	सोनपुर से मोहनपुर	1.874
10. ✓	भदहार से नदियामी	6.40
11. ✓	टी05 से मोहिमखुर्द	3.512
12. ✓	एल059-एल058 से सनहौली	3.35
13. ✓	टी03 से सिसौना	3.784
14. ✓	गौदेपुरा से सुघर्गईन	11.988
15. ✓	पेएमजीएसवाई दुबहा से शनिचरा	2.393
16. ✓	टी02 से ब्रहमोत्रा	2.760
17. ✓	चनदौनी से बरगांव	3.00
18. ✓	एल041 से सिमराहा	2.005
19. ✓	टी06 से पकाही	1.424
20. ✓	सिमराहा से करकौलिया	1.61
21. ✓	बौराम से उपरौल	2.50
22. ✓	बाट से उपरौल	2.912
23. ✓	धिरोखर पोखर से परवत्ता	1.00 ✓
24. ✓	टी02 आसी से बिशनपुर	4.888

27	हरनपुर चौक से थाना चौक	4.00	✓	Gaurab...
28	टी03 से मलाही	0.900		Gaurab...
29	टी01 रोता से नंदय	5.735		Gaurab...
30	घिरोखर पोखर से पासवान टोल	1.50		Gaurab...
31	टी03 से कमला पूर्वी तटबंध	3.763		Gaurab...
32	टी05 पोखरान से कमलाबारी	3.737		Gaurab...
33	अरगा से उसरी	3.760		Gaurab...
34	उसरी से सहजनी	1.250		Gaurab...
35	तालिदपुर से ततना टोल	1.815		Gaurab...
36	टी01 से रोहार	2.698		Gaurab...
37	टी02 से सौआ	3.565		Gaurab...
38	टी01 मनसारा से फरसाही	4.050		Gaurab...
39	टी02 मिसरोली से परवत्ता	2.450		Gaurab...
40	कनौनी से तीरा परवत्ता	2.50		Gaurab...
41	अखतबाड़ा से कनुआ	2.535		Gaurab...
42	परसरना से सरौनी	2.165		Gaurab...
43	कसरौर से बसौली	3.200		Gaurab...
44	मंथा चौक से आसी भाया मंथा	2.10		Gaurab...
45	कुशेश्वरस्थान से भिन्डुआ	4.568		Gaurab...
46	पटनियां से जगन्नाथपुर	9.200		Gaurab...
47	अफजला बलिया से पी.डब्लू.कुबिरोल	1.600		Gaurab...
48	टी06 से कुबौटन	1.46		Gaurab...
49	टी01 से जिमराहा भिन्डुआ			Gaurab...
50	टी01 से जिमराहा भिन्डुआ 1+900			Gaurab...
51	पी.एम.जी.एस.वाई. टी06 से नारायणपुर	1.352		Gaurab...
52	एल032 से एल029 से खलासिन			Gaurab...
53	टी03 से बथनाहा	0.086		Gaurab...
54	एल034 से हथौड़ी	3.966		Gaurab...
55	केवटगामा से शम्भूघाट			Gaurab...
56	सहोरवा से गोपालपुर	2.00		Gaurab...
57	टी04 सहोरवा से पैकाचराई	9.500		Gaurab...
58	सधवती मोर से हसनपुर			Gaurab...
59	हरनाही से कोनिया	4.10		Gaurab...
60	टी03 से सिसौना पुल			Gaurab...
61	सुघराईन से जिरौना	3.400		Gaurab...
62	नदई से बजरंग चौक	4.00		Gaurab...
63	विनोद राय के घर से मुसहरी टोला	2.00		Gaurab...
64	सकरडीना से मुशहरी	1.650		Gaurab...

अनु0. यथोक्त।

विश्वासभाजन

17.04.21

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम:- टी 04 के खोह टी 44 एन. HLBCH 5100M के-पुडुपुथ 91 मोस्टेगुल

पथ की ल0:- 5.50Km

पथ की प्राक्कलित राशि:- 2257300

रि. 21.75 lacs.

824

माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि वर्षा के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु0अ0-04मु0 विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु0 दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुनर्स्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृति अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेत्तर काईवाई हेतु समर्पित की जाती है।


15/10/20

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा,


15/10/20

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल,


15/12/20

कार्यापालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बिरौल।

① Estimate for brick bats fitting along with bamboo pelling and chachari in road from T04 to Khatoli and HLB approach ATCH - 5100M. in above road in flood 2020 year
Block - Baraul Length - 5.50 Km.

- ① Labour for cutting bamboo 62mm dia to 75 mm dia pile to site making shoes and driving by jet machine etc. all complete job

Length - 15 M -
No of pile: C/c 0.300M.

15/0.300 = 50 No.
Total length of bamboo in pile.

Driving depth of each pile = 2.5 M ① [i.e. 50M x 2.5M = 125M]
No of bamboo for chachari -

1 No bamboo = 0.200 x 6m = 1.20M²
Area of chachari - 15 x 2 = 30M²

No of bamboo = 30/1.2

length of bamboo = 25 No -
25 x 6m = 150 M ③

Total length of bamboo (A+B): 350M. ②

125.00M @ Rs 39.20/M

Rs 4900.00
Rs 13720.00

- ② Supply bamboo 62mm dia to 75 mm dia Qty vide item ① - ③

350/6 = 59 No.

@ Rs 149.70 each

Rs 8832.00

- ③ Supply brick bats including the cost of labour and material all complete job.

CH 4500M — $30M \times \frac{3.0 + 1.0}{2} \times \frac{3.12}{2} = 450M \cdot 416.25$

$8.0 \times \frac{3.0 + 1.0}{2} \times \frac{5.0 + 1.5}{2} = 52.11$

CH 5100M — $15 \times \frac{2.5 + 6.5}{2} \times 2.50 = 168.75$

$2424 \times \frac{3 + 4.0}{2} \times 2.00 = 336.00$

973.00M ③

973.00M @ Rs 1867.76/M

Rs 18,17,330.00
Rs 18,80,367.00

- ④ Labour for fitting and fixing split bamboo woven chachari in position with 20mm G.I. wire or 75 to 100mm long nails alternately etc

Qty vide item ① 30M² @ Rs 73.60/M²

Rs 19,02,919.00

+ Rs 2208.00

Total Cost Rs 18,33,270.00

(P-2)

Add 1% for L.C.
Add 12% for GST
Add 10% for Seniorage
Qty 1006.73 M³ @ Rs 1063/M³
973.00

18,33,270 = 00
Bf Rs 19,02,919 = 00
(+) Rs 18,333 = 00
(+) Rs 2,19,992 = 00
Rs 22,57,304 = 00

Rs 103,430 = 00
Rs 10,70,115 = 00
Rs 22,57,315 = 00
Say Rs 22,57,300 = 00
Total Rs 21,75,025 = 00

For
15/12/20
JC

Asst
15/12/20
JC

9
15.12.20

दिनांक 4/10/20 अविनाश, 2170 करोड़ वि०, कार्य-यंत्र-वेग/145
का पत्र:- 747 / दिनांक:- 17.04.2021 के द्वारा अनुमति-
अंतर 4146.1 के अंतर पर।

Post-Facto T/A Rs 21,75,025 = 00 (Repos -
Twenty one lacs seventy five thousand twenty five)
06.05.21

Superintending Engineer
RWD, Works Circle, Darbhanga
06/05/2021