

**कार्यपालक आनयता पत्र, कार्यपालक,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।**

पत्रांक-~~84000~~ 747

दिनांक-17/5/21

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

सेवा में

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय: बाढ़ एवं अतिवृष्टि 2020 से क्षतिग्रस्त पथों के कराए गए मोटरेबुल कार्य का जांच के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय आदेश संख्या-35 दिनांक-28.08.2020

प्रतिश्रुत

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कार्य प्रमंडल बिरील के अधीन निम्नांकित पथों (सूची संलग्न) का बाढ़ एवं अतिवृष्टि 2020 से क्षतिग्रस्त पथों में कराए गए मोटरेबुल कार्य का भवदीय के द्वारा गठित जांच दल के द्वारा संयुक्त जांच कर प्राक्कलन की मूल प्रति समर्पित किया जाता है।

क्रमांक	योजना का नाम	पथ की लंबाई कि.मी.
1 ✓	एल043 शहरी से नवभरण	1.794
2 ✓	एल065 से बासूदेवनगर	1.50
3 ✓	टी04 से खोटही पथ	5.50
4 ✓	बढ़ई चौक से नवटोलिया	1.10
5 ✓	सहस्रराम से जगदीशपुर पार्ट-2	1.80
6 ✓	तरवाड़ा से खोटही भाया सौआ	3.01
7 ✓	हनुमाननगर से सोनपुर	3.88
8 ✓	सहस्रराम से जगदीशपुर	2.80
9 ✓	सोनपुर से मोहनपुर	1.874
10 ✓	भदहार से नदियामी	6.40
11 ✓	टी05 से मोहिमखुर्द	3.512
12 ✓	एल059-एल058 से सनहौली	3.35
13 ✓	टी03 से सिसौना	3.784
14 ✓	गौदेपुरा से सुघगाईन	11.988
15 ✓	पेएमजीएसवाई दुबहा से शनिचरा	2.393
16 ✓	टी02 से ब्रह्मोत्रा	2.760
17 ✓	चनदौनी से बरगांव	3.00
18 ✓	एल041 से सिमराहा	2.005
19 ✓	टी06 से पकाही	1.424
20 ✓	सिमराहा से करकौलिया	1.61
21 ✓	बौराम से उपरौल	2.50
22 ✓	बाट से उपरौल	2.912
23 ✓	धिराखर पोखर से परवत्ता	1.00 ✓
24 ✓	टी02 आसी से बिशनपुर	4.888

21	हसनपुर चौक से थाना चौक	4.00	✓
22	टी03 से नलाही	0.900	
23	टी01 रोता से नंदव	5.735	
24	धिराखर पोखर से जलवान टोल	1.50	
25	टी03 से कमला पूर्वा हटवट	3.763	
26	टी05 पोखरान से कमलावारी	3.737	
27	अरगा से उत्तरी	3.760	
28	उत्तरी से सहजनी	1.250	
29	नालिंदपुर से ततना टोल	1.815	
30	टी01 से रोहार	2.898	
31	टी02 से सौआ	3.565	
32	टी01 मनसारा से फरसाही	4.050	
33	टी02 मिसरोली से परवत्ता	2.450	
34	कनौनी से तीरा परवत्ता	2.50	
35	उखतबाड़ा से कनुआ	2.535	
36	नरसरना से सरौनी	2.165	
37	कसरौर से बसौली	3.200	
38	नंथा चौक से आसी भाया मथा	2.10	
39	कुशेश्वरस्थान से भिन्दुआ	4.568	
40	पटनियां से जगन्नाथपुर	9.200	
41	अफजला बलिया से पी.डब्लू.कुबिरौल	1.600	
42	टी06 से कुबौटन	1.46	
43	टी01 से जिमराहा भिन्दुआ		
44	टी01 से जिमराहा भिन्दुआ 1+900		
45	पी.एम.जी.एस.वाई. टी06 से नारायणपुर	1.352	
46	एल032 से एल029 से खलासिन		
47	टी03 से बथनाहा	0.086	
48	एल034 से हथौड़ी	3.966	
49	कैवटगामा से शम्भूघाट		
50	सहोरवा से गोपालपुर	2.00	
51	टी04 सहोरवा से पैकाचराई	9.500	
52	सधवती मोर से हसनपुर		
53	हरनाही से कोनिया	4.10	
54	टी03 से सिसौना पुल		
55	सुघराईन से जिरौना	3.400	
56	नदई से बजरग चौक	4.00	
57	विनोद राय के घर से मुसहरी टोला	2.00	
58	सकरडीना से मुसहरी	1.650	

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन

17.04.21

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

(17)

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम:- Chandani Chowk to Bargua

पथ की ल0- 3.0 KM

Rs 10,66,403=00

पथ की प्राक्कलित राशि:- 1023983

माह जुलाई अगस्त में हुई अतिवृष्टि वर्षा के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गये एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश -मु0अ0-04मु0 विविध कार्य 23-40/2016-2729अनु0 दिनांक-21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुनर्स्थापन किया गया। किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। काराहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।

प्राक्कलन को कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृति अद्यतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेतर कोईवाई हेतु समर्पित की जाती है।

Kumar
22/10/2020

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशासन

Shri
22/10/2020

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमण्डल

9
22/10/2020

कार्यापालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल विरौल

Detailed estimate for moterale of road from Chandani chowk to Bargaw
 1 Supplying of brick bats including labour for laying dry graded brick
 including the cost of labour material all complete job

Chainage	Length(m)	Breadth(m)	Height(m)	Qty(m)
18	30	3.2	0.3	28.8
50	30	3	0.35	31.5
83	8.5	3	0.3	7.65
105	6.5	2.5	0.3	4.875
128	10	2.5	0.3	7.5
146	6	2.5	0.3	4.5
192	7.5	3	0.6	13.5
224	7.2	1.5	0.3	3.24
244	12.5	3	0.3	11.25
260	9	3	0.3	8.1
357	3	2.5	0.3	2.25
370	2.5	1.5	0.25	0.9375
385	2.5	2	0.15	0.75
400	30	3	0.3	27
437	11	2.8	0.3	9.24
508	3.5	1.5	0.45	2.3625
546	16	2.5	0.45	18
706	12	2.5	0.3	9
902	22	3.5	0.9	69.3
966	6	3.7	1.5+0.30/2	19.98
1053	2.5	1.5	0.3	1.125
1077	3	3.5	0.3	3.15
1109	19	3	0.45	25.65
1128	46	3	0.45	62.1
2100	55	3	0.45	74.25
2490	18	3	0.45	24.3
2693	11	3	0.45	14.85
			TOTAL	485.16

481.04 M³ @

Add for Gst

12%

Add for lc

1%

$$SF = [481.04 \times 1063 \times 10\%] \rightarrow$$

Kusheshwarasthan
 22/10/2020
 JE

Kusheshwarasthan
 22/10/2020
 AE

481.04 M³
 906162 Rs 8,98,467
 108739 Rs 1,07,816
 9062 Rs 89,85.00
 1023964 Rs 5,13,500
 22/10/2020
 EE
 Biraul

Kusheshwarasthan

Kusheshwarasthan

Total Rs 10,66,403.00

ABSTRACT OF COST


Road Name - Chandani chowk to bargaw

Block Name - Kusheshwarasthan

Division - Birawl


1 Cost of brick bat including
labour of material cost -

	906162	Rs 3,98,467 = 00
Add 12% for Gst -	103739	Rs 1,07,816 = 00
Add 1% for LC -	9062	Rs 8985 = 00
	1023963	Rs 51,135 = 00
Sf		
Say	1023963	
	Total Rs 10,66,403 = 00	

		
JE	AE	EE
Kusheshwarasthan	Kusheshwarasthan	Kusheshwarasthan

कार्यवाहक अभियंता, रात रात वि०, कार्यवाहक - कन/पद/ का -
- पत्रांक:- 747. / दिनांक:- 17.04.21 / के कार्यालय में यहाँ पर
के आचार्य पर।

Post - Fee to T/A 78 Rs 10,66,403 = 00 (Rupee -
- Ten lac Sixty Six thousand four hundred thirty only


Superintending Engineer
RWD, Works Circle, Darbhanga
06/05/2021