

कार्यालय अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी

Email ID: raibhaskar@gmail.com

पत्रांक 451(41)बायसी/दिनांक 15/03/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी, PMGSY
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना, बिहार।

विषय :-

PMGSY अन्तर्गत Cost. Of RCC bridge over Fuleshwari dhar in 1st km of Raiber Prasadpur एवं डगरुआ प्रखंड अंतर्गत Const. Of bridge Phulpur to Basdaha पुल के पहुँच पथ में 11कै0वी0 वायर को हटाने हेतु राशि उपलब्ध करने के सम्बंध में।

प्रसंग :-

Electrical Executive Engineer Electric Supply Division, Purnea (East) द्वारा प्राप्त मेमो सं0-232, दिनांक - 05.02.2021

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि PMGSY अन्तर्गत Cost. Of RCC bridge over Fuleshwari dhar in 1st km of Raiber Prasadpur एवं डगरुआ प्रखंड अंतर्गत Const. Of bridge Phulpur to Basdaha पुल के पहुँच पथ में 11कै0वी0 वायर होने के कारण पथ निर्माण कार्य काफी दिनों से बाधित है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में अचुविधा हो रही है। Electrical Executive Engineer, Electric Supply Division, Purnea (East) द्वारा प्राप्त मेमो सं0-232, दिनांक - 05.02.2021 में उन्होंने वायर हटाने हेतु प्राक्कलन उपलब्ध करवाया है, जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त विषय पर ध्यान देते हुए राशि उपलब्ध करवाने की कृपा की जाय।
अनु0-यथोक्त।

विश्वनाथनाथन

13.03.21

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी।



NORTH BIHAR POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

Letter No.- 232

Date - 05/02/21

Office of the

Electrical Executive Engineer

Electric Supply Division, Purnea (East)

(CIN No.- U40109BR2012SGC018920)

E-mail:- eeepurneaeast1@gmail.com

From,

Electrical Executive Engineer,
Electric Supply Division, Purnea (East).

To,

The Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Baisi.

Sub:- Regarding depositing Departmental Supervision Charges against Sanctioned Estimate.

Ref:- Your Letter no. 1869, dated 24.09.2020

Sir,

With reference to the above subject please find enclosed here with the sanctioned estimate No. DEP 90/2021, Dated 22.01.2021 for Shifting/Erection/Dismantling of 11KV Line Ikshamoti Feeder Alama branch and LT line near new constructed RCC bridge at Phulpur band, Phulpur to Basdaha road, Panchayat:-Buwari, Block:-Dagarua against application under Deposit Head with request to deposit Departmental Supervision Charge including 18% GST Rs. 88419.00 (Eighty Eight Thousand Four Hundred Nineteen) only against Total Estimated Cost Rs. 436391.00 (Rupees Four Lac Thirty Six thousand Three Hundred Ninety One only) and sanctioned estimate No. DEP 96/2021 Dated 05.02.2021 for Shifting/Erection/Dismantling of 11KV Line of 11KV Malopara Feeder against application under Deposit Head with request to deposit Departmental Supervision Charge including 18% GST Rs. 27880.00 (Twenty Seven Thousand Eight Hundred Eighty) only against Total Estimated Cost Rs. 137769.00 (Rupees One Lac Thirty Seven Thousand Seven Hundred Sixty Nine only) in shape of Demand Draft payable to "ACCOUNTS OFFICER, ELECTRIC SUPPLY DIVISION, PURNEA (EAST)" payable at Purnea or payment may be made through RTGS/NEFT to "ACCOUNTS OFFICER, ELECTRIC SUPPLY DIVISION, PURNEA (EAST)", Account No. - 37537631863 (IFSC - SBIN0000159) and receipt of the same may be obtained from Company Head Quarter, Patna.

Also following information regarding the same is as below:-

1. The above amount must be deposited within 30 days from the date of Sanction of Estimate.
2. The work will be executed as per sanctioned estimate under Company's supervision.
3. All materials will be supplied from your end.
4. Company will not be responsible for any type of ROW issues.
5. You will have to submit the copy of GST bills of all purchased materials to the Assistant Electrical Engineer Electric Supply Sub-Division, Amour/Purnea Rural to obtain work order before execution of work.

Encl: As above

Yours faithfully

Electrical Executive Engineer
Electric Supply Division, Purnea (East)

Memo No... 232 /

Date... 05/02/21 /

Copy forwarded to The Assistant Electrical Engineer, Electric Supply Sub-Division, Amour/Purnea Rural. Jr. Electrical Engineer, Electric Supply Section, Baisa/Dagarua for information and necessary action. They are requested to follow the above instructions.

Electrical Executive Engineer
Electric Supply Division, Purnea (East)

Copy to Concern DE/A.E

For 05/2/21

3.3.21

PART-A
North Bihar Power Distribution Company Limited

Estimate for Shifting/Erection/Dismanteling of 11KV line Ikshamon feeder alama branch and Lt line near constructed RCC bridge at phulpur band, pulpur to basdaha road, panchayat- buwari, block- dagarua against application of executive engineer RWD division baize purnea, under electric supply section Dagarua, electric supply sub-div. purnia Rural and division purnia East under deposit head scheme.

Sl. No.	Particulars of materials	Rate(Rs)	Unit	Qty.	Amount(Rs)
1	PSC Pole (100kg)	4248.00	Nos	8	33984.00
2	Rail Pole 11mtr	30620.00	Nos	2	61240.00
3	ACSR rabbit conductor	40792.60	Km	0.900	36713.34
4	11KV V cross arm	713.07	Nos	7	4991.49
5	11KV Top bracket	137.00	Nos	7	959.00
6	Back clamp for bracket	59.33	Nos	7	415.31
7	11KV pin insulator with pin	137.16	Nos	21	2880.36
8	11KV disc insulator with hardware fitting	518.40	Nos	6	3110.40
9	11KV tapping bracket/channel	1753.62	set	1	1753.62
10	Back clamp for bracket	59.33	Nos	3	177.99
11	Lt AB cable 50 mm	284.00	mtr	200	56800.00
12	Lt dead end clamp	150.00	nos	2	300.00
13	Lt suspension clamp	130.00	nos	2	260.00
14	Lt cable connector	80.00	nos	6	480.00
15	slay set complete	1800.00	Set	8	14400.00
16	Nuts & bolts of assorted size	83.00	kg	30	2490.00
17	Sundries	LS	LS	LS	5000.00
Total Cost of Material:					225955.51
(B) STORAGE CHARGE @3% on (A)					6778.62
(C) CONTEGENCY @3% on (A)					6778.62
(D) TRANSPORTATION @4% on (A)					9038.22
(E) LABOUR COST @10% on (A)					22595.55
(F) TOOLS & PLANT @2% on (A)					4519.11
(G) OVERHEAD EXPENSE @10% on (A)					22595.55
(H) TOTAL (A+B+C+D+E+F+G)					298261.27
(I) DEPARTMENTAL SUPERVISION CHARGE @ 21% on (H)					62634.87
(J) GST @ 18% on (H)					11274.28
(K) TOTAL COST (H+I+J)					372170.42
(L) LABOUR-CESS @ 1% on K					3721.70
M. GRAND TOTAL (K+L)					375892.12

JEE/S/DAGARUA

AE/S/PURNEA(RURAL)

Checked & Vatted

Accounts Officer
Electric Supply Division
PURNEA (East)

104
16.01.2021

NORTH BIHAR POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.

PART - B (DISMANTLING)

Details estimate for Shifting/Erection/Dismantling of 11KV line Ikshamoti feeder alama branch and Lt line new constructed RCC bridge at phulpur band, pulpur to basdaha road, panchayat- buwari, block- dagarua against application of executive engineer RWD division baize purnea, under electric supply section Dagarua electric supply sub-div. purnia Rural and division purnia East under deposit head scheme.

1	11kv V Cross Arm	Nos	713.07	2	1426.14
2	11kv Pin Insulator with Pin	Nos	118.80	6	712.80
3	ACSR weasel Conductor	Km	24555.80	0.45	11050.11
4	It Ab cable 50 sqm	mtr	284.00	70	19880.00
5	Sundries	LS	LS	LS	5000.00
(A) TOTAL COST OF MATERIAL					38069.05
(B) STORAGE CHARGE @3% on (A)					1142.00
(C) CONTEGENCY @3% on (A)					1142.00
(D) TRANSPORTATION @4% on (A)					1523.00
(E) LABOUR COST @10% on (A)					3807.00
(F) TOOLS & PLANT @2% on (A)					761.00
(G) OVER HEAD EXPENSE @10% on (A)					3807.00
(H) TOTAL (A+B+C+D+E+F+G)					50251.05
(I) DEPARTMENTAL SUPERVISION CHARGE @ 21% on (H)					10553.00
(J) GST @ 18% on (H)					1900.00
(K) TOTAL COST (H+I+J)					62704.05
(L) LABOUR CESS @ 1% on K					627.00
M. GRAND TOTAL (K+L)					63331.05

JEE/S/DAGARUA

AE/S/PURNEA(RURAL)

Checked & Vatted

Accounts Officer
Electric Supply Division

2/10/21
M. Das

NORTH BIHAR POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.

PART - C (ABSTRACT)

COST	PART - A	PART - B	PART - C
TOTAL COST OF MATERIAL	225955.51	38069.05	264024.56
(A) STORAGE CHARGE @3% on (A)	6778.67	1142.00	7920.67
(C) CONTINGENCY @3% on (A)	6778.67	1142.00	7920.67
(D) TRANSPORTATION @4% on (A)	9038.22	1523.00	10561.22
(E) WORKER COST @10% on (A)	22595.55	3807.00	26402.55
(F) TOOL & PLANT @2% on (A)	4519.11	761.00	5280.11
(G) OVER HEAD EXPENSE @10% on (A)	22595.55	3807.00	26402.55
(H) TOTAL (A+B+C+D+E+F+G)	298261.27	50251.05	348512.32
(I) DEPARTMENTAL SUPERVISION CHARGE @ 21% on (H)	62634.87	10553.00	73187.87
(J) GST @ 18% on (H)	11274.28	1900.00	13174.28
(K) TOTAL COST (H+I+J)	472170.42	62704.05	534874.47
(L) ALLOWANCE @ 1% on K	3721.70	627.00	4348.70
M. GRAND TOTAL (K+L)	475892.12	63331.05	539223.17

General & Technical Report

This estimate has been framed for Shifting of 11KV line Ikshamoti feeder alama branch at near new constructed RCC bridge at phulpur band, pulpur to basdaha road, panchayat- buwari, block- dagarua under electric supply section Dagarua, E/s/s/d- Purnia Rural & E/s/d- Purnia East under deposit head scheme. Against application of executive engineer RWD division baide vide letter no 1869 dt 24.9.20 and executive engineer e/s/d-purnea east letter no 1494 dt 19.12.20. All materials will be supplied by the party & work will be done as per company specification i.e. according to the estimate Assets will be the property of BSPHCL & in all circumstances NBPDCI reserve the right to use it. ROW issues if any will be solved by party. Total estimate cost comes Rs. 539223.00 (four lakh thirty four thousand two hundred twenty three rupees) only. Rs. 36362.00 (eighty six thousand three hundred sixty two rupees) only. has to be deposited by party as departmental supervision charge with GST & service Tax. During execution of work erection of new line will be carried out at first and after charging of new line old lines will be dismantled. Materials mentioned in Part - B will be devoluted to Central Store, Purnea. So this Estimate may be sanctioned for the further action.

JEE/S/DAGARUA

JEE/S/PURNIA (RURAL)

Checked & Vetted

Accounts Officer
Electric Supply Division

PURNIA/EAS

Estimate No DEP 90 2020-21

Date 22/01/21

Technically Sanctioned Rs. 436931-

out of which Rs. 58419-

Chargeable to Party.

Electrical Executive Engineer
Electric Supply Division, Purnea (East)

NORTH BIHAR POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.

PART - A (ERECTION)

Rate for Shifting/ Erection/ Dismantling of 11KV Line of 11KV Malopara Feeder against application of Executive Engineer, RWD under ESS- Baisa, ESSD- Amour, ESD- Purnea East.

EAD- DEPOSIT

Sl. No.	Particulars of Materials to be Erected	Unit	Rate	Quantity	Amount
1	PSC Pole 8 Meter (200KG)	Nos.	2448.50	6	14691.00
2	11KV V-Cross Arm	Nos.	713.07	4	2852.28
3	Back Clamp for V-Cross Arm	Nos.	59.33	4	237.32
4	11KV Top Bracket	Nos.	137.00	4	548.00
5	Back Clamp for Top Bracket	Nos.	56.36	4	225.44
6	11KV Pin Insulator with Pin	Nos.	118.80	15	1782.00
7	11KV Line DP Channel	Nos.	2115.08	1	2115.08
8	Support Clamp for Line DP Channel	Nos.	103.83	1	103.83
9	11KV Disc Insulator with Hard Ware fitting	Nos.	448.20	6	2689.20
10	ACSR Weasel Conductor	Km	24555.80	0.6	14733.48
11	Stay Set Complete	Set	1800.00	4	7200.00
12	Galvanized Nuts & Bolts	Kg	78.00	15	1170.00
13	Sundries	LS	LS	LS	5000.00
(A) TOTAL COST OF MATERIAL					53348.00
(B) STORAGE CHARGE @3% on (A)					1600.00
(C) CONTEGENCY @3% on (A)					1600.00
(D) TRANSPORTATION @4% on (A)					2134.00
(E) LABOUR COST @10% on (A)					5335.00
(F) TOOLS & PLANT @2% on (A)					1067.00
(G) OVER HEAD EXPENSE @10% on (A)					5335.00
(H) TOTAL (A+B+C+D+E+F+G)					70419.00
(I) DEPARTMENTAL SUPERVISION CHARGE @ 21.5% on (H)					15140.00
(J) GST @ 18% on (H)					2725.00
(K) TOTAL COST (H+I+J)					88284.00

Ajit
21-01-21
Jr. Electrical Engineer
Electric Supply Section, Baisa

N. M.
21-01-21
Assistant Electrical Engineer
Electric Supply Sub-Division, Amour

Checked & Vetted

S. M.
Accounts Officer
Electric Supply Division
Purnea (East)

NORTH BIHAR POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.

PART - B (DISMANTLING)

Rate for Shifting/ Erection/ Dismantling of 11KV Line of 11KV Malopara Feeder against application of Executive Engineer, RWD under ESS- Baisa, ESSD- Amour, ESD- Purnea East.

HEAD- DEPOSIT		Unit	Rate	Quantity	Amount
No.	Particulars of Materials to be Erected				
1	PSC Pole 8 Meter (200KG)	Nos.	2448.50	4	9794.00
2	11KV V-Cross Arm	Nos.	713.07	4	2852.28
3	11KV Top Bracket	Nos.	137.00	4	548.00
4	11KV Pin Insulator with Pin	Nos.	118.80	12	1425.60
5	11KV Line DP Channel	Nos.	2115.08	1	2115.08
6	11KV Disc Insulator with Hard Ware fitting	Nos.	448.20	3	1344.60
7	ACSR Weasel Conductor	Km	24555.80	0.4	9822.32
8	Sundries	LS	LS	LS	2000.00
9	(A) TOTAL COST OF MATERIAL				29902.00
10	(B) STORAGE CHARGE @3% on (A)				897.00
11	(C) CONTEGENCY @3% on (A)				897.00
12	(D) TRANSPORTATION @4% on (A)				1196.00
13	(E) LABOUR COST @10% on (A)				2990.00
14	(F) TOOLS & PLANT @2% on (A)				598.00
15	(G) OVER HEAD EXPENSE @10% on (A)				2990.00
16	(H) TOTAL (A+B+C+D+E+F+G)				39470.00
17	(I) DEPARTMENTAL SUPERVISION CHARGE @ 21.5% on (H)				8486.00
18	(J) GST @ 18% on (H)				1527.00
19	(K) TOTAL COST (H+I+J)				49483.00

21/01-21
Jr. Electrical Engineer
Electric Supply Section, Baisa

21/01-21
Assistant Electrical Engineer
Electric Supply Sub-Division, Amour

Checked & Vetter
Accounts Officer
Electric Supply Division
Purnea (East)

NORTH BIHAR POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.


PART - C (ABSTRACT)

Cost	PART - A	PART - B	PART - C
TOTAL COST OF MATERIAL	53348.00	29902.00	83250.00
(A) STORAGE CHARGE @3% on (A)	1600.00	897.00	2497.00
(B) CONTINGENCY @3% on (A)	1600.00	897.00	2497.00
(C) TRANSPORTATION @4% on (A)	2134.00	1196.00	3330.00
(D) LABOUR COST @10% on (A)	5335.00	2990.00	8325.00
(E) TOOLS & PLANT @2% on (A)	1067.00	598.00	1665.00
(F) OVER HEAD EXPENSE @10% on (A)	5335.00	2990.00	8325.00
(G) TOTAL (A+B+C+D+E+F+G)	70419.00	39470.00	109889.00
(H) DEPARTMENTAL SUPERVISION CHARGE @ 21.5% on (H)	15140.00	8486.00	23626.00
(I) GST @ 18% on (H)	2725.00	1527.00	4252.00
(J) TOTAL COST (H+I+J)	88284.00	49483.00	137767.00

General & Technical Report


This estimate has been framed against application of Executive Engineer, RWD, Purnea at Fuleshari Dhaat, Malopara, Baisa. Total estimated cost comes to Rs. 137767.00 (Rupees One Lac Forty Three Thousand Seven Hundred Sixty Seven only) out of which Departmental Supervision Cost including GST Rs. 27878.00 (Rupees Twenty Seven Thousand Eight Hundred Seventy Eight only) will be deposited by the applicant to NBPDC. All Materials will be supplied by party. GST Bill of Materials along with the receipt of Departmental Supervision Cost must be submitted for Work Order. Work will be executed as per NBPDC specification according to the estimate. Assets will be the property of NBPDC & in all circumstances. NBPDC will not be responsible for any ROW issues. During execution of work erection of new line will be carried out at first and after charging of new line old lines will be dismantled. Materials mentioned in Part - B will be devoluted (except PSC Pole) to Central Store, Purnea.

Estimate may kindly be sanctioned


 21-01-21
 Jr. Electrical Engineer
 Electric Supply Section, Baisa


 21-01-21
 Assistant Electrical Engineer
 Electric Supply Sub-Division, Amour

Checked & Verified


 Accounts Officer
 Electric Supply Division
 Purnea (East)

Estimate No DEP 96 2020-21

Date 05/02/21

Technically 137767.00

out of 27880.00

Chg


 Electrical Executive Engineer
 Electric Supply Division, Purnea (East)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी ।

email id: rwdlbaysi@gmail.com

पत्रांक : 1869(314) / बायसी, दिनांक: 24/09/20

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ, विहार

विषय :- पुल के पहुँच पथ में 11000 KV Wire होने के कारण कार्य लम्बे समय से बाधित रहने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है की वैसा प्रखंड अंतर्गत प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत Const. of RCC bridge over Fuleshwari dhar in 1st km of Raiber to Prasadpur एवं डगरुआ प्रखंड अंतर्गत प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत Const. of bridge Phulpur to Basdaha उक्त दोनों पुल का कार्य पूर्ण पहुँच पथ का कार्य बाधित है जिस से ग्रामीणों को आवागमन नहीं हो पा रहा है। विद्युत विभाग को बार बार WIRE हटाने के लिए पत्र दिया गया है परन्तु आज तक 24-09-2020 तक स्थिति जस की तस है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है की उक्त विषय पर ध्यान देते हुए 11000 KV WIRE को पथ से हटाने हेतु उचित निदेश कार्यपालक अभियंता(विद्युत) को देने की कृपा की जाय ताकि सरकारी योजना का लाभ ग्रामीण उठा सकें।

अनु०: संवेदक द्वारा दिया गया पत्र संलग्न।

विश्वासभाजन

24/09/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी
24/09/2020

Bolbum Constructions

GST No. : 10AAHFB2756K1ZN

Govt. Contractor Enlisted under Govt. of Bihar

Ref. No.

Date: 28-06-2020

सेवा में,
नगरपालिका अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंगण, वायसी।

विषय:- PMESY योजनागत Const. of Rec bridge over
Fuleswary dhar in 1st K.M. of Raibari to Krish-
-adpur, Pkg No. BR27R49। पुल निर्माण Superstruc-
-ture कार्य पूर्ण एवं पहुँच पथ में 11000 KV wire
होने के कारण approach कार्य पिछा 8 महीने से वाधित
के खर्च में समर्थ पत्र।

महोदय,
उपरोक्त विषय के संबंध में सूचना है कि विगत 02-08-2020
को पत्र के माध्यम से सूचना दिया गया था कि Superstructure
कार्य पूर्ण अंतिम चरण में हैं एवं जुन 25-2020 को पूर्ण
हो चुका है, परन्तु पहुँच पथ का कार्य 11000 KV wire
लाइस होने के कारण कार्य वाधित है। बार-बार पत्र के
माध्यम से सूचना दिया जा रहा है परन्तु किसी प्रकार का
कारवाई अभी तक नहीं हो पाया है। कार्य पूर्ण करने के लिए
समय क्षति की आवश्यकता है।

प्रति संलग्न:-
पत्र - दिनांक 02.06.20

अतः श्रीमान महोदय से निवेदन है कि
जल्द से जल्द 11000 KV. wire हटाया जाए जिससे मैं कार्य
पूर्ण कर सकूँ एवं समय क्षति के लिए आदेश दिया जाए। कार्य
विलम्ब होने के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ।

प्रतिनिधि:-
अधिष्ठाण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंगण,
वायसी।

आफ़ा विश्वासी

M/s Bol Bum Constructions

Partner

HEAD OFFICE : DHARAMGANJ, P.O. & DIST. : KISHANGANJ
Mob.: 8986098666, 9430422222, 9546501814, 8002600000

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बायसी ।

email id: rwdbaysi@gmail.com

पत्रांक : 1869(अ१५) / बायसी, दिनांक: 24/09/20

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ, बिहार

विषय :- पुल के पहुँच पथ में 11000 KV Wire होने के कारण कार्य लम्बे समय से बाधित रहने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है की वैसा प्रखंड अंतर्गत प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत Const. of RCC bridge over Fuleshwari dhar in 1st km of Raiber to Prasadpur एवं डगरुआ प्रखंड अंतर्गत प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत Const. of bridge Phulpur to Basdaha उक्त दोनों पुल का कार्य पूर्ण पहुँच पथ का कार्य बाधित है जिस से ग्रामीणों को आवागमन नहीं हो पा रहा है। विद्युत विभाग को बार बार WIRE हटाने के लिए पत्र दिया गया है परन्तु आज तक 24-09-2020 तक स्थिति जस की तस है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है की उक्त विषय पर ध्यान देते हुए 11000 KV WIRE को पथ से हटाने हेतु उचित निदेश कार्यपालक अभियंता (विद्युत) को देने की कृपा की जाय ताकि सरकारी योजना का लाभ ग्रामीण उठा सकें।

अनु०: संवेदक द्वारा दिया गया पत्र संलग्न।

विश्वासभाजन

[Signature]
24/09/2020

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बायसी

[Signature]
24/09/2020

/s Bolbum Constructions

Govt. Contractor Enlisted under Govt. of Bihar

Ref. No.....

Date... 28-06-2020

सेवा में,
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, वायसी।

विषय:- PMESY योजनानर्गत Const. of Rec bridge over
Fulewary dhar in 1st K.M. of Raiber to Krish-
-adpur, PK No. BR27R49। पुल निर्माण Superstruc-
-ture कार्य पूर्ण एवं पहुँच पथ में 11000 KV wire
होने के कारण approach कार्य विगत 8 महीने से वाधित
के संबंध में स्मरण पत्र।

भरवसा, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचना है कि विगत 02-08-2020
को पत्र के माध्यम से सूचना दिया गया था कि Superstructure
कार्य पूर्ण अंतिम चरण में हैं एवं जुन 25-2020 को पूर्ण
हो चुका है, परन्तु पहुँच पथ का कार्य 11000 KV wire
लाइस होने के कारण कार्य वाधित है। बार-बार पत्र के
माध्यम से सूचना दिया जा रहा है परन्तु किसी प्रकार का
कारवाई अभी तक नहीं हो पाया है। कार्य पूर्ण करने के लिए
समय बर्बाद की आवश्यकता होती है।

प्रति संलग्न :-
पत्र - दिनांक 02.06.20

अतः श्रीजाण महोदय से निवेदन है कि
जल्द से जल्द 11000 KV. wire हटाया जाए जिससे मैं कार्य
पूर्ण कर सकूँ एवं समय बर्बाद के लिए आदेश दिया जाए। कार्य
विलम्ब होने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।

प्रतिनिधि :-
अधिष्ठाण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल,
वायसी

आफ़ा विश्वासी

M/s Bol Bum Constructions -
Partner

HEAD OFFICE : DHARAMGANJ, P.O. & DIST. - KISHANGANJ

Mob.: 8986098666, 9430422222, 9546501914, 8002600232, 9851203038

Phone : 06456-222989. Email : bolbumconstruction@yahoo.com

/s Bolbum Constructions

Govt. Contractor Enlisted under Govt. of Bihar

Ref. No.

Date... 28-06-2020

सेवा में,
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंगण, वामसी।

विषय:- PMESY योजनांतर्गत Const. of Rec bridge over
Fuleswary dhar in 1st K.M. of Raibor to Prash-
adpur, PK No. BR27R49। पुल निर्माण Superstruc-
-ture कार्य पूर्ण एवं पहुँच पथ में 11000 KV wire
होने के कारण approach कार्य विगत 8 महीने से वाधित
के संबंध में स्मरण पत्र।

महोदय,
उपरोक्त विषय के संबंध में चरना है कि विगत 02-06-2020
को पत्र के माध्यम से सूचना दिया गया था कि Superstructure
कार्य पूर्ण अंतिम चरण में हैं एवं जुन 25-2020 को पूर्ण
हो चुका है, परन्तु पहुँच पथ का कार्य 11000 KV wire
लाने के कारण कार्य वाधित है। बार-बार पत्र के
माध्यम से सूचना दिया जा रहा है परन्तु किसी प्रकार का
कारवाई अभी तक नहीं हो पाया है। कार्य पूर्ण करने के लिए
समय शक्ति की आवश्यकता है।

प्रति संलग्न :-
पत्र - दिनांक 02.06.20

अतः श्रीमान् महोदय से निवेदन है कि
जल्द से जल्द 11000 KV. wire हटाया जाए जिससे मैं कार्य
पूर्ण कर सकूँ एवं समय शक्ति के लिए आदेश दिया जाए। कार्य
विलम्ब होने के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ।

प्रतिनिधि :-

अधिष्ठाण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंगण,
वामसी।

आफ़ा विश्वासी

M/s Bol Bum Constructions -
Partner

HEAD OFFICE : DHARAMGANJ, P.O. & DIST. - KISHANGANJ
Mob.: 8986098666, 9430422222, 9546501914, 8002600232, 9851203038
Phone : 06456-222989. Email : bolbumconstruction@yahoo.com

M/s Bolbum Constructions

Govt. Contractor Enlisted under Govt. of Bihar

Ref. No.....

Date.. 28.06.2020

सेना में,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रगति, वायसी।

विषय:- PMGSY योजनागत शहरनामामुसार Const. of
R.C.C bridge Phulpur to Basdaha पुल निर्माण कार्य पूर्ण
एवं पहुँच पथ में 11000 Kv. wire Cross होने के कारण
कार्य बाधित के संबंध में स्मरण पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बार-बार
पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद 11000 Kv. wire
को स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। एवं मेरे द्वारा सरकारी
विद्युत व्यवस्था को स्थानांतरण करना नामुमकिन है। Superstructure
का कार्य लगभग समय में पूर्ण हो चुका जिसका भुगतान भी हो गया
है। वहाँ पूर्व A2 पहुँच पथ में मिट्टी का कार्य किया गया था
परन्तु इस वर्ष अति वर्षा एवं बाढ़ आने से पहुँच पथ में मिट्टी रुक
गया। स्वीय अभियन्ता को बार-बार सूचना देने पर भी कोई सुविधा
नहीं लीया गया। पहुँच पथ पूर्ण नहीं होने के लिए मैं जिम्मेदार
नहीं हूँ।

प्रति संलग्न-

1. पत्र - 2.6.2020

अतः श्रीमान महोदय से विनीत निवेदन है कि अति
शीघ्र 11000 Kv high tension wire को स्थानांतरण करवाया
जाए एवं समय बचि के लिए आदेश दिया जाए।

प्रतिलिपि-

अध्यक्ष अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
वायसी।

आपका विश्वासी

HEAD OFFICE : DHARAMGANJ, P.O. & DIST. - KISHANGANJ

Mob.: 8986098666, 9430422222, 9546501914, 8002600232, 9851203038

Phone . 06456-222989. Email : bolbumconstruction@yahoo.com

M/s Bolbum Constructions

Govt. Contractor Enlisted under Govt. of Bihar

Ref. No.....

Date... 28-06-2020

सेवा में,
कार्यपालक अभियन्ता
आग्नीष कार्य विभाग
कार्य अंचल, वायसी।

विषय:- PMESY योजनांतर्गत Const. of Rec bridge over
fuleswary dhar in 1st K.M. of Raibera to Prash-
adpur, Pkg No. BR27R49। पुल निर्माण Superstruc-
-ture कार्य पूर्ण एवं पहुँच पथ में 11000 KV wire
होने के कारण approach कार्य विगत 8 महीने से वाधित
के संदर्भ में स्मरण पत्र।

महोदय,
उपरोक्त विषय के संवेध में चरना है कि विगत 02-08-2020
की पत्र के माध्यम से सूचना दिया गया था कि Superstructure
कार्य पूर्ण अंतिम चरण में हैं एवं जुन 25-2020 को पूर्ण
हो चुका है, परन्तु पहुँच पथ का कार्य 11000 KV wire
cross होने के कारण कार्य वाधित है। बार-बार पत्र के
माध्यम से सूचना दिया जा रहा है परन्तु किसी प्रकार का
कारवाई अभी तक नहीं हो पाया है। कार्य पूर्ण करने के लिए
समय शक्ति की आवश्यकता होती है।

अतः श्रीमान महोदय से निवेदन है कि

जल्द से जल्द 11000 KV. wire हटाया जाए जिससे मैं कार्य
पूर्ण कर सकूँ एवं समय शक्ति के लिए आदेश दिया जाए। कार्य
विलम्ब होने के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ।

प्रति संलग्न:-
पत्र - दिनांक 02.06.20

प्रतिलिपि:-

अधिष्ठाण अभियन्ता
आग्नीष कार्य विभाग, कार्य अंचल,
वायसी।

आफ़ा विश्वासी

M/s Bol Bum Constructions

जायसिंग (22)
Partner

HEAD OFFICE : DHARAMGANJ, P.O. & DIST. - KISHANGANJ

Mob.: 8986098666, 9430422222, 9546501914, 8002600232, 9851203038

Scanned with CamScanner