

अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।

पत्रांक :- 371/अरु

दिनांक :- 15-05-2021

प्रेषक,

ई0 अनिल कुमार,
अधीक्षण अभियन्ता,

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता-4
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर अंतर्गत वर्ष-2020 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त L029-T01 to Rakhwari (VR029) पथ की आपातकालीन मरम्मत एवं पुनर्स्थापन कार्य से संबंधित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराने एवं राशि की अधियाचना करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के आदेश आदेश ज्ञापांक-1866, दिनांक-28.08.2020 के आलोक में कार्यपालक अभियन्ता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के द्वारा कार्य प्रमंडल, झंझारपुर के अंतर्गत वर्ष-2020 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विषयांकित पथ की आपातकालीन मरम्मत एवं पुनर्स्थापन कार्य से संबंधित पथों का जाँच कर अपने पत्रांक-927 अनु0, दिनांक-14.05.2021 द्वारा उपलब्ध कराए गए जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित कार्य का प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदनोपरांत मूल में भवदीय को समर्पित की जाती है।

क्र0	पथ का नाम	पुनर्स्थापन कार्य का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि
1	L029-T01 to Rakhwari (VR029) under Andhrathari Block.	930197.00

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त विवरणी के अनुसार उक्त वर्णित पथ में किये गये पुनर्स्थापन कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदन की राशि के अनुरूप आवंटन कार्यपालक अभियन्ता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:- यथोक्त।

01 अदद तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन मूल में।

विश्वासभाजन
15.05.21

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा।

o/c

Estimate for Motorability of road damaged by flood from L029-T01 TO RAKHWARI (VR029) For Year 2020

Head :- FDR 2245

Length :- 3.721 km

SI No.	Item No.	Name of Item	Unit	Quantity As per Appendix - 1	Rate	Amount
1		Providing and filling brick bats in ditches/damaged embankment including cost of brick bats and labour all complete job as per specification and direction of E/I.	Cum	419.60 M ³ 433.59	1867.76	809842.06 809842.06 7,83,712.00

7,83,712.00
₹ 8,09,842.06

Add 12 % GST ₹ 94,045.00
97,181.05

Add 1 % L.C ₹ 7837.00
8,098.42

Add S. Fee (433.59 x 1063.00) x 10 % ₹ 44,603.00
46,090.62

Total ₹ 9,61,212.14

Say ₹ 9,61,212.00

Total ₹ 9,30,197.00

Bhuma
02-04-21

Junior Engineer
R.W.D, Works Section,
Andhrathari

Yadav
21/4/21

Assistant Engineer
R.W.D, Work sub Div.
Andhrathari

W. D. W.
21/4/21

Executive Engineer
R.W.D (W) Division,
Jhanjharpur

परिष्कारक अभियंता, राठ काठ वि, कार्य-पत्र-७-६ (नंदा-१) का
पत्रिक:- १२७ अ. दिनांक:- १४.०५.२०२१ के द्वारा सुनिश्चित ऑन-प्राइमरी
के आधार पर -

Post-Facto T/A ₹ 9,30,197.00 (Rupees -
— Nine lacs thirty thousand one hundred ninety seven only)

9
15.05.21

Superintending Engineer
RWD, Works Circle, Darbhanga
15/05/2021



बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt. of Bihar

HEAD-FDR

STATE :- BIHAR

DETAILED PROJECT REPORT

DISTRICT :- Madhubani

CIRCLE :- Darbhanga

BLOCK :- Andhrathari

Estimate for Mortable of the Road from L029-T01 TO
RAKHWARI (VR029) under FDR at Block- Andhrathari in
Madhubani District.

TOTAL COST FOR MOTORABLE Rs. 9.61212 lac

Submitted by:

Executive Engineer

RWD(W) Division, Jhanjharpur

प्रतिवेदन

पथ का नाम L029-T01 TO RAKHWARI (VR029)

पथ की लंबाई :- 3.721 किमी०

प्राक्कलित राशि :- 9.61212 लाख

प्रमण्डल का नाम :- झंझारपुर

अंचल का नाम :- दरभंगा


योजना का नाम :- F.D.R-2245

प्रस्तुत प्राक्कलन विभागीय स्तर से कराये गये कार्य के आलोक L029-T01 TO RAKHWARI (VR029) पथ के लिए तैयार किया गया है, जो कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण हुए कटाव/ जलजमाव/ Wave Cut के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया था । फलतः ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था ।

यह प्राक्कलन सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक मु०अ०-4-मु०- विविध कार्य-23-40/2016, 2789 अनु०, दिनांक 21.08.2020 के आदेश के आलोक में तैयार किया गया है ।

इस प्राक्कलन में क्षतिग्रस्त हुए पथांश को ईट के टुकड़े / मिट्टी / स्थानीय बालु से भरकर उसका संपीडन किये जाने का प्रावधान करते हुए कार्य संपादित किया जा चुका है ।

प्रस्तुत प्राक्कलन वर्तमान स्वीकृति अनुसूचित दर पर तैयार किया गया है । यह कार्य लोकहित एवं जनहित में अत्यावश्यक है । अतः इस प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है ।


02.04.21

कनीय अभियंता


21/4/21

सहायक अभियंता


21/4/21

कार्यपालक अभियंता

Estimate for Motorability of road damaged by flood from L029-T01 TO RAKHWARI (VR029) For Year 2020

Head :- FDR 2245

Length :- 3.721 km

SI No.	Item No.	Name of Item	Unit	Quantity As per Appendix - 1	Rate	Amount
1		Providing and filling brick bats in ditches/damaged embankment including cost of brick bats and labour all complete job as per specification and direction of E/I.	Cum	419.60 M ³ 433.59	1867.76	809842.06 7,83,712.00

₹ 7,83,712.00
₹ 8,09,842.06

Add 12 % GST ₹ 94,045.00
₹ 97,181.05

Add 1 % L.C ₹ 7837.00
₹ 8,098.42

Add S. Fee (433.59 x 1063.00) x 10 % ₹ 44,603.00
₹ 46,090.62

Total ₹ 9,61,212.14

Say ₹ 9,61,212.00

Total ₹ 9,30,197.00

[Signature]
02-04-21

Junior Engineer
R.W.D, Works Section,
Andhrathari

[Signature]
21/4/21

Assistant Engineer
R.W.D, Work sub Div.
Andhrathari

[Signature]
21/4/21

Executive Engineer
R.W.D (W) Division,
Jhanjharpur

परिष्कारक अभियंता, रात कठ वि, कार्य-यसम-द (नंदा-1) का
यति:- 927 अं. दिनांक :- 14.05.2021 के द्वारा समिति. जिन-य. यदु-1
के आचार 42 -

Post-Facto T/A ₹ 9,30,197.00 (Rupees -
— Nine lak thirty thousand one hundred ninety seven only)

[Signature]
15.05.21

Superintending Engineer
RWD, Works Circle, Darbhanga
15/05/2021

Name of Road :- L029-T01 TO RAKHWARI (VR029)

me :-

PMGSY

Length :- 3.721 km

Block :- Andhrathari

Appendix - I

Measurement for restoration of Embankment and shoulder with Brick Bat
(Measurement in mtr.)

ch. 300 to 350 m	50.00	x	$\frac{2.00 + 1.00}{2}$	x	0.80	av	=	60.00	Cum
ch. 1000 to 1010 m	5.00	x	$\frac{5.50 + 3.75}{2}$	x	$\frac{0.60 + 0.85}{2}$	av	=	22.31 13.87	cum
ch. 1000 to 1010 m	4.00	x	$\frac{5.25 + 4.00}{2}$	x	$\frac{0.60 + 0.90}{2}$	av	=	16.65 11.10	cum
ch. 1010 to 1150 m	150.00	x	$\frac{2.50 + 1.50}{2}$	x	0.85	av	=	255.00	cum
ch. 1050 to 1065 m	15.00	x	$\frac{5.00 + 3.00}{2}$	x	0.85	av	=	51.00	cum
ch. 970 to 995 m	25.00	x	$\frac{2.50 + 1.50}{2}$	x	0.45	av	=	22.50	cum
ch. 3500 to 3510 m	10.00	x	$\frac{2.00 + 1.50}{2}$	x	0.35	av	=	6.13	cum
				Total Qty.		=		433.59 419.60 M ³	cum

B. Kumar
02.4.21

Junior Engineer
R.W.D, Works Section,
Andhrathari

[Signature]

Assistant Engineer
R.W.D, Work sub Div.
Andhrathari

[Signature]

Executive Engineer
R.W.D (W) Division,
Jhanjharpur