

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

पत्रांक:- 1286 315

दिनांक:- 28.05.2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मधुबनी

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:-

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-2 के अधीन केवटी प्रखंड में वर्ष 2020 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त 10 पथों/पुलों में कराये गये पुर्नस्थापन कार्य से संबंधित पथों का प्राक्कलन के संबंध में।

प्रासंग:-

भवदीय का झापाक-872 दिनांक-10.04.2021

महाराज,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त यातायात पुर्नस्थापन के निम्नांकित प्राक्कलन को गठित

जॉच दल द्वारा जॉचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई हेतु सभिर्पित की जाती है। विवरणी निम्न प्रकार है:-

Sl No	Block	Name of Road	Length (KM)	Qty. (Brick Bats) (M3)	Remarks
1	Keoti	T04 Asrafpur (Milki) to Mohanmmadpur	4.450	182.390	
2	Keoti	Kyam Chak to Dhaniyanaha	0.825	1590.500	
3	Keoti	Pindaruch to Kothiya Ghat	2.500	405.000	
4	Keoti	Jalwara to Kothiya Road	2.500	470.440	
5	Keoti	NH 105 Pathara to Khirama Bazar	0.350	38.150	
6	Keoti	REO road to Chandhi	2.850	95.000	
7	Keoti	L058 PMGSY Md. Dani to Bajitpur	5.200	75.000	
8	Keoti	NH 105 Dome to Shiso	8.000	171.120	
9	Keoti	REO Road Khirma to Sadik Muslim tola	1.165	173.370	
10	Keoti	Bariol to Kahariya	2.400	328.370	
Total:			30.240	3529.340	

अनु०:- यथोक्त

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

Name of Road:- L058 PMGSY Md. Dani to Bajitpur

BLOCK :-	Keoti
-----------------	--------------

District:- Darbhanga

SUB HEAD: BRICK BATS

Laying & Distribution of Brick bats on affected Road portion as per specification to meet the required slope and proper light Ramming from a specified lead as per direction of E/I.

Sl No	Chainage (in M)		Unit	Nos.	Length (m)	Width (Avg) (m)	Height / Thickness (Avg) (m)	Quantity	Rate (In Rs.)	Amount (In Rs.)
	From	To								
		2500	Cum	1	10.50 15.50	4.00	1.50	93.00	1895.36	176168.00
		4000	Cum	1	15.50 17.00	1.00	1.00	15.17-00	1895.36	32211.00
								= 75 M ³		

SAND BAG FILLING

	3800	Cum	1	25.00	1.50	1.25
						46.88 ✓

NO. Of Bags (46.88/0.034m) = 1378.68

value of Bags =

[illegible]

Junior Engineer

Assistant Engineer

Executive Engineer

RWDD (W) Division, Darbhanga-2

RWD (W) Division, Darbhanga-2

RWD (W) Division, Darbhanga-2

