

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

पत्रांक:- 1286 315

दिनांक:- 28.05.2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मधुबनी

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय:-

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-2 के अधीन केवटी प्रखंड में वर्ष 2020 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त 10 पथों/पुलों में कराये गये पुर्नस्थापन कार्य से संबंधित पथों का प्राक्कलन के संबंध में।

प्रासंग:-

भवदीय का झापाक-872 दिनांक-10.04.2021

महाराय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त यातायात पुर्नस्थापन के निम्नांकित प्राक्कलन को गठित

जॉच दल द्वारा जॉचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई हेतु सभिर्पित की जाती है। विवरणी निम्न प्रकार है:-

Sl No	Block	Name of Road	Length (KM)	Qty. (Brick Bats) (M3)	Remarks
1	Keoti	T04 Asrafpur (Milki) to Mohanmmadpur	4.450	182.390	
2	Keoti	Kyam Chak to Dhaniyanaha	0.825	1590.500	
3	Keoti	Pindaruch to Kothiya Ghat	2.500	405.000	
4	Keoti	Jalwara to Kothiya Road	2.500	470.440	
5	Keoti	NH 105 Pathara to Khirama Bazar	0.350	38.150	
6	Keoti	REO road to Chandhi	2.850	95.000	
7	Keoti	L058 PMGSY Md. Dani to Bajitpur	5.200	75.000	
8	Keoti	NH 105 Dome to Shiso	8.000	171.120	
9	Keoti	REO Road Khirma to Sadik Muslim tola	1.165	173.370	
10	Keoti	Bariol to Kahariya	2.400	328.370	
Total:			30.240	3529.340	

अनु०:-यथोक्त

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी।

Estimate of Temporary Restoration of Flood affected Road

Name of Road:-

Barol to Kahariya

BLOCK :-

Keoti

District:-

Darbhanga

SUB HEAD : BRICK BATS

Laying & Distribution of Brick bats on affected Road portion as per specification to meet the required slope and proper light Ramming from a specified lead as per direction of E/L.

SI No	Chainage (In M)		Unit	Nos.	Length (m)	Width (Avg) (m)	Height/ Thickness (Avg) (m)	Quantity	Rate (In Rs.)	Amount (In Rs.)
	From	To								
		200	Cum	1	7.00	$\frac{2.75+3.25}{2}$	$\frac{0.70+0.90}{2}$	16.80	1895.36	31842.00
		1500	Cum	1	5.00	$\frac{1.20+1.30}{2}$	$\frac{0.40+0.60}{2}$	3.13	1895.36	5932.00
		1700	Cum	2	15.00	$\frac{5.00+3.00}{2}$	$\frac{0.90+1.40}{2}$	120.00	1895.36	227443.00
			Cum	1	6.00	$\frac{2.70+3.10}{2}$	$\frac{0.60+0.70}{2}$	11.31	1895.36	21437.00
			Cum	1	8.00	$\frac{3.50+4.50}{2}$	$\frac{0.60+0.90}{2}$	24.00	1895.36	45489.00
		1800	Cum	3	15.00	$\frac{3.00+4.00}{2}$	$\frac{0.60+0.80}{2}$	78.75	1895.36	208963.00
		1860	Cum	1	11.00	$\frac{3.00+4.00}{2}$	$\frac{0.40+0.70}{2}$	21.18	1895.36	40144.00
		1925	Cum	1	4.00	$\frac{1.50+2.50}{2}$	$\frac{0.60+0.70}{2}$	5.20	1895.36	9856.00
			Cum	1	5.00	1.50	0.60	4.50	1895.36	8527.00
		1975	Cum	3	4.00	$\frac{3.00+3.50}{2}$	0.75	29.25	1895.36	55439.00
		2000	Cum	2	5.00	$\frac{3.50+2.50}{2}$	0.70	21.00	1895.36	39803.00
		2050	Cum	1	3.00	$\frac{3.50+2.50}{2}$	0.65	5.85	1895.36	11088.00
		2110	Cum	1	6.00	$\frac{3.50+2.50}{2}$	0.55	9.90	1895.36	18764.00

