

**कार्यपालक आनयता पत्र, कार्यपालक,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।**

पत्रांक-~~84000~~ 747

दिनांक-17/5/21

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

सेवा में

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषय: बाढ़ एवं अतिवृष्टि 2020 से क्षतिग्रस्त पथों के कराए गए मोटरेबुल कार्य का जांच के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय आदेश संख्या-35 दिनांक-28.08.2020

प्रति

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कार्य प्रमंडल बिरील के अधीन निम्नांकित पथों (सूची संलग्न) का बाढ़ एवं अतिवृष्टि 2020 से क्षतिग्रस्त पथों में कराए गए मोटरेबुल कार्य का भवदीय के द्वारा गठित जांच दल के द्वारा संयुक्त जांच कर प्राक्कलन की मूल प्रति समर्पित किया जाता है।

क्रमांक	योजना का नाम	पथ की लंबाई कि.मी.
1 ✓	एल043 शहरी से नवभरण	1.794
2 ✓	एल065 से बासूदेवनगर	1.50
3 ✓	टी04 से खोटही पथ	5.50
4 ✓	बढ़ई चौक से नवटोलिया	1.10
5 ✓	सहस्रराम से जगदीशपुर पार्ट-2	1.80
6 ✓	तरवाड़ा से खोटही भाया सौआ	3.01
7 ✓	हनुमाननगर से सोनपुर	3.88
8 ✓	सहस्रराम से जगदीशपुर	2.80
9 ✓	सोनपुर से मोहनपुर	1.874
10 ✓	भदहार से नदियामी	6.40
11 ✓	टी05 से मोहिमखुर्द	3.512
12 ✓	एल059-एल058 से सनहौली	3.35
13 ✓	टी03 से सिसौना	3.784
14 ✓	गौदेपुरा से सुघगाईन	11.988
15 ✓	पिएमजीएसवाई दुबहा से शनिचरा	2.393
16 ✓	टी02 से ब्रह्मोत्रा	2.760
17 ✓	चनदौनी से बरगांव	3.00
18 ✓	एल041 से सिमराहा	2.005
19 ✓	टी06 से पकाही	1.424
20 ✓	सिमराहा से करकौलिया	1.61
21 ✓	बौराम से उपरौल	2.50
22 ✓	बाट से उपरौल	2.912
23 ✓	धिराखर पोखर से परवत्ता	1.00 ✓
24 ✓	टी02 आसी से बिशनपुर	4.888

21	नरनपुर चौक से थाना चौक	4.00	✓
22	टी03 से नलाही	0.900	
23	टी01 रोता से नदई	5.735	
24	धिराखर पोखर से जलवान टोल	1.50	
25	टी03 से कमला पूर्वा हटवट	3.763	
26	टी05 पोखरान से कमलावारी	3.737	
27	अरगा से उत्तरी	3.760	
28	उत्तरी से सहजनी	1.250	
29	नालिंदपुर से ततना टोल	1.815	
30	टी01 से रोहार	2.898	
31	टी02 से सौआ	3.565	
32	टी01 मनसारा से फरसाही	4.050	
33	टी02 मिसरोली से परवत्ता	2.450	
34	कनौनी से तीरा परवत्ता	2.50	
35	उखतबाड़ा से कनुआ	2.535	
36	नरसरना से सरौनी	2.165	
37	कसरौर से बसौली	3.200	
38	नंथा चौक से आसी भाया मथा	2.10	
39	कुशेश्वरस्थान से भिन्दुआ	4.568	
40	पटनियां से जगन्नाथपुर	9.200	
41	अफजला बलिया से पी.डब्लू.कुबिरौल	1.600	
42	टी06 से कुबौटन	1.46	
43	टी01 से जिमराहा भिन्दुआ		
44	टी01 से जिमराहा भिन्दुआ 1+900		
45	पी.एम.जी.एस.वाई. टी06 से नारायणपुर	1.352	
46	एल032 से एल029 से खलासिन		
47	टी03 से बथनाहा	0.086	
48	एल034 से हथौड़ी	3.966	
49	कैवटगामा से शम्भूघाट		
50	सहोरवा से गोपालपुर	2.00	
51	टी04 सहोरवा से पैकाचराई	9.500	
52	सधवती मोर से हसनपुर		
53	हरनाही से कोनिया	4.10	
54	टी03 से सिसौना पुल		
55	सुघराईन से जिरौना	3.400	
56	नदई से बजरग चौक	4.00	
57	विनोद राय के घर से मुसहरी टोला	2.00	
58	सकरडीना से मुसहरी	1.650	

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन

17.04.21

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, बेनीपट्टी।

36

GOVERNMENT OF BIHAR
DETAILED PROJECT REPORT
FDR-2020



बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

DISTRICT :	DARBHANGA	BLOCK :	GAURA BAURAM
NAME OF ROAD	T01 Mansara To Pharsahi (Package No. BR-10R-278)		
ESTIMATED COST:	रु 2130144.00 <i>Rs 21,05,759=10.</i>		

SUBMITTED BY

THE EXECUTIVE ENGINEER,
WORKS DIVISION, BIRAUL

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम:- T01 Mansara To Pharsahi (Package No. BR-10R-278).


पथ की लम्बाई:- 4.050 KM.

पथ की प्राक्कलित राशि:- 2130144.90

माह जुलाई में हुई अतिवृष्ट वर्षा के फलस्वरूप विभिन्न नदियों एवं नालों में आये बाढ़ के चलते अधिकांश पथ क्षतिग्रस्त हो गए एवं यातायात बाधित हो गया।

जनता की परेशानी एवं आने वाले आम चुनाव (बिहार विधान सभा) एवं विभागीय आदेश :- मु०अ०-04 मु० विविध कार्य 23-40/2016-2729 अनु० दिनांक- 21.08.2020 के आलोक में क्षतिग्रस्त पथों के ईट टुकड़े एवं चिमनी छाई से भरकर यातायात पुर्नस्थापन किया गया किये गये कार्य के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर घटनोत्तर स्वीकृति हेतु समर्पित की जा रही है। कार्यहित में प्राक्कलन की स्वीकृति अनिवार्य है।

प्राक्कलन को कार्य अचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृति अधतन दर के आधार पर तैयार कर अग्रेत्तर कारवाई हेतु समर्पित की जाती है।


11/09/2020
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा


11/09/20
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल,


09/09/20
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल बिरौल।

Estimate for Restoration work of Road T01 Mansara To Pharsahi (Package No. BR-10R-278) for the year 2020-2021 in Block : Gaura Bauram

Length- 4.050 KM								
Sr NO.	Item of Work							
1	Labour for lying dry graded jhama khua or Stone filter under Brick pitching in slope or apron including including light ramming etc. all complete as per approved design, specification and direction of E/I (Brick Bats)							
Ch	Nos	Length (M)	Width (M)	Height (M)	Quantity	Unit	Rate	Amounts (in Rs.)
0.480 km to 0.485 km	1	5.00	1.00	1.30	6.50			
0.525 km to 0.528 km	1	3.00	2.50	1.20	9.00			
1.095 km to 1.098 km	1	3.00	3.50	1.50	15.75			
1.703 km to 1.705 km	1	2.00	2.00	1.10	4.40			
1.814 km to 1.816 km	1	2.00	3.00	1.20	7.20			
2.350 km to 2.355 km	1	5.00	3.00	1.30	19.50			
2.408 km to 2.648 km	1	40.00	3.80	1.40	224.00	212.80		
At 0.800 km (Right Side Village Portion)		119.00	4.05	1.40	222.93	674.73		
				1.50	949.88	1003.28	Cum.	1857.76
					43			1885083.47

Add 12% GST =Rs

Add 1% L/Cess =Rs

Total =Rs

Say =Rs

Add Sf (949.88 m³ x 1063 x 10%) = Rs. 1,00,972.00

Total Rs. 21,05,759.00

[Signature]
J.E.
11/05/2020

[Signature]
A.E.
11/05/2020

[Signature]
E.E.
11/05/2020

कार्यपालक अभियंता, राप्ता नगर, कार्य प्रगति- 747 का कार्य:-

747 दिनांक:- 17.04.21 के द्वारा खण्डित- जाँच- परीक्षण- के आधार पर।

Post-fee to T/A fee Rs. 21,05,759.00 (Rupees -

— twenty one lac five thousand seven hundred fifty nine only.

Superintending Engineer

RWD, Works Circle, Darbhanga

06/05/2021