

(9)



ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

WKT to Jhitki

(Estimated Cost:-~~11.23219~~ Lakh)

8.078

Length of Road = 1.450 K.M / Block - Laukhi

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

बिहार सरकार

प्रतिवेदन


पथ का नाम:- **WKT to Jhitki**. पथ का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मती कार्य

प्राक्कलित राशि :- 1123219.00 रु०

L = 1.450 Km


प्रस्तुत प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास (मधुबनी) के निदेशानुसार तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है। उक्त पथ में कालीकरण क्षतिग्रस्त होने एवं कटाव होने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। उक्त पथ में सुदृढीकरण कार्य अति आवश्यक है।

प्रस्तुत प्राक्कलन दरभंगा अंचल से प्राप्त वर्तमान दर अनुसूची के अनुरूप तैयार कर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है।


क०अ०


ग्रा०का०वि०

कार्य प्रशाखा


स०अ०

ग्रा०का०वि० कार्य

अवर प्रमंडल


का०अ०

ग्रा०का०वि०

कार्य प्रमंडल फुलपरास

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From WKT to Jhitki FDR
2020. [L= 1.450 km. / Block - Laukhi

1. Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

At. Chanage- 110.00 to 125.00

$$15.00 \times 3.00 \times 0.600 = 27.00 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 490.00 to 510.00

$$20.00 \times 2.00 \times 0.600 = 24.00 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 582.00 to 600.00

$$18.00 \times 2.00 \times 0.600 = 21.60 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 915.00 to 920.00

$$5.00 \times 2.00 \times 0.900 = 9.00 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 940.00 to 1060.00

$$120.00 \times 4.00 \times 0.900 = 432.00 \text{ m}^3$$

$$\text{Total} = 513.60 \text{ m}^3$$

$$369.60 \text{ m}^3$$

[Signature]
25.11.2020
J-E

[Signature]
25/11/20
AE

3435
23/11/20
RKR

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From WKT to Jhitki Under FDR 2020. [Length = 1.450 K.M] / Block - Laukahi

Abstract Of Cost.

1. Restoration of Road embankment using Brick Bats.....etc....

^{369.60}
513.90m³@Rs. 1840.16/m³ = ^{6,80,123.00} Rs. 945658=00

^{81,615.00}
Add GST 12%=Rs. 113478=00

^{6801.00}
Add LC 1% = Rs. 9456=00

^{39,288.00}
S. Fee = Rs. 54627=00

Total = Rs. 1123219=00

^{Rs. 8,07,827=00}

[Signature]
25.11.2020
J.C.

[Signature]
25/11/20
AE

3035
231120
RR

सहायक अभियंता, आग काठ वि०, कार्य अर्वा यंत्रण- 4/1/2021
का फाईल:-02 ^{अनु} दिनांक:-22/01/2021 के द्वारा स्वीकृत जाय यंत्रण-
के आधार पर 1

Post-Feeto T/A फाईल 8,07,827=00
(Rupees Eight Lacs Seven Thousand eight hundred twenty seven only.)

[Signature]
22-01-21

Superintending Engineer

[Signature]
D.W.D, Works Circle, Darbhanga
22/01/2021

बिहार सरकार