

पत्रांक:- 484

दिनांक:- 23/2/2021.

प्रेषक:- आजीवा आभियंता
आजीवा कार्य विभाग का कार्य अंचल
रामलीपुर

सेवा में,

मुख्य अभियंता 4

आजीवा कार्य विभाग विशाखपट्टण

23/2/21

विषय:- शाठ काठ विठ, कार्य प्रगटल बलिचा के अर्हगत कुल
आठ प्रकल्प (F.D.R योजना के अर्हगत) पर तकनीकी
अनुमोदन प्रदान कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजने
के सम्बन्ध में।

प्रांग:- कार्य पालक अभियंता शाठ काठ विठ कार्य प्रगटल
बलिचा के पत्रांक 177 अंगु बलिचा दिनांक 18.2.21.

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निर्दिष्ट पूर्वक
सूचित करना है कि कार्य प्रगटल बलिचा के अर्हगत
F.D.R योजना के अर्हगत कुल आठ पत्रा में कराए गए
कार्य के प्रकल्प पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर
प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजने के अर्थोपलक्ष्य में सूचित
किता जाता है।

विश्वनाथराज

23.2.2021
बसोबस बलिचा
आजीवा कार्य विभाग
आठ काठ विठ, रामलीपुर
23/2/2021

क्र. सं०	पथ का नाम	क्षतिग्रस्त भाग (मी० में)	कराए गए कार्य	कराए गए निर्माण कार्य की राशि (रु० में)	GST @12%	L. Cess @1%	S. Fee @10%	Total	अभियुक्ति
1	ग्रामपुर्ग से कटहरी पथ जंक्शन तक का एसीफ्ट मरम्मत कार्य	258	Brick Bat Empery Cement bag with local sand	807196.00	96864.00	8072.00	—	912131.00	पुर्ण
2	162 से सीधु पथ मरम्मत कार्य	228	Brick Bat Empery Cement bag with local sand	1648156.00	197539.00	16482.00	—	1860156.00	पुर्ण
3	नाडपुर्ग से बाहुर पथ मरम्मत कार्य	28	Brick Bat Empery Cement bag with local sand	1036111.00	124333.00	10361.00	—	1170805.00	पुर्ण
4	161 से सरलाही पुरवारी नौला पथ मरम्मत कार्य	48	Brick Bat Empery Cement bag with local sand	142156.00	17059.00	1422.00	—	160637.00	पुर्ण
5	सरलाही से रोटडा हरिज नौला पथ मरम्मत कार्य	507	Brick Bat	9380408.00	285649.00	23804.00	—	268186.00	पुर्ण
6	मुहागी बाट से वन पुल का एसीफ्ट पथ मरम्मत कार्य	720	Brick Bat	138623.4	16635.00	1386.00	—	156644.00	पुर्ण
7	161 से सींगवर्क	459.5	Brick Bat Empery Cement bag with local sand	1669841.00	20039.00	16698.00	—	1886921.00	पुर्ण
8	रुहका पुल का एसीफ्ट पथ	275	Brick Bat	172418.00	20698.00	1724.00	17	194533.00	पुर्ण

for
Executive Engineer
RWD (W) Div.,

24/12/21
27/12/21
27/12/21

18/12/21
27/12/21

Detailed Estimate for DPR

Road Name :-T01 to Sonbarsa

Item No. :- Supplying laying & Compacting Brick Bat in road-- -----do do all completed job of E/I

Ch. (M)	No.	Length (In M)	Width (In M)	Depth (In M)	Quntity (In M3)	Rate	Amount
0-2000	8	6.50	3.75	0.30	58.50		
2100-2220	1	120.00	3.50	0.50	210.00		
2200-3000	3	13.00	0.90	1.50	52.65		
3200	1	50.00	3.50	0.50	87.50		
5000-5500	1	100.00	3.50	0.30	105.00		
At end	1	170.00	3.50	0.50	297.50	1680=02	1362748=00
					811.15	1812-07	1469860.58

Item No-2 : Supplying and Stacking Filled local Sand cement Bag inculding cost of Labour, etc.-- -----do do all completed job of E/I

At end Booth	1	52.00	0.40	1.20	24.96		
	1	83.00	0.40	1.20	39.84		
				Total	64.80	29=14	55537=00
Nos. of Bag	64.80 /0.034		1905.88	say	1905.88	30.6	58320

Item No-3 : Construction of embankment with material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, Transporting to the site, spreading with a lead up 1000 m.

At end	1	150.00	4.50	1.20	810.00	173=06	1,40,177=00
					810.00	174-89	141660.9
Total Estimate Cost					15,58,464=00		1669841
Add 12% GST					1.87016=00		200381
Add 1% Labour Cess					15,585=00		16698
Total Estimate Cost					17,61,065=00		1886921

JE

[Signature]
02/02/21
AE

[Signature]
15/02/21
EE

*Technical Copy Approved for 17,61,065=00 say
Seventeen Lakh Sixty one thousand Six hundred and Sixty five only*

[Signature]
20.02.2021
बसोकाय बांधकाम
प्राचीन कार्य विभाग
कार्य संचाल, प्रबन्धक