



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- शिवहर

कार्य का नाम : शिवहर से महुअरिया पथ में वर्ष 2020 में आये
बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य।

प्राक्कलित राशि : ₹0 979280.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ शिवहर से महुअरिया की 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती के लिए मात्र रु0 979280.00 का तैयार किया गया है।

विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।

प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।

Manwanjan
05/04/21

कनीय अभियंता
अवर प्रमंडल शिवहर

Kumar
05-04-21

सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल शिवहर

कार्यमालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

Abstract of cost for Restoration work of Sheohar to Mahuariya Road after flood 2020.

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	500.5	1546.00	773773.00
	(b) Rubbish	cum	125.13	742.00	92846.00
Total					866619.00
Add 1% labour Cess					8666.00
Add 12% GST					103994.00
Grand Total					979279.00
Say Rs					979280.00

Hannarjan
05/04/21

J.E

Kumar
05-04-21
A.E.

(Signature)

यह प्रचलित दस्तावेज अभियंता कार्य अंचल सीतामढ़ी द्वारा गठित
अंचलिक (कमिशनर अभियंता सीतामढ़ी) के अतिरिक्त
254/28-1-21

Technically Approved for Rs 979280.00 (Rupees Nine
Lakh Seventy nine Thousand Two hundred Eighty
Only.)

SE
12/4/21

S.E.
R.W.D.(W) Circle
Sitamarhi

Detailed Estimate of Restoration work of road from Sheohar to Mahuariya Road after flood 2020

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.					
	from chainage in M	to chainage in M	length in M	width in M	depth in M	Quantity in CUM
1	140	182.00	42	3.1	0.45	58.59
2	290	364.00	74	3	0.4	88.8
3	520	580.00	60	3.2	0.4	76.8
4	670	752.00	82	2.6	0.3	63.96
5	940	998.00	58	2.9	0.4	67.28
6	1170	1296.00	126	3	0.3	113.4
7	1420	1560.00	140	2.8	0.4	156.8
						625.63
(a)	Brick Bats 80%					500.50
(b)	Local Sand/ Rubbish 20%					125.13

Kanwar
05/04/21

J.E.

Kumar
05-04-21

A.E.

[Signature]
E.E. 05-04-21