



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- शिवहर

कार्य का नाम : विशुनपुर किशुनदेव मलाह टोला पी० एम० जी० एस० वाई०
गगौली तैली टोला पथ में वर्ष 2020 में आये बाढ़ से क्षतिग्रस्त
पथ का मरम्मत कार्य।

प्राक्कलित राशि : ₹ 764040.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ विशुनपुर किशुनदेव मलाह टोला पी0 एम0 जी0 एस0 वाई गगौली तली टोला की 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती के लिए मात्र रु0 764040.00 का तैयार किया गया है।

विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।

प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।

Kamran
05/04/21

कनीय अभियंता
अवर प्रमण्डल शिवहर

Kumar
5.04-021

सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल शिवहर

कार्यपालक अभियंता
कार्य प्रमण्डल शिवहर

**Abstract of cost for Restoration work of Bishunpur Kishundev Malah Tola Pmgsty Road Gauguli tal
Tola after flood 2020**

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo.....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) 70% of bricks bat	cum	390.5	1546.00	603713.00
	(b) 30% of Rubbish	cum	97.62	742.00	72434.00
Total					676147.00
Add 1% labour Cess					6761.00
Add 12% GST					81138.00
Grand Total					764046.00
Say Rs					764040.00

Handwritten
05/04/21

J.E

Handwritten
Kumar
5.04.21
A.E.

Handwritten signature
E. D. Kumar
5.4.21

यह प्राबलुग अवस्था अमियंता कार्य अंधस सतिमही द्वारा
गदित गीवहसे (करीपासक अमियंता सतिमही) के साथ
अनिबेहण
254/29-1-21

Technically Approved for Rs 764040.00 (Rupees
Seven lakh Sixty four thousand Forty) only

Handwritten
254/21
S.E.
R.W.D. (W) Circle
Sikarshi

**Detailed Estimate of Restoration work of Bishunpur Kishundev Malah Tola Pmgsy Road
Gaugull tell Tola after flood 2020.**

sl no.	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/l.					
	from chainage M	to chainage M	length in M	width in M	depth in M	Quantity in CUM
1	530	534.5	4.5	3.00	2	27.00
2	540	544.5	4.5	3.00	2.9	39.15
3	580	606.8	26.8	$(1.22+1.83)/2$	2.00	81.74
4	630	695.1	65.1	1.52	1	98.95
5	700	745.3	45.3	$(1.22+1.70)/2$	2	132.28
6	750	754.5	4.5	$(1.52+2.45)/2$	2	17.87
7	760	764.5	4.5	$(1.22+3.35)/2$	2.9	29.82
8	770	796.8	26.8	$(1.22+1.83)/2$	1.50	61.31
						488.11
(a)	Brick Bats 80%					390.49
(b)	Rubbish 20%					97.62

Kanwarjan
05/04/21

J.E

Rupar
5.04.21
A.E.


05/04/21