



बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अंचल परिक्षेत्र :- ग्रामीण कार्य अंचल, सीतामढ़ी

कार्य प्रमण्डल शिवहर
प्रखण्ड:- शिवहर

कार्य का नाम : उत्तरी उकनी से दक्षिणी उकनी पथ में वर्ष 2020 में आये
बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ का मरम्मत कार्य।

प्राक्कलित राशि : ₹0 991980.00

वित्तीय वर्ष : 2020 -21

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन, कार्य प्रमण्डल, शिवहर के अंतर्गत पडने वाले पथ उत्तरी उकनी से दक्षिणी उकनी की 2020 में आये बाढ़ के उपरान्त इस सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत के लिए मात्र रु0 991980.00 का तैयार किया गया है।

विभागीय पत्रांक :- 2521 दिनांक:-05/08/2020 एवं विभागीय पत्रांक :- मु0 अ0- 04 (मु0) विविध (कार्य) - 23-40/16-2145 दिनांक:-25/06/2020 के आलोक में शिवहर जिला में सन 2020 में आये बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथांश में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है।

जनहित में इस पथ को मोटरेबल करना अतिआवश्यक था। प्रस्तुत प्राक्कलन में वर्णित दर वर्तमान अनुसूचित दर पर आधारित है।

प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।

Mannanjan
05/04/21

कनीय अभियंता
अवर प्रमंडल शिवहर

Kumar
05.04.21

सहायक अभियंता
अवर प्रमण्डल शिवहर

कार्यपालक अभियंता
अवर प्रमण्डल शिवहर
05/04/21

Abstract of cost for Restoration work of road from North Ukni to South Ukni after flood 2020.

Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.				
	(a) Bricks bat	cum	492.49	1546.00	761390.00
	(b) Rubbish	cum	123.12	742.00	91355.00
3	S/F/F1000 dia NP3 Hume Pipe ..do..do..E/I.	M	7.5	3348.6	25115.00
Total					877860.00
Add 1% labour Cess					8779.00
Add 12% GST					105343.00
Grand Total					991982.00
Say Rs					991980.00

Manwanjan
05/04/21

J.E

Kumar
05-04-21
A.E.


S. E.
R. W. D. (W) Chole
S. E. R. W. D. (W) Chole

यह पावलन अवधिवाग अभियंता कार्य अंशम सतिमही द्वारा गदित
अवधिदस (कार्यपावल अभियंता सतिमही) के अंशम प्रतिवेदन
254/29-1-21

Technically Approved for Rs 991980.00 (Rupees Nine
lakh Ninety one thousand Nine hundred Eighty)
Only.

S. E.
R. W. D. (W) Chole
S. E. R. W. D. (W) Chole

Detailed Estimate of Restoration work of road from North Ukni to South Ukni after flood 2019.

sl no. 1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.						
	from chainage in M	to chainage in M	No.	length in M	width in M	depth in M	Quantity in CUM
1	108	125		17	1.5	$(1.5+0.30)/2$	22.95
2	200	330		130	1.2	$(1.5+0.30)/3$	140.40
3	330	339		9	2.3	$(1.80+0.30)/2$	21.74
4	410	435		25	0.75	$(2.13+1.22)/2$	76.42
5	435	442.5		7.5	$(3.00+4.0)/2$	1	26.25
6	445	570	2	125	0.5	$(1.5+1.00)/2$	156.25
7	715	765		50	$(1.52+2.13)/2$	0.9	82.13
8	780	796		16	$(1.52+1.83)/2$	1.5	40.20
	850	895		45	$(1.52+2.13)/2$	0.6	49.28
							615.61
(a)	Brick Bats 80%						492.49
(b)	Local Sand/ Rubbish 20%						123.12
Sl. No. 2	S/F/F 1000 mm dia NP3 Hume Pipe ..do..do..E/I.						
	3x2.50 M						7.5 M

Maharajan
05/04/21

J.E.

M. Kumar
05-04-21
A.E.

[Signature]
05-04-21
J.E.