

तकनीकी प्रतिवेदन

योजना का नाम:- Restoration of work from Lohz Phattonema to Dhataghat.

क्षतिग्रस्त पथ की लम्बाई:- 0.742 K.M.

प्राक्कलित राशि:- 7.934 Lacs

योजना शीर्ष :- **2245 F.D.R.**

प्राधिकार :- सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक :-2789,

दिनांक - 21-08-2020

प्रतिवेदन


प्रस्तुत प्राक्कलन अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पथ के पथांश का प्राक्कलन

रु0 7.934 लाख मात्र के लिए ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल पुर्णिया के द्वारा शीर्ष F.D.R. 2245 के अन्तर्गत तैयार किया गया है।


पथ के आकस्मिक मरम्मति हेतु पथांशों में मिट्टी भराई, खाली सिमेंट बैग में लाकल बालु भरकर, बॉस का पाइल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट इत्यादि से भरकर बचाव कार्य करते हुए यातायात पुर्नस्थापित किया गया है।

पथ मरम्मति कार्य का प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर एवं सामग्री की दुलाई निकटतम खदान से प्रावधान कर बनाया गया है। दर गणना में संवेदक लाभांश सम्मिलित नहीं है। उक्त कार्य को विभागीय रूप से कराए जाने हेतु आदेश प्राप्त है। (प्रति संलग्न) एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु तकनीकी अनुमोदन आपेक्षित है।


प्रमाणित किया जाता है कि प्राक्कलन कार्य स्थल के अनुरूप है।


10/8/20

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग


10/8/20

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग


10/8/20

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग

L042 PHATTO NEMA TO DHATAGHAT

Sl. No.	SDB SL.NO	MORD Ref.No	Description	Unit	NOS	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	QUANTITY	RATE	AMOUNT (in Rs.)
2	3.3		Earth work								
			Construction of Embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m transporting to site, spreading grading to required slope and compacting to meet requirement of Table 300.1 and 300.2 with a lead of 1000 m as per Technical								
			C/O To ANNEXURE "B"						2449.340		
				Cum					2449.340	283.580	694583.84
									Total Cost fo Flood Protective work (In Rs.) =		694583.84
									Total Cost fo Flood Protective work (In Lakh) =		6.946

[Signature]
10/2/21
JE.

[Signature]
10/2/21
A.E.

[Signature]
10/2/21
E.E.

L042 PHATTO NEMA TO DHATAGHAT

Done Jan 14
10/2/24

Kenil
10/2/2

~~1/2~~ 1/2 m



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - A (2020)

L042 PHATTO NEMA TO DHATAGHAT

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH

0 TO 742

DISTRICT

PURNEA

BLOCK

JALALGARH

DIVISION

PURNEA

TOTAL LENGTH OF ROAD

0.742

KM

TOTAL COST OF F.D.R. PART - A

Rs. 6.946

Lacs

ADD G.S.T @ 12%

Rs. 0.834

Lacs

ADD Labour Cess @ 1%

Rs. 0.069

Lacs

Add Seigniorage Fee @ 10 %

Rs. 0.085

Lacs

TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.

Rs. 7.934

Lacs

SUBMITTED BY
The Executive Engineer,
Works Division, Purnea

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक - मु0310-4 (मु0) विविध (कार्य)-23-40/2019-2729

पटना, दिनांक 21/8/2020

पंकज कुमार पाल मन्त्रालय
सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुये पथों के अस्थायी/स्थायी पुनर्स्थापन हेतु कार्य योजना के संबंध में।

महाराज,

माह जुलाई 2020 में आयी अप्रत्याशित बाढ़ से पूरे राज्य में खासकर उत्तरी बिहार में वृद्धतमाने पर ग्रामीण पथ क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनको मोटरबुल बनाने तथा पूर्ण पुनर्स्थापन का कार्य अतिशीघ्रता से विभाग द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित है ताकि यातायात कम से कम अवधि में दायित रहे। यह कार्य बिहार विधानसभा के संभावित आसन्न चुनाव के मद्देनजर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः क्षतिग्रस्त हुये पथों की मरम्मत हेतु शीर्ष FDR/MR 3054 के अन्तर्गत एक ठोस कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता है जिससे कि पथों के Restoration का कार्य शीघ्रतिशीघ्र पूरा किया जा सके।

क्षतिग्रस्त पथों के अस्थायी/स्थायी पुनर्स्थापन हेतु कार्य योजना निम्न प्रकार है जिसके आलोक में निम्न संबंधित कार्य प्रनडल द्वारा-

1. दिनांक 15.09.2020 तक पूरी विवरणी Road Wise, Chainage Wise MIS के FDR Module पर अपलोड कर दिया जायेगा।
2. दिनांक 30.09.2020 तक सभी पथों का अस्थायी मरम्मत कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
3. दिनांक 31.10.2020 तक असंबद्ध कार्यपालक अभियंता से मोटरबुल कार्य का शतप्रतिशत जाँच कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। संबंधित अंचल के अधीक्षण अभियंता द्वारा इस आशय का उ निर्गत किया जायेगा।
4. दिनांक 15.11.2020 तक Action Taken Report का Uploading MIS पर FDR Mod में पूर्ण करा लिया जायेगा।
5. दिनांक 30.11.2020 तक सभी एकरारनामा अधीन पथों का पूर्ण पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण लिया जायेगा। इससे संबंधित विभागीय पत्र सं0 726 दिनांक 12.02.2020 पूर्व में निर्गत है।
6. दिनांक 31.10.2020 तक अनुरक्षण से बाहर के पथों के पूर्ण पुनर्स्थापन का आवश्यकता अनुरक्षण नीति के तहत प्रस्ताव विभाग को समर्पित किया जायेगा।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त कार्य योजना का दृढ़तापूर्वक पालन किया ज

डा. अरवि/
 श्री कनिष्क अरवि
 21/8/2020

विश्वासभाजन

सचिव

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : L042 PHATTO NEMA TO DHATAGHAT
DISTRICT PURNEA
DIVISION PURNEA
BLOCK JALALGARH
LENGTH OF ROAD (IN KM) 0.742

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	BRICK BAT	0.000
2	EARTH WORK	6.946
3	BAMBOO WORK	0.000
4	HUME PIPE	0.000
TOTAL COST OF PROJECT =		6.946
Add G.S.T. @ 12%		0.834
Add Labour Cess @ 1%		0.069
Add Seigniorage Fee @ 10 %		0.085
Total Cost of Restoration Work =		7.934

[Signature]
10/2/21

JE
RWD

[Signature]
10/2/21

AE
RWD

[Signature]
10/02/21

EE
RWD

Technically Approved for Rs 7.934 Lacs (Rupees Seven Lacs Ninety three thousand four hundred) only

[Signature]
10-2-21