



ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

Barhampur to Pirojgarh

(Estimated Cost:-~~12.72306~~ Lakh)

^{12.313}
Total Road length = 7.83 किलोमीटर

Block - Ghoghardi ka .

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

बिहार सरकार

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- **Barhampur to Pirojgarh.** पथ का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत कार्य
प्राक्कलित राशि :- 1272306.00 रु० Length= 7.83 किलो / Block-Ghoghardiha

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास (मधुबनी) के निदेशानुसार तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है। उक्त पथ में कालीकरण क्षतिग्रस्त होने एवं कटाव होने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। उक्त पथ में सुदृढीकरण कार्य अति आवश्यक है।

प्रस्तुत प्राक्कलन दरभंगा अंचल से प्राप्त वर्तमान दर अनुसूची के अनुरूप तैयार कर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है।

5/11/2020

क०अ०

ग्रा०का०वि०

कार्य प्रशाखा घोघरडीहा

05-11-2020

स०अ०

ग्रा०का०वि० कार्य

अवर प्रमंडल घोघरडीहा

3/11/20

का०अ०

ग्रा०का०वि०

कार्य प्रमंडल फुलपरास

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From Barhampur to Pirojgarh FDR 2020. [Length = 7.83 Km] / Block - Ghoghardiha.

1. Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

At Change -0.00 to 500.00

$$2.00 \times 30.00 \times 3.75 \times 0.30 = 67.50 \text{ m}^3$$

$$1.00 \times 12.00 \times 3.75 \times 0.30 = 27.00 \text{ m}^3 \quad 13.50 \text{ m}^3$$

$$1.00 \times 6.00 \times 3.75 \times 0.30 = 6.75 \text{ m}^3$$

$$1.00 \times 12.00 \times 2.00 \times 0.30 = 7.20 \text{ m}^3$$

At Chainage- 500.00 to 900.00

$$16.00 \times 2.00 \times 2.00 \times 0.30 = 19.20 \text{ m}^3$$

$$7.00 \times 3.00 \times 2.00 \times 0.30 = 12.60 \text{ m}^3$$

At Chainage- 900.00 to 2400.00

$$4.00 \times 3.00 \times 2.00 \times 0.30 = 7.20 \text{ m}^3$$

$$29.00 \times 2.00 \times 2.00 \times 0.30 = 34.80 \text{ m}^3$$

$$4.00 \times 1.50 \times 1.50 \times 0.15 = 1.35 \text{ m}^3$$

$$8.00 \times 30.00 \times 3.50 \times 0.30 = 252.00 \text{ m}^3$$

At. Chainage- 2600.00 to 3200.00

$$8.00 \times 2.00 \times 2.00 \times 0.30 = 9.60 \text{ m}^3$$

$$2.00 \times 3.00 \times 2.00 \times 0.30 = 3.60 \text{ m}^3$$

$$1.00 \times 5.00 \times 3.50 \times 0.30 = 5.25 \text{ m}^3$$

At Chainage- 4600.00 to 4700.00

$$2.00 \times 3.00 \times 2.00 \times 0.30 = 3.60 \text{ m}^3$$

$$4.00 \times 2.00 \times 2.00 \times 0.30 = 4.80 \text{ m}^3$$

At. Chainage- 4800.00 to 5100.00

$$2.00 \times 3.00 \times 2.00 \times 0.30 = 3.60 \text{ m}^3$$

$$2.00 \times 2.00 \times 2.00 \times 0.30 = 2.40 \text{ m}^3$$

At. Chainage- 5600.00 to 5800.00

$$1.00 \times 20.00 \times 3.50 \times 0.30 = 21.00 \text{ m}^3$$

$$2.00 \times 5.00 \times 2.00 \times 0.30 = 6.00 \text{ m}^3$$

$$2.00 \times 18.00 \times 3.50 \times 0.30 = 31.50 \text{ m}^3$$

$$5.00 \times 3.00 \times 2.00 \times 0.30 = 9.00 \text{ m}^3$$

$$2.00 \times 5.00 \times 3.50 \times 0.45 = 15.75 \text{ m}^3 \quad 10.50 \text{ m}^3$$

$$2.00 \times 6.00 \times 3.50 \times 0.30$$

$$=12.60 \text{ m}^3$$

At. Chainage- 5800.00 to 6200.00

$$2.00 \times 4.00 \times 2.00 \times 0.30$$

$$=4.80 \text{ m}^3$$

$$2.00 \times 3.00 \times 2.00 \times 0.30$$

$$=3.60 \text{ m}^3$$

$$1.00 \times 8.00 \times 3.50 \times 0.30$$

$$=8.40 \text{ m}^3$$

$$3.00 \times 1.50 \times 1.50 \times 0.15$$

$$=1.01 \text{ m}^3$$

Total

$$=582.11 \text{ m}^3$$

563.36

05.11.2020
SE

05.11.2020
AE

395
27/11/20
RR

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From Barhampur to Pirojgarh Under FDR 2020. [Length = 7.83 K.M.] / Block - Ghoghardiha.

Abstract Of Cost.

1. Restoration of Road embankment using Brick Bats.....etc....
^{563.36 m³}
582.11m³@Rs. 1840.16/m³ = Rs. 1071175=00

^{10,36,673=00}
¹²⁴⁴⁰⁰⁼⁰⁰
Add GST 12%=Rs. 128541=00


¹⁰³⁶⁷⁼⁰⁰
Add LC 1% = Rs. 10712=00

⁵⁹⁸⁸⁵⁼⁰⁰
S. Fee = Rs. 61878=00

Total = Rs. 1272306=00

^{Rs 12,31,326 =00}


05-11-2020
AE


5-11-2020
JE.

बतायत अधिकांश आठ कारकिर्दी कार्य आर 403M-
मनीगाही का पत्रा. 02 के अन्तर्गत दिनांक 22.01.2021 के अन्तर्गत निर्माण-
बांध परियोजना के अधीन है।

3035
5711/20
RR

Post-Feeto T/A Rs 12,31,326 =00 (Rupees -
Twelve lacs thirty one thousand three hundred twenty six only)

22.01.21

Superintending Engineer

^{22/01/2021}
RWD, Works Circle, Darbhanga

बिहार सरकार