



ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

Chikna Paswan tol PMGSY
Sadak to Dahapatti Pakka
Road

(Estimated Cost:- ^{1.62516} ~~1.62526~~ Lakh)

Total Road Length = 2.00 K.M.

Block - Ghoghardine.

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

प्रतिवेदन


पथ का नाम:- **Chikna Paswan Tol PMGSY Sadak to Dahapatti Packka Road.** पथ का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मती कार्य

$L = 2.00 \text{ K.M}$
131 एक - Ghogharadiha.

प्राक्कलित राशि :- 162526.00 रु०

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास (मधुबनी) के निदेशानुसार तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है। उक्त पथ में कालीकरण क्षतिग्रस्त होने एवं कटाव होने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। उक्त पथ में सुदृढीकरण कार्य अति आवश्यक है।


प्रस्तुत प्राक्कलन दरभंगा अंचल से प्राप्त वर्तमान दर अनुसूची के अनुरूप तैयार कर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है।


85.11.2020

क०अ०

ग्रा०का०वि०


कार्य प्रशाखा घोघरडीहा


85.11.2020

स०अ०

ग्रा०का०वि० कार्य

अवर प्रमंडल घोघरडीहा


85.11.2020

का०अ०

ग्रा०का०वि०

कार्य प्रमंडल फुलपरास

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From Chikna Paswan Tola
PMGSY Sadak to Dahapatti Paccka Road FDR 2020. (Length = 2.00)

Block - Ghoghardine.

1. Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

At Chainage -700.00 to 800.00

$$2.00 \times 1.50 \times 1.50 \times 0.15$$

$$=0.680 \text{ m}^3 \quad 0.675$$

$$12.00 \times 2.00 \times 2.00 \times 0.30$$

$$=14.40 \text{ m}^3$$

$$1.00 \times 3.00 \times 2.00 \times 0.30$$

$$=1.80 \text{ m}^3$$

At. Chainage- 1000.00 to 1100.00

$$4.00 \times 1.50 \times 1.50 \times 0.15$$

$$=1.35 \text{ m}^3$$

$$1.00 \times 3.20 \times 2.00 \times 0.45$$

$$=2.88 \text{ m}^3$$

At. Chainage- 1200.00 to 1500.00

$$5.00 \times 3.00 \times 2.00 \times 0.45$$

$$=13.50 \text{ m}^3$$

$$5.00 \times 2.00 \times 2.00 \times 0.30$$

$$=6.00 \text{ m}^3$$

$$4.00 \times 2.00 \times 1.50 \times 0.30$$

$$=3.60 \text{ m}^3$$

$$3.00 \times 1.50 \times 1.50 \times 0.20$$

$$=1.35 \text{ m}^3$$

At. Chainage- 1600.00 to 1800.00

$$3.00 \times 3.00 \times 3.00 \times 0.45$$

$$=12.15 \text{ m}^3$$

$$4.00 \times 3.00 \times 2.00 \times 0.30$$

$$=7.20 \text{ m}^3$$

$$6.00 \times 2.00 \times 2.00 \times 0.30$$

$$=7.20 \text{ m}^3$$

$$5.00 \times 1.50 \times 1.50 \times 0.20$$

$$=2.25 \text{ m}^3$$

Total

$$=74.36 \text{ m}^3$$

$$74.355 \text{ m}^3$$

05-11-2020
JE.

05-11-2020
AE

05/11/20
KK

बिहार सरकार

