

✓ 43



ग्रामीण कार्य विभाग

(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

T01 to Chikani

(Estimated Cost:-~~36.05942~~ Lakh)

27.286

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

बिहार सरकार


प्रतिवेदन


पथ का नाम:- **T01 to Chikani** पथ का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मती कार्य


प्राक्कलित राशि :- 3605942.00रु०

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास (मधुबनी) के निदेशानुसार तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है। उक्त पथ में कालीकरण क्षतिग्रस्त होने एवं कटाव होने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। उक्त पथ में सुदृढीकरण कार्य अति आवश्यक है।

प्रस्तुत प्राक्कलन दरभंगा अंचल से प्राप्त वर्तमान दर अनुसूची के अनुरूप तैयार कर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है।


26.11.2020
क०अ०
ग्र०का०वि०
कार्य प्रशाखा लौकही


26.11.2020
स०अ०
ग्र०का०वि० कार्य
अवर प्रमंडल लौकही


26/11/20
का०अ०
ग्र०का०वि०
कार्य प्रमंडल फुलपरास

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From T01 to Chikani FDR
2020.

1. Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

At Chainage- 0.900 to 1100.00 m

$$35.00 \times (3.75+8.75)/2 \times \frac{1.50 \checkmark +1.40}{2 \times 3} = 492.18 \text{ m}^3 \quad 393.75$$

$$10.00 \times (1.50+3.00)/2 \times \frac{1.60+2.60}{2} = 47.25 \text{ m}^3 \checkmark$$


$$45.00 \times (5.00+8.50)/2 \times \frac{1.50 \checkmark +1.70}{2 \times 3} = 835.31 \text{ m}^3 \quad 627.85$$

At. Chanaige- 2200.00 to 2300.00 m

$$12.00 \times (1.50+3.00)/2 \times \frac{1.00 \checkmark +1.20}{2 \times 3} = 47.25 \text{ m}^3 \quad 37.80$$

$$15.00 \times (4.75+8.75)/2 \times \frac{1.30 \checkmark +1.20}{2 \times 3} = 227.81 \text{ m}^3 \quad 141.75$$

$$\text{Total} = 1649.80 \text{ m}^3 \quad 1248.40 \text{ MB}$$


26.11.2020
J.K.


26.11.2020
AE

3535
26/11/20
RR P.T.O.

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From T01 to Chikani
Under FDR 2020.

Abstract Of Cost.

1. Restoration of Road embankment using Brick Bats.....etc....

^{22,97,256.00}
1649.80m³@Rs. 1840.16/m³ = Rs. ~~3035901=00~~

^{1248.40}


^{275,671.00}
Add GST 12%=Rs. ~~364308=00~~


^{22,97,350.00}
Add LC 1% = Rs. ~~30359=00~~


^{1,32,705.00}
S. Fee = Rs. ~~175374=00~~

Total = Rs. ~~3605942=00~~


^{27,28,605.00}


26.11.2020
J.C.


26.11.2020
AE


26/11/20
RR

सहायक अभियंता, शराब कार विभाग, कार्य अर्थात् पंकज-मनीषादी का फाट्टा: 01
केम, कुमपराक्ष दिनांक:-27.02.21 के द्वारा सार्वजनिक कार्य प्रतिवेदन के -
आधार पर -
Post-facto T/A 78 रु 27,28,605.00 (Rupees Twenty -
seven lacs twenty eight thousand six hundred fifty only).


01.03.21

Superintending Engineer
RWD, Works Circle, Darbhanga
01/03/2021

बिहार सरकार