

11



# ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

T05 to Nanpatti

(Estimated Cost: ~~-18.29496~~ Lakh)

14.402

Length of Road = 1.650 K.M / Laukhi

ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

बिहार सरकार


प्रतिवेदन

पथ का नाम:- **T05 to Nanpatti**. पथ का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मती कार्य  
प्राक्कलित राशि :- 1829496.00 रु०


L= 1.650km.

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास (मधुबनी) के निदेशानुसार तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है। उक्त पथ में कालीकरण क्षतिग्रस्त होने एवं कटाव होने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। उक्त पथ में सुदृढीकरण कार्य अति आवश्यक है।


प्रस्तुत प्राक्कलन दरभंगा अंचल से प्राप्त वर्तमान दर अनुसूची के अनुरूप तैयार कर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है।

  
25.11.2020  
क०अ०

ग्रा०का०वि०  
कार्य प्रशाखा.....

  
25/11/2020  
स०अ०

ग्रा०का०वि० कार्य  
अवर प्रमंडल मि० अ०

  
23/11/20  
का०अ०

ग्रा०का०वि०  
कार्य प्रमंडल फुलपरास

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From T05 to Nanpatti FDR  
2020. [Length = 1.650 km/Laukhi

1. Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

At. Change- 150.00 to 180.00

$$30.00 \times 4.00 \times 2.00 \frac{1.65+2.00+1.65}{3} = 240.00 \text{ m}^3 \quad 212.0 \text{ M}^3$$

$$30.00 \times (4.00+8.00)/2 \times 2.00 \frac{1.00+2.00+1.00}{3} = 256.00 \text{ m}^3 \quad 240 \text{ M}^3$$

At. Change- 180.00 to 210.00

$$30.00 \times 4.00 \times 0.60 \frac{0.225+0.60+0.225}{3} = 72.00 \text{ m}^3 \quad 42.00 \text{ M}^3$$

At. Change- 210.00 to 240.00

$$30.00 \times 4.00 \times 1.50 \frac{0.225+1.50+0.225}{3} = 180.00 \text{ m}^3 \quad 94.00 \text{ M}^3$$

At. Change- 240.00 to 268.00

$$28.00 \times 4.00 \times 1.00 \frac{0.45+1.00+0.45}{3} = 88.00 \text{ m}^3 \quad 70.934 \text{ M}^3$$

**Total** = ~~836.00~~  $\text{m}^3$   
 658.934  $\text{M}^3$

2. Restoration of road embankment using Sand Bag.....etc.

At. Change- 150.00 to 180.00

At. Change- 210.00 to 240.00

**Total** = ~~80.00~~ Bag.

*[Signature]*  
 25.11.2020  
 S.E.

*[Signature]*  
 25/11/20  
 AE

2030  
 23/11/20  
 RR

बिहार सरकार



Detailed estimate For restoration of road From T05 to Nanpatti Under FDR 2020. [Length = 1.650 k.M] / Block - Laukhi

**Abstract Of Cost.**

1. Restoration of Road embankment using Brick Bats.....etc....  
~~658.934 m<sup>3</sup>~~ ~~12,12,544 = 00~~  
836.00 m<sup>3</sup> @ Rs. 1840.16/m<sup>3</sup> = Rs. 1538373 = 00

1. Restoration of Road embankment using Sand Bag.....etc....  
80.00 Nos. @ Rs. .00/m<sup>3</sup> = Rs 2009 = 00

Total = ~~Rs. 1540382 = 00~~ <sup>12,12,544 = 00</sup>  
 Add GST 12% = ~~Rs. 184845 = 00~~ <sup>1,45,505 = 00</sup>  
 Add LC 1% = ~~Rs. 15403 = 00~~ <sup>12125 = 00</sup>  
 S. Fee = ~~Rs. 88866 = 00~~ <sup>70,045 = 00</sup>  
 Total = ~~Rs. 1829496 = 00~~ <sup>14,40,219 = 00</sup>

*[Signature]*  
 25.11.2020  
 J-E

*[Signature]*  
 25/11/2020  
 AE

355  
 23/11/20  
 Rk

सहायक अभियंता, रातो काठ वि०, कार्य क्षेत्र - यमोदम - नानपट्टी  
 का कार्य: - 02 <sup>324</sup> ~~कुपराब~~ दिनांक: - 22/01/2021 के इतर खण्डित- बांध-या-नेपा  
 के आधार पर -

Post fee to T/A Rs. 14,40,219 = 00  
 (Rupees Fourteen Lacs Forty thousand two hundred nineteen only.)  
 22/01/21

Superintending Engineer  
 RWD, Works Circle, Darbhanga  
 22/01/2021