



ग्रामीण कार्य विभाग



(बिहार सरकार)

क्षतिग्रस्त पथ का नाम

T04 to Goriyari

(Estimated Cost:-~~7.35697~~ Lakh)

6.610

Length of Road = 3.384 km / phulpara.

ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल- फुलपरास।

बिहार सरकार

प्रतिवेदन


पथ का नाम:- **T04 to Goriyari.** पथ का बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत कार्य

प्राक्कलित राशि :- 735697.00 रु०

L: 3-384 km.


प्रस्तुत प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल फुलपरास (मधुबनी) के निदेशानुसार तैयार कर तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है। उक्त पथ में कालीकरण, क्षतिग्रस्त होने एवं कटाव होने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। उक्त पथ में सुदृढीकरण कार्य अति आवश्यक है।

प्रस्तुत प्राक्कलन दरभंगा अंचल से प्राप्त वर्तमान दर अनुसूची के अनुरूप तैयार कर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु समर्पित की जाती है।


क०अ०


ग्रा०का०वि०

कार्य प्रशाखा


स०अ०

ग्रा०का०वि० कार्य

अवर प्रमंडल


क०अ०

ग्रा०का०वि०

कार्य प्रमंडल फुलपरास

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From T04 to Goriyari FDR
2020. [Length = 3.384 km / P.hul/porad .

1. Restoration of road embankment using brick bats.....etc.

At Chanage 21.00 to 25.00

$$4.00 \times 2.00 \times 2.00 = 16.00 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 27.00 to 29.00

$$2.00 \times 1.80 \times 1.50 = 5.40 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 872.00 to 873.00

$$1.00 \times 0.400 \times 0.900 = 0.36 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 956.00 to 963.00

$$7.00 \times 2.00 \times 2.00^{1.20+2.0+1.5/3} = 28.00 \text{ m}^3 \text{ } 21.94$$

At. Chanage- 2118.00 to 2121.00

$$3.00 \times 1.80 \times 1.10 = 5.94 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 2156.00 to 2163.00.

$$7.00 \times 1.90 \times 1.50 = 19.95 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 2231.00 to 2242.00

$$11.00 \times 3.00 \times 0.960^{0.65+0.90+0.50/3} = 29.70 \text{ m}^3 \text{ } 22.55 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 2292.00 to 2294.00

$$2.00 \times 0.600 \times 0.400 = 0.48 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 2684.00 to 2697.00

$$13.00 \times 1.30 \times 0.600 = 10.14 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 2721.00 to 2730.00

$$9.00 \times 1.80 \times 1.200 = 19.44 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 2756.00 to 2761.00

$$5.00 \times 3.20 \times 0.900 = 14.40 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 2738.00 to 2741.00

$$3.00 \times 1.00 \times 0.700 = 2.10 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 2228.00 to 2234.00

$$12.00 \times 1.10 \times 0.900 = 11.88 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 2898.00 to 2914.00

$$16.00 \times 0.900 \times 0.600 = 8.64 \text{ m}^3$$

At. Chanage- 3009.00 to 3012.00

3.00 x 3.00 x 0.600	=5.40 m ³
At. Chanage- 3094.00 to 3107.00	
13.00 x 1.00 x 0.700	=9.10 m ³
At. Chanage- 3171.00 to 3185.00	
14.00 x 1.150 x 0.900	=14.49 m ³
At. Chanage- 3189.00 to 3210.00	
21.00 x 3.00 x 0.750 ^{0.65+0.75+0.50/3}	=47.25 m ³ ^{39.94 m³}
At. Chanage- 3273.00 to 3308.00	
35.00 x 3.00 x 0.700 ^{0.45+0.70+0.56/3}	=73.50 m ³ ^{59.85 m³}
At. Chanage- 3322.00 to 3337.00	
15.00 x 1.00 x 0.650	=9.75 m ³
At. Chanage- 3376.00 to 3378.00	
2.00 x 0.900 x 0.600	=1.08 m ³
At. Chanage- 3381.00 to 3384.00	
3.00 x 1.00 x 1.200	=3.60 m ³
Total	= 336.60 m ³ ^{302.43 m³}

[Signature]
25.11.2020
J.C.

[Signature]
25/11/20
AE

300
23/11/20
RR

बिहार सरकार

Detailed estimate For restoration of road From T04 to Godiyari
Under FDR 2020. [Length = 3.384 K.M] / phulparai.

Abstract Of Cost.

1. Restoration of Road embankment using Brick Bats.....etc....


^{302.43 MP}
336.60m³@Rs. 1840.16/m³ = ^{556,520.00} Rs. 619397=00


^{66,782.00}
Add GST 12%=Rs. 74327=00

^{5565.00}
Add LC 1% = Rs. 6193=00

^{32148.00}
S. Fee = Rs. 35780=00


Total = ^{6,61,015.00} Rs. 735697=00


25.11.2020
AE


25/11/20
AE
335
23/11/20
VER

सहायक अभियंता, ग्राहक वि०, कार्य क्षेत्र पकंडम, मनीगादी का
पत्रांक:-02 ^{अम} दिनांक:-22-01-2021 के द्वारा संप्रति ऑन्य अनिवार्य
के आधार पर -

Post-Feet T/A 78 Rs. 6,61,015=00 (Rupees)
- Six lacs sixty one thousand fifteen only.


22.01.21

Superintending Engineer

RWD Works Circle, Darbhanga
22/01/2021

बिहार सरकार