

GOVERNMENT OF BIHAR

UNDER FLOOD DAMAGE REPAIR

Estimate for Restoration of Traffic

DISTRICT :

WEST CHAMPARAN

BLOCK :

THAKRAHA

YEAR(2020-2021)

NAME OF ROAD :

HARPUR TOLA TO PURAINA

Total Length

:

0.200

KMS

Cost of Pavement (Rs.)

:

599937.16

**R.S.
LACS-**

Total Cost Of Road (Rs.)

:

599937.16

**R.S.
LACS-**

SUBMITTED BY

Executive Engineer RWD

Works Division, Bagaha-2

प्रतिवेदन

योजना का नाम :- हरपुर टोला से पुरैना


प्राक्कलीत राशि :- Rs.599937.00

यह प्राक्कलन जिसकी प्राक्कलीत राशि रु0. ~~पाँच लाख~~ ^{निम्नान्वले} ~~नौ लाख~~ ^{रुपये} मात्र की है, यह बाढ़ क्षतिग्रस्त के लिये बनाया गया है।


प्रस्तुत अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा ग्रामीण कार्य विभाग के उच्चाधिकारी के निदेशानुसार बनाया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है। प्राक्कलन में बाढ़ से क्षतिग्रस्त भाग पर मिट्टी एवं ईट के टुकड़े से भराई किया गया है। जिसका वर्तमान दर दिया गया है। सड़क के Approach में कट गया हैं, साथ ही धस गया है। कटे हुए भाग पर आवागमन चालू करने के लिये मिट्टी एवं ईट के टुकड़े से भराई का कार्य किया गया है, जो अत्यन्त जरूरी है।

अतः प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन हेतु समर्पित की जा रही है।


कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, ठकराहॉ


सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, ठकराहॉ


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बगहा-2

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक - मु0अ0-4 (मु0) विविध (कार्य)-23-40/16 - 2254

पटना, दिनांक 30/6/2020

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल,
सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय-

संभावित अतिवृष्टि/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पथों के आपातकालीन मरम्मत के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में मानसून अति सक्रिय है जिसके कारण बाढ़ प्रवण जिलों में पथों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। अतः निदेश दिया जाता है कि वर्तमान मानसून के दौरान अतिवृष्टि/बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों को मोटरबुल बनाने का कार्य तत्परता से प्राथमिकता में किया जाय जिससे कि पथों में यातायात कम से कम समय तक बाधित रहे। इस क्रम में यह भी निदेश है कि जिला प्रशासन के साथ वर्षा-अवधि के दौरान लगातार समनव्य रखी जाय एवं उनसे प्राप्त पथों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता में कराया जाय।

ऐसे पथ जिनकी अनुरक्षण नीति के अन्तर्गत मरम्मत कार्य की निविदा प्रक्रिया में है उनको भी मोटरबुल बनाए रखना विभाग का दायित्व है। इन्हें मोटरबुल बनाए रखने में यदि प्राक्कलन में प्रावधानित मदों का उपयोग किया जाना आवश्यक हो तो वैसे स्थिति में एकरारनामा करने के समय इन मदों की उतनी मात्रा परिमाण विपत्र में से घटा दिया जाए।

क्षेत्रीय पदाधिकारी वर्षा-अवधि के दौरान बिना जिलाधिकारी अथवा अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।


विश्वासभाजन


(पंकज कुमार पाल)
सचिव 30/6/2020

ज्ञापक:- मु0अ0-4 (मु0) विविध (कार्य)23-40/16 - 2254

पटना, दिनांक 30/06/2020

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडल आयुक्त/जिलाधिकारी/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


सचिव 30/06/2020

(RURAL WORKS DEPARTMENT, GOVT. Of BIHAR)
COST ESTIMATE FOR traffic Restoration

Name of Road: **HARPUR TOLA TO PURAINA**
 District: **WEST CHAMPARAN**

Length: **200.000 m**
200 M

S. No.	SOR Item No.	Description	Qty.	Unit	Rates (in Rs.)	Amount
		(B) EARTHWORK				
1	3.3	Construction of Embankment with Material Obtained from Roadway cutting				
		Construction of embankment with approved materials deposited at site from roadway cutting and excavation from drain and foundation of other structures graded and compacted to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 as per Technical Specification Clause 301.5 excluding C.P.				
		As per measurement	679.85	Cum.	25.32	17213.80
2	RCD	Placing Tractor at loading point, loading with front end loader, duning, turning for return trip, excluding time for haulage and return trip excluding C.P. including Carriage				
		As per measurement	679.85	cum	450.77	306458.09
3	RCD	Laying brick bats on prepared soil surface as per Specification & direction of Engineer Incharge				
			114.37	cum	1703.77	194858.46
		Total Road work				518530.35
		Say Rs. (Lac)				518530.35
		Add GST @12%				62223.64
		Add Labour Cess @1%				5185.30
		Add Seignrage Fee@10% of basic material rate				13997.86
		Total Cost of work				599937.16

Handwritten signatures and dates:
 1-11-20
 3-6-20
 1/10/20
 AE

Handwritten signature and date:
 3/10/20
 EE

Technically approved for Amount ₹ 5,99,937.00 (Five
lacs ninety nine thousand nine hundred thirty seven) only.

Sum
25-12-2
Superintendent Engineer
Rural Works Department
Works Circle Bettiah

Sof
Superintendent Engineer
Rural Works Department
Works Circle Bettiah
Govt. of Bihar

Detailed Measurement (Earth Work)				
No	L(m)	W(m)	D(m)	Qty(cum)
1	40	$(4+3.2)/2$	$(1.5+.7)/2$	158.40
1	50	$(3.5+3.9)/2$	0.90	166.50
1	30	$(3+4)/2$	1.10	115.50
1	45	3.7	$(1+.8)/2$	149.85
1	35	3.2	$(1+.6)/2$	89.60
TOTAL	200			679.85

Detailed Measurement (Brick Bat)				
No	L(m)	W(m)	D(m)	Qty(cum)
1	40	$(3+2.5)/2$	0.25	27.50
1	30	$(2.5+3.2)/2$	0.3	25.65
1	25	3.7	$(0.25+0.3)/2$	25.44
1	30	$(2+2.5)/2$	$(.2+0.3)/2$	16.88
1	25	$(2.5+3.0)/2$	$(0.25+.3)/2$	18.91
TOTAL	150			114.37

JE  08/10/20

AE  11/10/20

EE  12/11/20

SEIGNIORAGE FEE CALCULATION SHEET

Name of Road HARPUR TOLA TO PURAINA
District WEST CHAMPARAN
Block THAKRAHA
Link No- S-0

Item description	unit	Quantity of Consuming Item	Materials Required/ Unit	Unit	Quantity/ Unit	Total Quantity Required	Rate	Amount	Seigniorage Fee (RS)	Final Amount (RS)
Earth Work	Cum	679.85	Earth	Cum	1.0	679.85	34.81	23665.58	2366.558	2366.56
Brick bats	Cum	114.37	Brick bats	Cum	1.0	114.3688	1017.00	116313	11631.3	11631.30188
Jhama Metal	Cum	0.00	Jhama Metal	Cum	1.0	0	1233	0	0	0
Sand Bags	per bag	0.00	sand	No.	1.0	0	0.034	0	0	0
1000 MM Dia	RM	0.00	Sand at site	Cum	0.04	0	175.8	0	0	0
Total Amount of seigniorage fee in construction (Rs)										13997.86

[Handwritten signature]
01/10/20
J.F.

[Handwritten signature]
3/10/20
EE



Latitude: 26.900435
 Longitude: 84.275625
 Elevation: 84.2 m
 Accuracy: 3.2 m
 Time: 12-09-2020 11:49
 Note:
 LG 30 Harper told to push



Latitude: 26.900421
 Longitude: 84.275617
 Elevation: 86.7 m
 Accuracy: 3.2 m
 Time: 12-09-2020 12:20
 Note:
 LG 30 Harper told to push

22-8-21

1/10/20
 AE

22-8-21
 EG



Latitude: 26.90043
 Longitude: 84.275625
 Elevation: 82.52 m
 Accuracy: 3.2 m
 Time: 12-09-2020 12:30
 Note:
 1. La 30 Harpur tola se puna



Latitude: 26.900377
 Longitude: 84.275693
 Elevation: 128.54 m
 Accuracy: 1.4 m
 Time: 25-07-2020 10:52
 Note: BNS7647 harpur tola to

228-24

11/10/20
 AF

24/11/20
 68

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया**

पत्रांक... 2102/363 बेतिया, दिनांक ... 07/10/20
प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बेतिया

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, बेतिया।

विषय :- वर्ष 2020 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त पथों को मोटरेबुल कराने हेतु किये गये कार्यों की जाँच के संबंध में।


प्रसंग :- भंवदीय का पत्रांक 1312/बेतिया, दिनांक 26.08.2020
महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में कार्य प्रमंडल, बगहा-2 द्वारा उपलब्ध कराये गये मोटरेबुल पथों की सूची में अंकित पथों का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सहायक अभियंता श्री राधेवेन्द्र प्रसाद सिंह एवं सुनील दत्त के साथ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रमंडल, बगहा-2 द्वारा प्रतिवेदित सभी पथों पर कार्य कराया गया है एवं यातायात चालु है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0- निरीक्षण किये गये पथों की सूची।


विश्वासभाजन


06.10.20

(राधेवेन्द्र प्रसाद सिंह)
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बेतिया


07.10.20


(सुनील दत्त)
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बेतिया


06.10.20

(नरेन्द्र सिंह)
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बेतिया

ज्ञापक... 2102/363 बेतिया, दिनांक... 07/10/20

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा-2 को सूचनार्थ सम्प्रेषित।


06.10.20

(नरेन्द्र सिंह)
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बेतिया

FINAL DPR LIST IN FDR SCHEME

Sl. No.	Block	Name of Road	Length (Km)	Estimated Cost
1	Madhubani	L050-Barwa to Barwa Kharsal	0.200	3,26,863.00
2	Madhubani	KATHAR TO KHALWA PATTI	0.150	4,45,924.00
3	Madhubani	L034-Kathar Mukhya path to Yadav Toli (VR19)	0.195	11,59,855.00
4	Bhitaha	Nawgawa Bridge to Muradih PP Bandh	0.085	2,79,033.00
5	Bhitaha	Malahi tola to Bhuidharwa	0.140	11,22,137.00
6	Thakraha	L030- Harpur tola to puraina (VR10)	0.200	5,99,937.00
Total			0.970	40,03,749.00

[Signature]
01/10/20

JE

RWD (W) Div. Bagaha-2

[Signature]
2/10/20

AE

RWD (W) Div. Bagaha-2

[Signature]
3/10/20

Executive Engineer

RWD (W) Div. Bagaha-2

1

[Signature]
10/10/20

Executive Engineer

RWD (W) Div. Bettiah