

GOVERNMENT OF BIHAR
FDR (2020-21)



बिहार सरकार

Name of Road- from R.E.O Road Mathiya Mohan Patahi Road in Chandriya hanuman Mandir to serha Road	Length-9.10 Km
Estimated Cost- Rs.:- 7,25,500.00	Block- Dhaka

Submitted By
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division Dhaka

F.D.R (2020-21)

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम :- आर.ई.ओ. मद्रिया मोहन पताही रोड न्य-इहिया हनुमान मंदिर से सरखा रोड.

प्रखंड का नाम :- दाका

पथ की लम्बाई :- 2.00 कि.मी.

शीर्ष :- 3054.

प्राक्कलित राशि :- ₹. 7,25,500.00

अनुरक्षण अवधि :- निर्माणाधीन


प्रस्तुत प्राक्कलन ^{ओ.}आर.ई.ओ. रोड मद्रिया मोहन पताही रोड न्य-इहिया हनुमान मंदिर से सरखा रोड में अतिवृष्टि/वाढ़

से क्षतिग्रस्त पथाशों में यातायात पुर्नस्थापन हेतु तैयार किया गया है जिसकी प्राक्कलित राशि मो0 7,25,500.00 रु0 है। प्रस्तुत प्राक्कलन सचिव ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक:-2254, दिनांक:-30.06.2020 के निर्देशानुसार तैयार किया गया है। पथ में अतिवृष्टि/वाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पथाशों में Brick Bats से भरने का प्रावधान किया गया है, तथा आवश्यकता अनुसार पथ में ह्यूम पाईप का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन में दिये गये दर वर्तमान अनुसूचित दर के अनुरूप है।


1.9.2020

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, दाका।


07/09/2020

सहाय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, दाका



07/09/2020
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, दाका

Estimate for Restoration work of Road from R.E.O Road Mathiya Mohan Patahi Road in Chandriya hanuman Mandir to serha Road for the year 2020-21 in Dhaka Block.

Length:-2.00Km

SL N.	Name of Item	Unit	Quantity M ³	Rate Rs.	Amount Rs.
1	Labour for laying dry graded jhama khoa or stone filter under Bricks pitching in slope or apron including light ramming etc..... all complete as per approved design specification and direction of E/I. (Brick Bat) CH:- 300M to 340M $40.00 \times 4.0 + 5.0/2 \times 0.450 + 0.600 + 0.450/3 = 90M^3$ CH:-1250M to 1280 $30.00 \times 4.10 + 6.50/2 \times 1.50 + 1.80 + 1.50/3 = 254.40M$ Less for H.P. $2 \times 22/7 \div 4 (1.23)^2 \times 5.00 = (-)11.88M$ Total = 332.52M ³	M ³	332.52	2053.84	6,82,943.00
2	Supplying Fitting and and fixing Hume pipe 1000mm dia Hume pipe all complete as per approved design specification and direction of E/I. 2Row x 2 Nos. x 2.50M = 10M	M	10	4258.65	42587.00
			Total=	Rs.	7,25,530.00
				Say Rs.	7,25,500.00


T.9.2020
JE.


07/09/2020
AE.


07/09/2020
EE.

TA/TS is accorded for Rs. 7,25,500.00
..... crore Seven lacs Twenty Five
..... Five hundred only.


S.E. (R.W.D.)
works Circle
Motihari
29-12-20


Inspection Report for Flood Damage Works:-

Date:-

1. Name of PIUs:- Executive Engineer. R.W.D. (W) Div.ⁿ Dhaka
2. Name of Block:- Dhaka
3. Name of Road :- R.E.O Road Mathiya Mohan Patahi Road in Chandrakiya Hanuman Mandir to Serha Road.

(A) For Road

1. Damage Location Chainage:-
2. Damage Length:- 70 m
3. Name of Damage:- Road cutting due to Flood.
4. Details of Restoration Work:-
 - (i) Material being used in Restoration works:- Brick bats
 - (ii) Equipments Tools being used in restoration works:-
 - (iii) Procedure take up in restoration works:- Departmental
 - (iv) Restored Length:- 70 m.


Executive Engineer
R.W.D. (W) Div.ⁿ
Raxaul