

GOVERNMENT OF BIHAR
FDR (2020-21)



बिहार सरकार

Name of Road- Phulwariya Ghat to Kundwa chainpur	Length-9.10 Km
Estimated Cost- Rs.:- 16,39,800 16,00,500.00	Block- Dhaka

Submitted By
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division Dhaka

F.D.R (2020-21)

तकनीकी प्रतिवेदन

पथ का नाम :- फुलवहिया द्वा. से कुण्डवा चैनपुर

प्रखंड का नाम :- दाका

पथ की लम्बाई :- १.१० कि.मी.

शीर्ष :- ३०५५ F.D.R.

प्राक्कलित राशि :- रु. १६,३९,३००.००


अनुरक्षण अवधि :- अनन्तर


प्रस्तुत प्राक्कलन फुलवहिया द्वा. से कुण्डवा चैनपुर में अतिवृष्टि / बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथाशों में यातायात पुनर्स्थापन हेतु तैयार किया गया है जिसकी प्राक्कलित राशि मो० १६,३९,३००.०० रु० है। प्रस्तुत प्राक्कलन सचिव ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक:-2254, दिनांक:-30.06.2020 के निर्देशानुसार तैयार किया गया है। पथ में अतिवृष्टि / बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पथाशों में Brick Bats से भरने का प्रावधान किया गया है, तथा आवश्यकता अनुसार पथ में ह्यूम पाईप का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत पथ में दिनांक:-23.09.2020 से 27.09.2020 के दौरान अतिवृष्टि / बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों का पुनः यातायात बहाल करने हेतु पुनर्स्थापन किया गया है। प्राक्कलन के साथ जिला पदाधिकारी मोतिहारी, अनुमंडल पदाधिकारी सिकंदरा बाका एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार पटना का आदेश की प्रति संलग्न है।

प्राक्कलन में दिये गये दर वर्तमान अनुसूचित दर के अनुरूप है।

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, दाका।


०९/१०/२०२०
सहाय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल, दाका


०९/१०/२०२०
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दाका

Estimate for Restoration work of Road from Phulwariya Ghat to Kundwa chainpur for the year 2020-21 in Dhaka Block.

Length:- 9.10 Km

SL N O.	Name of Item	Unit	Quantity M ³	Rate Rs.	Amount Rs.
1	Labour for laying dry graded jhama khoa or stone filter under Bricks pitching in slope or apron Including light ramming etc..... all complete as per approved design specification and direction of E/I. (Brick Bat) CH:- 1050M to 1110M 60.00x4.50+5.00/2x0.350+0.450+0.350/3 = 109.25M³ CH:- 2470 to 2490 20.00x5.0+6.50/2x3.50+4.50+3.50/3 = 440.83M³ Less for H.P 4x 22/7÷4x(1.23)2 x 5.00 (-) 23.77 M³ Again Road Cutting D.M Motihari Vide Letter No. 2319 date 22.09.2020 S.D.O Sikrahna Dhaka Vide latter No. 1411 date 06.10.2020 CH:- 2478M to 2490 12.00x5.00+6.50/2x3.00+4.00+3.00/3 = 230.00M³ Total= 756.31M³	M ³	737.14	2053.84	15,13,968.00
2	Supplying Fitting and and fixing Hume pipe 1000mm dia Hume pipe all complete as per approved design specification and direction of E/I. 4Row x 2 Nos. x2.50M =20M	M	20	4324.13	86483.00
			Total=	Rs.	16,39,823.00
				Say Rs.	16,39,800.00

JE. T.A./S is accorded for Rs. 16,00,500.00

(.....) crore Sixteen lacs..... thousand

..... Five hundred only.

AE.

S.E. (R.W.D.)

Inspection Report for Flood Damage Works:-

Date:-

1. Name of PIUs:- Executive Engineer. R.W.D. (W) Div.ⁿ Dhaka
2. Name of Block:- Dhaka
3. Name of Road :- Phulbariya Ghat to Kundwa Chimpur

(A) For Road


1. Damage Location Chainage:-

2. Damage Length:- 80 m.

3. Name of Damage:- Road cutting due to Flood.

4. Details of Restoration Work:-

- (i) Material being used in Restoration works:- Brick bats
- (ii) Equipments Tools being used in restoration works:-
- (iii) Procedure take up in restoration works:- Departmental.
- (iv) Restored Length:- 80 m.


Executive Engineer
R.W.D. (W) Div.
Raxaul