

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

- निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :- डॉ. निरंजन कुमार, कामपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।
- निरीक्षण की तिथि :- 05.01.2022
- पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- कटैयात आम्होपुर (M.M.G.S.Y, N.D.B; Bires)
- पथ की लम्बाई :- 1.933 Km
- कार्य प्रमंडल का नाम :- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गिरधर
- प्रखंड का नाम :- पुरनटिया
- पथ की स्थिति :- (पूर्ण / On going)
- पथ अनुरक्षण अवधि में है :- (Yes/No)
3. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 16.8 मी०
10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :- Measurements entered in MB found correct after field verification.
(लम्बाई x चौड़ाई x गहराई) Measurements are attached in estimate.
11. Temporary Restoration में किस-किस सामग्रियों का उपयोग किया गया है, उसका विवरणी :- Brick bats, rubbish & H. Pipe

12. अभियुक्ति :-

05.01.2022
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Siamaarhi

Abstract of cost for Restoration work of road from Kataiya to Ashopur after flood 2021					
Sl. No.	Item of work	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Supplying & filling of brick bats with manual compactiondo....do all complete job as per direction of E/I.			1826.87	
	(a) 80% of bricks bat	cum	104.9	1823.81	191317.67
	(b) 20% of Rubbish	cum	26.23	865.23	22694.98
2	S/F/F1000 dia NP3 Hume Pipe ..do..do..E/I.	M	10	3836.85	38368.50
	Total				252381.15
	Say Rs				252380.00

248000.00

[Signature]
28-10-21
J.E.

[Signature]
28.10.21
A.E.

[Signature]
3.11.21
E.I.

अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबंधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
औपबंधित तकनीकी स्वीकृति रुपये 2,52,380.00 (दो लाख अक्षर) की प्रदान की जाती है।
248000.00 (दो लाख अक्षर) की प्रदान की जाती है।

दो लाख अक्षर रुपये

[Signature]

12/4/22