

(24)

(7)

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name Of Work : Khutha Narkatia -Jankinagar Path

BLOCK

Sonbarsa

FDR

Rs. 279579.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, SITAMARHI

प्रतिवेदन


पथ का नाम:- Khutha Narkatia Tankerager Peth

प्रस्तुत प्रावकलन कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी अंतर्गत सोनबरसा प्रखंड में 2021 के जुलाई माह में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु योजना शीर्ष FDR के अंतर्गत तैयार किया गया है। जिसकी प्रावकलित राशि Rs. 27,95,792.00 है। पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकतानुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand, Bamba भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।


प्रस्तुत प्रावकलन में पथ के अंतर्गत सूचित प्रावधानों एवं वर्तमान अनुसूचित दर के अनुसार कार्यहित एवं स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया गया है।


12/11/22

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।


12/01/22

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।


12.01.2022

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।

(2)

बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर् प्रमंजलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

- 1 निरीक्षी पदाधिकारी का नाम:- शोमेश चन्द्र मिश्रा
- 2 निरीक्षण की तिथि:-
- 3 पथ का नाम:- Khulna Nakhal Jamkinagar Peth
- 4 पथ की लंबाई:- 6.16 Km
- 5 कार्य प्रमंडल का नाम:- सीतागढ़ी
- 6 प्रखंड का नाम:- सोनबरसा
- 7 पथ की स्थिति:- खराब
- 8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:- हाँ
- 9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 154 मीटर
- 10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरण:-
(लंबाई x चौड़ाई x गहराई)
कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या- 05, पर अंकित मापी को सही पाया गया।

Brick Bats- 133.25 cum.


Rabbish- 33.31 cum.

11 Temporary Restoration में किस-किस

सामग्रियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरण :- Brick Bats, Rabbish, Bombard.

12 अभ्युक्ति:- Satisfactory


9/3/2022
निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यप्रमंडल, बेलरांड।

(3)

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

General Abstract of Cost

Name of Road : Khutha Narkatia -Jankinagar Path
 Length of Road : 6.160 km
 Block : Sonbarsa
 DISTRICT : SITAMARHI

S.No.	Particulars	Total Cost (in Lakh)
	Total Cost for Motorable Roads	279579.00
	Total Cost of Road Repair	279579.00
	Say	279579.00

1/12
 12/11/22
 JE

12/11/22
 AE

12.01.2022
 EE

समिचना-प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849
 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक
 स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबंधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान
 की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त
 पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपबंधित तकनीकी
 स्वीकृति रुपये 279,579.00 (Rupees two Lac Seventy Nine
 thousand five Hundred Seventy Nine only) की प्रदान की जाती है।

Thousand five Hundred Seventy Nine only

19/4/22

Superintending Engineer
 Rural Works Department
 Works Circle, Sitamarhi

Schedule of Quantity

Name Of Work : Khutba Narkatia -Jankinagar Pathi

Block Section

S.No	DESCRIPTION	QTY	UNIT	Rate	Amount
1	OF 100 YMS. Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.	0.00	Cum	457.21	0.00
2	Providing and Laying of Brick bat obtained from chimney with mechanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at ONK to achieve required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	188.58			100
	Less 20% for Voids	-38.31			
		150.25	Cum	1827.25	243477.25
3	Single bamboo catwading / walling of whole 2nd class bamboo (Jat or Bethua) 75mm dia and close packed & driven including fitting fixing with half bamboo kams horizontally in three rows with cane or ring with wire complete and struts L.S in apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	50.00	Each	140.40	7021.00
4	Providing Laying and placing empty cement bag filled with local sand including stitching with sutai etc. — do — — do — all complete job as per specification and direction of E.I. (Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	20.41	0.00
5	Providing and Laying 1000 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3740.68	0.00
6	Providing and Laying 600 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3081.44	0.00
7	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats — do — all complete job as per specification and direction of E.I.				
	Taking 20% of Brick Qty for Rabbish	33.31	Cum	873.01	29081.65

Total 279578.92
Say 279579.00

12/1/22
JE

12/1/22
AE

12/1/22
EE

(13)

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Name Of Work : Khutha Narkatia -Jankinagar Path

Record ENTRY	L	W	H	VOLUME
	2*16	1.30	0.65	27.04
	39.00	2.00	1.20	93.60
	22.00	1.00	0.50	11.00
	21.00	1.20	0.60	15.12
	40.00	1.10	0.45	19.80
	Total (in Cum)			166.56

12/11/022
J.12

12/01/22

12-01-2022