

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name Of Work : PMGSY Path Bhawanipur To Majhura

BLOCK

Bathnaha

FDR

938509.00

Rs. ~~949716.00~~

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, SITAMARHI

6/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

निरीक्षक पदाधिकारी का नाम:- योगेश चन्द्र मिश्रा

निरीक्षण की तिथि:-

पथ का नाम:- PMGSY Path Bhawanipur To Majhura

पथ की लंबाई:- 1.870 km

कार्य प्रमंडल का नाम:- सीतामढ़ी

प्रखंड का नाम:- बथनाहा

पथ की स्थिति:- खराब

पथ अनुरक्षण अवधि में है:-

क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 0.1061 km

क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:-

(लंबाई x चौड़ाई x गहराई)

कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या- 05 पर अंकित

मापी को सही पाया गया।

Brick Bats- 450.48 cum

Rabbish- 113.30 cum

11 Temporary Restoration में किस-किस

सामागियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी :-

Brick Bats, Rabbish, HP, Bamboo

(Signature)
3/3/2022

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यप्रमंडल, बेलसंड।


12 अभ्युक्ति:- *Satisfactory*

प्रतिवेदन


का नाम:---PMGSY Path Bhawanipur To Majhura..

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी अंतर्गत बथनाहा प्रखंड में 2021 के जुलाई माह में आई भीषण बाढ़ क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु योजना शीर्ष FDR के अंतर्गत तैयार किया गया है। जिसकी प्राक्कलित राशि ~~Rs.948162-00~~ है। पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकतानुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के अंतर्गत सूचित प्रावधानों एवं वर्तमान अनुसूचित दर के अनुसार पर्याप्त एवं स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया गया है।


उप-विभागीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी।


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी।


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी।

प्रतिवेदन

का नाम:---PMGSY Path Bhawanipur To Majhura..

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी अंतर्गत बथनाहा प्रखंड में 2021 के जुलाई माह में आई भीषण बाढ़ क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु योजना शीर्ष FDR के अंतर्गत तैयार किया है। जिसकी प्राक्कलित राशि ~~Rs. 948162-00~~ है। पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकतानुसार Pick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के अंतर्गत सूचित प्रावधानों एवं वर्तमान अनुसूचित दर के अनुसार व्यय एवं स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया गया है।

12/01/22
स्थानीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।

12/01/22
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।


12.01.2022
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

General Abstract of Cost

Name of Road : PMGSY Path Bhawanipur To Majhura
Length of Road : 1.870 KM
Block : Bathnaha
DISTRICT : SITAMARHI


S.No.	Particulars	Total Cost (in Lakh)
	Total Cost for Motorable Roads	938509.00 949716.00
	Total Cost of Road Repair	938509.00 949716.00
	Say	938509.00 949716.00


JE


AE


EE

अभियन्ता-प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849
दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक
स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबंधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान
की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त
पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपबंधित तकनीकी
स्वीकृति रुपये... 938509=00 (Nine Lac Thirty Eight Thousand
की प्रदान की जाती है। Five hundred Nine Rupees only)


Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Sitamarhi

Schedule of Quantity

Work : PMGSY Path Bhawanipur To Majhura

Block Bathnaha

Sl. No.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & Technical Specification.	0.00	Cum	457.21	0.00
2	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.	566.48			0.00
	Less 20% for Voids	-113.30			
	600 mm HP Dedution	-2.70			
		450.48	Cum	1827.25	823136.34
3	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (Jati or Bethua) 75mm dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and struts 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications Clause 1302.5	87.00	Each	140.40	12214.80
4	Providing ,laying and placing empty cement bag filled with local sand including stiching with sutali etc. ----- do ----- do-----all complete job as per specification and direction of E/I.(Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	20.41	0.00
5	Providing and Laying 1000 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3740.68	0.00
6	Providing and Laying 600 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP3 as per design in Single Row pipe	5.00	m	850.00 3091.44	4250.00 15457.21
7	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.				
	Taking 20% of Brick Qty for Rabbish	113.30	Cum	873.01	98907.98
				Total	949716.33
				Say	949716.00

938509.00

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

ame Of Work : PMGSY Path Bhawanipur To Majhura

Record ENTRY	L	W	H	VOLUME
Pond Side	34.50	$2.10+2.20/2$	$1.50+1.80$	122.39
	18.00	$6.00+4.00/2$	1.50	135.00
Ditch Below G.L	17.50	$6.00+6.50/2$	1.60	175.00
	4.80	1.80	1.10	9.50
	4.30	1.70	1.20	8.77
	4.20	2.50	0.30	3.15
	4.60	1.70	1.10	8.60
	6.00	1.50	1.00	9.00
	8.00	1.70	1.10	14.96
	6.70	2.50	$1.40+1.00/2$	20.10
	15.00	5.00	0.80	60.00
	Total (in Cum)			566.48

12/01/22
SE

12/01/22
AE

12/01/2022
SE