

I

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name of Road:-
Muraul To Mushahari Tola

BLOCK

Parsauni

FDR

Rs. 286358.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

बाद / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथो का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्य० आ० भ० शा० अर्घ प्रमण्डल मुपरी
2. निरीक्षण की तिथि :- 23.12.2021
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- मुरौल र्स मुरसहरी टीला
4. पथ की लम्बाई :- 2.375 कि०मी०
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- बेलसंड
6. प्रखंड का नाम :- परसोनी
7. पथ की स्थिति :- अच्छा
8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :- हाँ
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 23.50 मीटर
10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-
(लम्बाई X चौड़ाई X गहराई)

कार्य अच्छा पर मापी की जाँच की गई।
प्रमण्डल के खण्ड-4 पर अंतिम मापी रही
पापाभा।

Net Qty = 143.79 m³
Brick bat :- 115.04 m³
Rubbish :- 28.76 m³

11. Temporary Restoration में किस-किस :- Brick bat and Rubbish.
समाग्रियों का उपयोग किया गया है।
उसका विवरणी

12. अभियुक्ति :- Saeisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- मुरौल से मुसहरी टोला पथ

संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में पर्यौनी प्रखंड में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 286358=00 (दो लाख अठ्ठावन हजार पचास रुपये के बराबर) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Bhiv
30.10.21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Sumanar
30.10.21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Yashraj
30.10.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Detail Estimate For Restoration of Muroul To Mushahari Tola

Total Length 2.375 KM

Sl. n	Name Of work	NO	Length h in M	Breath in M	Depth in M	Quantity Unit Rate	Amount in RS
	Providing bricks bats including spreading laying hand packing and compacting with C.I hammer in layers not exceeding 75 mm						
1	thick including cost of light barrier,danger signals,chowkidar tax royalty etc all complate job as per specification and direction of E/I including carriage cost of bricks						
	CH-1100 m	1 x	6.50 x	4.15 x	1.50 =	40.46 M3 (3.2+5.1)/2	
	To	1 x	15.00 x	4.25 x	1.75 =	111.56 M3 (3.2+5.3)/2	
	CH-675 m	1 x	2.00 x	2.00 x	0.15 =	0.60 M3	
Total						152.63 M3	
	Deduction for Hume pipe	2	3.14 x	0.50 x	0.50 x 3.75 =	5.89 M3	
		1	3.14 x	0.50 x	0.50 x 3.75 =	2.94 M3	
					TOTAL =	143.79 M3	
	Brick Bats Quantity				80% x 143.79 =	115.04 M4	1827.73
							210252.92

2	Providing Rabbishs/ Local Sand including spreading laying hand packing and compacting with C.I hammer in layers not exceeding 75 mm thick including cost of light barrier,danger signals,chowkidar tax royalty etc all complite job as per specification and direction of E/I (20% Of items no 1)						
					20% x 143.79 =	28.76 M3	873.00
							25106.39

3	Providingand laying RCCpipe NP 3for culvert on 1st class bedding of granular material in single rowincluding fixing collar with cement moter 1:2 but excluding exavation protectionworks back filling concrete and masonry worksas speci and d/I Eng in Charge						
					15.00 M	3399.90	50998.50
					TOTAL	Rs	286357.81
						Say Rs	286358.00

Shiv
30/10/21
J.E

RWD ,Parsauni

Skema
30/10/21
A.E

RWD ,Parsauni

Prashant
30.10.21
E.E

RWD Belsand

Technically approued for Rs 2,86,358.00 (Rs Two lac eighty six thousand three hundred fifty eight only)

S.E

RWD Sitamarhi.

अभियन्ता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021
के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव में औरबीहत तकनीकी स्वीकृति
प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी
स्वीकृति प्रदान की जाएगी। औरबीहत तकनीकी स्वीकृति लब्ध...2,86,358=00
की प्रदान की जाती है। Rs. (Two lac eighty six thousands three
hundreds fifty eight) only

24/12/22

अधीक्षक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
सीतामढ़ी

24/03/2022