

RURAL WORKS DEPARTMENT
GOVT OF BIHAR



Name of Road:-
Nasi Tola To L022

BLOCK

Parsauni

FDR

Rs. 48775.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्य 03 अगि 03 गार्ड प्रमंडल पुपरी
2. निरीक्षण की तिथि :- 23.12.21.
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- नाशी रीला रू 2022 पथ (GANSY)
4. पथ की लम्बाई :- 0.60 किमी
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- बेलसंड
6. प्रखंड का नाम :- परसोनी
7. पथ की स्थिति :- अच्छा
8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :- हाँ
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 6.45 मीटर
10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-
(लम्बाई X चौड़ाई X गहराई)

कार्य एचल पर मापी की जाँच की गई।
प्रमंडल के प्रवर्ध-4 पर अंकित मापी
की गई माप 0.60 मी।

Plt chy :- 29.80 m³
Brick bat :- 23.84 m³
Rabbish :- 5.96 m³

11. Temporary Restoration में किस - किस :- Brick bat and Rabbish.
समाग्रियों का उपयोग किया गया है।
उसका विवरणी

12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- नाशी टोला से L022.....पथ

संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में परसौनी प्रखंड में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मति मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 48775=00 (अड़तालीस हजार सात सौ पचाहत्तर.) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Shiv
30.10.21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Suman
30.10.21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Wohra
30.10.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Detail Estimate For Restoration of -Nasi Tola To L 022

Total Length 0.60 KM

Sl.no	Name Of work	NO	Length h in M	Breath in M	Depth in M	Quantity	Unit	Rate	Amount in RS
1	Providing bricks bats including spreading laying hand packing and compacting with C.I hammer in layers not exceeding 75 mm thick including cost of light barrier,danger signals,chowkidar tax royalty etc all complite job as per specification and direction of E/I including carriage cost of bricks CH-275 m	1 x	6.45 x	3.85 x	1.20 =	29.80 M3	(3.6+4.1)/2		
	Brick Bats Quntity				TOTAL	=	29.80 M3		
	Providing Rabbishs / Local Sand				80% x	29.80 =	23.84 M4	1827.73	43571.62
2	including spreading laying hand packing and compacting with C.I hammer in layers not exceeding 75 mm thick including cost of light barrier,danger signals,chowkidar tax royalty etc all complite job as per specification and direction of E/I 20% Of items no 1				20% x	29.80 =	5.96 M3	873.00	5202.91
					TOTAL			Rs	48774.53
								Say Rs	48775.00

Shiv
30.10.21
J.E
RWD, Parsauni

Sitamar
30.10.21
A.E
RWD, Parsauni

Wishu
30.10.21
E.E
RWD Belsand

Technically approved for Rs 48,775-00 Rs Forty eight thousand Seven hundred Sixty five) only

S.E
RWD Sitamarhi

अभियन्ता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021
 के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपचारिक तकनीकी स्वीकृति
 प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी
 स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपचारिक तकनीकी स्वीकृति रुपये...A..B..T..75000
 में प्रदान की जाती है। Rs. (fourty eight thousands seven hundred
 seventy five, only)

[Handwritten signature]
 24/12/22

अधीक्षक अभियन्ता
 ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल

सीतामती
[Handwritten signature]
 24/02/2022