

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name of Road:-

Sirsiya PMGSY to Sirsiya West Tola

BLOCK

: Belsand

FDR

284473 = 10

Rs.297071.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- ~~कार्यपालक अभियंता~~ ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल - पुपरी
2. निरीक्षण की तिथि :- 22.12.21
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- सिरसिया पी०एम०जी०एस०वाडो रोड सिरसिया
पश्चिम डेलापथ (MM654)
4. पथ की लम्बाई :- 0.600 कि०मी०
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल - मेलाखंड
6. प्रखंड का नाम :- मेलाखंड
7. पथ की स्थिति :- ग्रामीण कार्य - चालू है।
8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :- नहीं
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 50 मीटर x (48 मीटर)
10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरण :-
(लम्बाई x चौड़ाई x गहराई)
कार्य स्थल पर मापी की जाँच की गई।
प्रोफाइल के पृष्ठ - 4 पर अंकित मापी
सही पाया गया।
① Brick-Bats — 139.04 m³
② Rubbish — 34.76 m³
11. Temporary Restoration में किस - किस :- ब्रीक मेरु एवं शिथिल
समाग्रियों का उपयोग किया गया है।
उसका विवरण

12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

22.12.21

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- शिरसिया P.M.G.S. टू शिरसिया बेस्ट रोड पथ
संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में बेलसंड प्रखंड में
आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद् से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया
गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 284473.00 (दो लाख अठ्ठावन हजार
द्वार इकट्ठ कर रुपया) (दो लाख पौरासी हजार) है। (दो लाख अठ्ठावन हजार) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार **Brick Bats, Rabbish** भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Shiv
30/10/21
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Shiv
30/10/21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Shiv
30/10/21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

S.No	Name Of work	N0	Leng th in M	Breath in M	Depth in M	Quantity Unit	Rate	Amount in RS
1	Providing bricks bats including spreading laying hand packing and compacting with C.I hammer in layers not exceeding 75 mm thick including cost of light barrier,danger signals,chowkidar tax royalty etc all complite job as per specification and direction of E/I including carriage cost of bricks							
	CH-	1 x 5.50	x	2.00 x	1.10 =	12.10 M3		
		1 x 10.00	x	4.00 x	0.60 =	24.00 M3		
		1 x 4.00	x	6.00 x	2.25 =	54.00 M3		
		1 x 4.00	x	3.00 x	0.75 =	9.00 M3		
		1 x 15.00	x	1.50 x	1.80 =	40.50		
		1 x 9.50	x	2.00 x	1.80 =	34.20		
	Total					173.80 M3	1827.73	254127.57
	Brick Bats Quantity			80% x	173.80 =	139.04 M3	1921.60	267179.26
2	Providing Rabbishs including spreading laying hand packing and compacting with C.I hammer in layers not exceeding 75 mm thick including cost of light barrier,danger signals,chowkidar tax royalty etc all complite job as per specification and direction of E/I (20% Of items no 1)			20% x	173.80 =	34.76 M3	873	30345.48
	TOTAL						859.96	29892.21
							Rs	297071.47
							Say Rs	297071.47
								284473.05
								284473=00
		J.E	A.E	E.E				
	RWD ,Belsand	RWD ,Belsand	RWD ,Belsand					

अभियन्ता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021

के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबोधित तकनीकी स्वीकृति

प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी


स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपबोधित तकनीकी स्वीकृति रुपये 281,473/-

की प्रदान की जाती है। Rs. (Two lac Eighty four thousands

Four hundreds Seventy three),



अधीक्षक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
सीतामढ़ी


24/03/202