

I

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name of the Road :-
THUMMA TO BELAHI
: RUNNISAIDPUR

BLOCK

FDR

Rs. 74559.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

बाद / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथो का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, पुरी

2. निरीक्षण की तिथि :-

3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- धुम्मा से बेलसण (mm 654)

4. पथ की लम्बाई :-

3.0 Km

5. कार्य प्रमंडल का नाम :-

बेलसण

6. प्रखंड का नाम :-

रन्नीसैदपुर

7. पथ की स्थिति :-

खराब

8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :-

नहीं

9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :-

52.30 m

10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-

(लम्बाई x चौड़ाई x गहराई)

कार्य स्थल पर मापी की जाँच की गई। प्राक्कलन के पूछ संख्या 04 पर अंकित मापी सही पाया गया।

Brick bats :- 36.44 m³

Rabbish :- 9.11 m³

11. Temporary Restoration में किस - किस :- Brick bats and Rabbish
समाग्रियों का उपयोग किया गया है।
उसका विवरणी

12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- Thumma to Belahi पथ

संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में Runnisaiddpur प्रखंड में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 44559.00 (.....) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Laqub
2.11.2021
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Kwshre
3.11.21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Kwshre
3.11.21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Schedule of Quantity

TO BELAHI

Block Runnisaidpur

S.No	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
	OF ITEMS				
1	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.				
	80% of Brick bat Qty.	36.44	Cum	1827.73	66605.41
2	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.				
	Taking 20% of Brick Bats Qty	9.11	Cum	873.00	7953.38

Total **74558.78**
Say **74559.00**

Jagub
2.11.2021
JE

Kishore
3.11.21
AE

Kishore
3.11.21
EE

अभियन्ता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रस्तावित स्वीकृति के प्रस्ताव में औपचारिक तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रस्तावित स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपचारिक तकनीकी स्वीकृति हलने...74559 रु. मात्र है।

Rs. (Seventy Four Thousands Five hundreds Fifty Nine)

23/3/22

अधीक्षक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
सीतामढ़ी

15/03/2022

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Sr. No.	DESCRIPTION	UNIT	NOS.	LENGTH	BREATH	HEIGHT	QTY.	REMARKS
	THUMMA TO BELAHI							
	2nd Km	m ³	1	19.00	0.85	1.05	16.958	
		m ³	1	30.00	0.80	1.10	26.400	
		m ³	1	3.30	0.70	0.95	2.195	
	Total	m³					45.552	

Sagub

2.11.2021

D.E

Rwsh

3.11.21

EE