



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

DETAILED PROJECT REPORT FOR MOTRABLE REPAIRING OF ROAD

F.D.R. PART - MOTRABLE RESTORATION

L029-MARHWA TO GOTFAR (VR29)

DETAILED ESTIMATE OF F.D.R. MOTRABLE REPAIRING ROAD

ROAD LENGTH	0 TO 03480		
DISTRICT	PURNEA		
BLOCK	BAISI		
DIVISION	BAISI		
TOTAL LENGTH OF ROAD	0.000 3.480	KM	
TOTAL COST OF F.D.R. PART - A	Rs. 14.406 13.191	Lacs	
ADD G.S.T @ 12%	Rs. 1.729 1.58	Lacs	
ADD Labour Cess @ 1%	Rs. 0.144 0.131	Lacs	
ADD Seigniorage Fee @ 10%	Rs. 0.304 0.081	Lacs	
TOTAL COST OF RESTORATION WORK In Rs.	Rs. 16.583 14.983	Lacs	
SUBMITTED BY The Executive Engineer, Works Division, Baisi			

मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक-मु0अ0-4(मु0)विविध(कार्य)-23-291/2019-4875 पटना, दिनांक- 22/10/2021

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल,
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल,
सभी मुख्य अभियंता


विषय- FDR अंतर्गत मोटरबुल किए गए पथों के Time Line के संबंध में।
महाशय,

वर्ष 2021-22 में राज्य के ग्रामीण पथों में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का मोटरबुल कार्य प्रगति में है। उक्त कार्यों के सुचारु रूप से निष्पादन हेतु विभाग द्वारा Time Line निर्धारित किया गया है, जो निम्नवत है:-

- (1) वर्ष 2021-22 में राज्य में ग्रामीण पथों में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग में आकस्मिक रूप से मोटरबुल/अस्थायी पुनर्स्थापन कार्य की वास्तविक लम्बाई एवं आकलित राशि MIS के FDR मॉड्यूल में प्रविष्टि की अंतिम तिथि - 5 Nov.2021
- (2) मोटरबुल कार्यों के प्राक्कलन का निर्माण की अंतिम तिथि - 5 Nov.2021
- (3) MIS पर प्रारंभिक एवं अंतरिम प्रविष्टि को 6 Nov.2021 को Lock कर दिया जाएगा जिसके बाद कोई भी प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी जाएगी। ATR Module तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन जाँच प्रतिवेदन Geotag Photograph इत्यादि की प्रविष्टि मान्य रहेगी।
- (4) उक्त प्राक्कलनों की विस्तृत जाँच विभाग द्वारा निर्धारित असंबद्ध कार्यपालक अभियंता से करायी जाएगी।
- (5) जाँचित प्राक्कलनों का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर प्रशासनिक अनुमोदन की अग्रत्तर कार्रवाई हेतु 30 Nov.2021 तक विभाग को समर्पित किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि उक्त Time Line का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन



(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल कायसी अन्तर्गत कायसी प्रखंड के पथ Lo29 Marshwa to Gofan (VR 29) (.....) जो विभागीय Online Morititring System MIS पर अपलोड है के बाढ़ 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Moterable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक:—मु0अ0—4(मु0) विविध (कार्य) —23—291/2019—4275/पटना, दिनांक—22/10/2021 से प्राप्त है। इस पत्र से Real time Geotagged Photographs को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Moterable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में अतिवृष्टि/बाढ़ उपधार से आए बाढ़ के करण इस पथ के रोडवे के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Moterable कार्य कराया गया है। MIS में उपलोडेड फोटो दिनांक का Lat/Long के साथ लिया गया है। नेपाल तराई से निकलनेवाली इस नदी के तेज धार से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। मोटरेबल कार्य में आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई, लोकल बालु भराई, खाली सिमेंट बैग में लोकल बालु भरकर, बॉस का पाइल, चचरी, बॉस का रनर, ह्यूम पाइप एवं ब्रिक बैट का इस्तेमाल किया गया है। निर्देशानुसार कराए गए कार्य कि Geotagged Photographs Real Time के साथ MIS पर उद्धत है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति, दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्यतन है।

प्राक्कलन की यथाशीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अभियंता

25.12.21

कनीय अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रशाखा, Buissi-2

राहायक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अवर प्रमंडल,

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल,

GENERAL ABSTRACT OF COST FOR MAINTENANCE OF ROAD

NAME OF ROAD : L029-MARHWA TO GOTFAR (VR29)

DISTRICT PURNEA

DIVISION BAISI

BLOCK BAISI

LENGTH OF ROAD (IN KM) ~~4.000~~ 3.480

Sl. No.	ITEM OF WORK	AMOUNT (LAKHS)
1	EARTH WORK	9.888
2	HUME PIPE	0.000
3	BRICK BAT	3.238 2.023
4	SAND BAGS	1.058
5	BAMBOO WORK	0.222
6	STEEL DRUM SHEET	0.000
TOTAL COST OF PROJECT =		14.406 13.191
Add G.S.T. @ 12%		1.729
Add Labour Cess @ 1%		0.144
Add Seigniorage Fee @ 10%		0.304
Total Cost of Restoration Work =		16.583

sdhish
25.12.21
J.E.
RWD

[Signature]
25/12/21
A.E.
RWD

[Signature]
25/12/21
E.E.
RWD

Provisional Technically ^{Sanctioned} ~~approved~~ for Rs. 14.983 lac (Rupees fourteen lac ninety eight thousand three hundred only)

अधीक्षक अभियंता

परामर्शकारी कार्य अंचल पूर्णिया

[Signature]
08/03/22

[Signature]
08/03/22

F-01

L029-MARHWA TO GOTFAR (VR29)

Sl. No.	SDB SL. NO	MORD Ref.No	Description	Unit	NOS	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	QUANTITY	RATE	AMOUNT (in Rs.)
1	3.3	301.5	EARTH WORK								
			Construction of Embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m transporting to site, spreading grading to required slope and compacting to meet requirement of Table 300.1 and 300.2 with a lead of 1000 m as per Technical						2763.10		
			C/O To ANNEXURE "B"	Cum					2763.10	357.85	988775.34
3	5.7.40 WRD		Brick Bats								
			Providing Brick Bats including, Spreading, Laying Compacting with C.I. Hammer all complete job as per Specification and Direction E/I.								
			C/O To ANNEXURE "A"	Cum					172.200		
									172.200	1880.610	323841.04
4	10.7.40 WRD		Labour for Sand filling in Cement Bag, swing and laying materilas.						35.75		
			$26 \times (0.50+1.0)/2 \times (1.90+2.0+1.60)/3$						97.875		
			$2 \times 3 \times 30 \times (0.50+1.0)/2 \times (0.80+0.90+0.80+0.40)/4$						3930.00	26.920	105795.60
			1 BAG = 0.034 CUM	Bag							
5	14.17		Labour for driving 62 MM to 75 MM dia Bamboo Piles Including cutting to in proper size and shoes etc complete job. (Bamboo Piles c/c 0.3 m)						26.00		
				m		26.00			26.00		
			Total Length	m					218	51.050	11128.90
			(Length / 0.3) x 2.50 +1								
6	14.19		Supplying fitting and fixing of bamboo 62 mm to 75 mm dia runners fixed at every vertical pile with nails 20 S.W.G G.I Wire						78		
			Bamboo Runner c/c 0.3 m Upto 1.5 mt. @ (2.50/0.300)	mts.	3.00	26.00			78.000	28.010	2184.78
7	14.18		Supplying fitting and fixing in position split bamboo woven chanchary with 20 SWG G.I etc. Complete job						39	228.830	8924.37
				Sqm	26.00	1.50					

Sl. No.	SDB SL.NO	MORD Ref.No	Description	Unit	NOS	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	QUANTITY	RATE	AMOUNT (in Rs.)
											1440650.03
										Total Cost fo Flood Protective work (In Rs.) =	1440650.03
										Total Cost fo Flood Protective work (In Lakh) =	14.407 1319200.93

30/12/21
25.12.21
JE.

25/12/21
A.E.

E.E.
13.19 Lakh.

L029-MARIHWA TO GOTFAR (VR29)

ANNEXURE "A"

St. No.	Chainage At (Mtr.)	NO.	Length (in mt.)	Top Width (in mt.)	Top Width + Bottom Width / 2	Height (in mt.)	Qty. (in Cum)	Remarks
	310	1	26.00	(3.80+3.70)/2	(3.80+3.70)/2	(0.20+0.30)/2	39.00 24.37	Carriage Way
		3	30.00	(3.70+3.80+3.60)/3	(3.70+3.80+3.60)/3	(0.20+0.30)/2	133.20 46.88	Carriage Way
Total=							172.20 150.20 107.62	
J.E.				A.E.				E.E.

gdrish
25.12.21

25/12/21

25/12/21

L029-MARHWA TO GOTFAR (VR29)


ANNEXURE "B"

Sl. No.	Chainage At (Mtr.)	NO.	Length (in mt.)	Top Width (in mt.)	Top Width + Bottom Width / 2	Height (in mt.)	Qty. (in Cum)	Remarks
310		1	26.00	$(3.90+3.80+3.60)/3$	$(3.77+10.37)/2$	$(3.30+2.90+3.70)/3$	606.61	FULL
		3	30.00	$(3.90+4.10+4.20)/3$	$(4.07+10.60)/2$	$(3.40+3.60+2.80)/3$	2156.49	FULL
Total=							2763.10	

shush
25-12-21

J.E

25/12/21
A.E.


E.E.