


RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name Of Work : Dimahi -Hanuman Nagar

BLOCK

Parihar

FDR

Rs. 72971.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, SITAMARHI


प्रतिवेदन


पथ का नाम:- *Dinahi lo Hanuman nagar*

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी अंतर्गत परिहार प्रखंड में 2021 के जुलाई माह में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु योजना शीर्ष FDR के अंतर्गत तैयार किया गया है। जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. *72971/-* है। पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकतानुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के अंतर्गत सूचित प्रावधानों एवं वर्तमान अनुसूचित दर के अनुसार कार्यहित एवं स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया गया है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी।

बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

- 1 निरीक्षी पदाधिकारी का नाम:- योगेश चन्द्र मिश्रा
- 2 निरीक्षण की तिथि:-
- 3 पथ का नाम:- Dimali to Hanuman Nagas
- 4 पथ की लंबाई:- 2.3 kms
- 5 कार्य प्रमंडल का नाम:- सीतामढ़ी
- 6 प्रखंड का नाम:- परिहार
- 7 पथ की स्थिति:- खराब
- 8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:-
- 9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 0.059 km.
- 10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:-
(लंबाई x चौड़ाई x गहराई)
कार्यस्थल पर मापी की जॉच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या- 6 पर अंकित
मापी को सही पाया गया।

Brick Bats- 35.61 M³
Rabbish- 8.92 M³

- 11 Temporary Restoration में किस-किस
सामगियों का उपयोग किया गया है।
उसका विवरणी :- Brick Bats, Rabbish

12 अभ्युक्ति:- Satisfactory

(Rw-shre)
3/3/2022
निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यप्रमंडल, बेलसंड।

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

General Abstract of Cost

Name of Road : Dimahi -Hanuman Nagar
Length of Road : 2.300 KM
Block : Parihar
DISTRICT : SITAMARHI

S.No.	Particulars	Total Cost (in Lakh)
	Total Cost for Motorable Roads	72971.00
	Total Cost of Road Repair	72971.00
	Say	72971.00

JE 12/1/22

AE 12/01/22

EE 12.01.22

अभिन्नता-प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849
दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक
स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबंधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान
की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त
पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपबंधित तकनीकी
स्वीकृति रुपये...7.29.71.00 (Rupees seventy two
thousand nine hundred
seventy one only.)
की प्रदान की जाती है।

19/4/22

1994

Total	72971.20
Sel	72971.00

21
21.122

2/1/22

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Work : Dimahi - Hanuman Nagar

Record ENTRY

L	W	H	VOLUME
15.00	3.00	0.30	13.50
15.00	3.00	0.30	13.50
15.00	2.75	0.25	10.31
14.00	2.60	0.20	7.28
Total (in Cum)			44.59

17/11/22
PE

12/01/22
AE

12-01-22
EE