

95

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name Of Work : L060-PMGSY Road L047 to
Mahuain(VR60)

BLOCK

Parihar

FDR

Rs. 572814.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, SITAMARHI

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- L060 - P.M.G.S.Y Road L047 to Mahuain (VR60)

प्रस्तुत प्राक्कलन कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी अंतर्गत परिहार प्रखंड में 2021 के जुलाई माह में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु योजना शीर्ष FDR के अंतर्गत तैयार किया गया है। जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 572814.00 है। पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकतानुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तुत प्राक्कलन में पथ के अंतर्गत सूचित प्रावधानों एवं वर्तमान अनुसूचित दर के अनुसार कार्यहित एवं स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया गया है।



कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी।



सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी।



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल,सीतामढ़ी।

अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र

पदाधिकारी का नाम:- योगेश चन्द्र मिश्रा

जाँच की तिथि:-

पथ का नाम:-

पथ की लंबाई:-

5 कार्य प्रमंडल का नाम:-

6 प्रखंड का नाम:-

7 पथ की स्थिति:-

8 पथ अनुरक्षण अवधि में है:- हाँ

9 क्षतिग्रस्त भाग की लंबाई:- 0.21151 क.मी.

10 क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी:-

(लंबाई x चौड़ाई x गहराई)

कार्यस्थल पर मापी की जाँच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या- 06 पर अंकित
मापी को सही पाया गया।

Brick Bats- 280.04 म³

Rabbish- 70.01 म³

11 Temporary Restoration में किस-किस

सामागियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी :-

Brick Bats, Rabbish

Yashraj
9/3/2022

12 अभ्युक्ति:- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यप्रमंडल, बेलसंड।

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

General Abstract of Cost

Name of Road : L060-PMGSY Road L047 to Mahuain(VR60)
Length of Road : 1.900
Block : Parihar
DISTRICT : SITAMARHI

S.No.	Particulars	Total Cost (in Lakh)
	Total Cost for Motorable Roads	572814.00
	Total Cost of Road Repair	572814.00
	Say	572814.00


JE


AE


EE

अभियन्ता-प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-4849
दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक
स्वीकृति के प्रत्याशा में औपबंधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान
की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त
पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। औपबंधित तकनीकी
स्वीकृति रुपये 572814.00 (Rupees five lac
seventy two thousand eight
hundred and fourteen only) की प्रदान की जाती है।


Superintending Engineer
Rural Works Department
Works Circle, Sitamarhi

Schedule of Quantity

1980 PERRY Fund 1647 to Mahmud(VRSQ)

Block	Partner
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
11	12
12	13
13	14
14	15
15	16
16	17
17	18
18	19
19	20
20	21
21	22
22	23
23	24
24	25
25	26
26	27
27	28
28	29
29	30
30	31
31	32
32	33
33	34
34	35
35	36
36	37
37	38
38	39
39	40
40	41
41	42
42	43
43	44
44	45
45	46
46	47
47	48
48	49
49	50
50	51
51	52
52	53
53	54
54	55
55	56
56	57
57	58
58	59
59	60
60	61
61	62
62	63
63	64
64	65
65	66
66	67
67	68
68	69
69	70
70	71
71	72
72	73
73	74
74	75
75	76
76	77
77	78
78	79
79	80
80	81
81	82
82	83
83	84
84	85
85	86
86	87
87	88
88	89
89	90
90	91
91	92
92	93
93	94
94	95
95	96
96	97
97	98
98	99
99	100

	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
2	(H) 300 Sand Filling in Foundation Trenches as per Drawing & direction including at base direction	0.00	Cum	457.21	0.00
3	Cutback and laying of brick bat obtained from chimney with one hand at means with all spreading, grading to required shape and compacted at G.M.T. to achieve required density with all complete as per the direction of engineer in charge	350.05			0.00
	Less 20% for Voids	-70.01			
		280.04	Cum	1827.25	511695.51
3	Single bamboo palasiding / walling of whole 2nd class bamboo (bat or Bethua) Pham dia and closely packed & driven including fitting fixing with half bamboo kamis horizontally in three rows with cane or tying with wire complete and sticks 1.5 m apart longitudinally and providing brush wood as per drawing and technical specifications clause 1302.5	0.00	Each	140.40	0.00
4	Providing, laying and placing empty cement bag filled with local sand including stitching with sutali etc. ----- do - do all complete job as per specification and direction of E/I. (Including Royalty and all Taxes)	0.00	no.	20.41	0.00
5	Providing and Laying 1000 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP-3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3740.68	0.00
6	Providing and Laying 600 mm Reinforced Cement Concrete Pipe NP-3 as per design in Single Row pipe	0.00	m	3091.44	0.00
7	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.				
	Taking 20% of Brick Qty for Rabbish	70.01	Cum	873.01	61118.42
	Total				573000.00

Total
Say

572813.93
572814.00

JE 12/1/22

Bar
12/01/22
AE

12.01.22

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

of Work : L060-PMGSY Road L047 to Mahuain(VR60)

Record ENTRY	L	W	H	VOLUME
	11.00	$2.00+1.00+1.50/3$	0.60	9.90
	12.00	$1.00+1.60+1.50/3$	$0.60+1.10/2$	13.94
	23.40	$4.20+4.30+3.70/3$	$1.0+1.50/2$	116.92
	26.00	$2.00+2.00+1.80/3$	1.10	55.29
	11.00	$1.80+2.00/2$	0.90	18.81
	17.40	$1.40+1.70+1.60/3$	0.60	16.35
	10.00	$1.00+1.30/2$	0.60	6.90
	16.00	$2.00+1.70+1.40/3$	1.00	27.20
	4.50	5.50	1.50	37.13
	15.00	$2.00+1.40+1.00/3$	1.00	21.99
	30.00	$0.75+0.80/2$	0.50	11.62
	35.00	$0.80+0.90+0.70/3$	0.50	14.00
	Total (in Cum)			350.05

17/11/22
EE

12/10/22
AE

12.01.22
EE