

I 79 01

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name of scheme:- JANAR to Ramnagar

Runnisaidpur

FDR

RS:- ~~411097.00~~ 392600.00

Year :-2020-21

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथो का अन्तर प्रमंडलीय जॉच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्यपालक अभियंता कार प्रमंडल, पूर्ण
2. निरीक्षण की तिथि :- 25.12.2021
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- Pmhsy (पनार ले वामनाल)
4. पथ की लम्बाई :- 10. तत 6 km.
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- कार्य प्रमंडल, तेलंगना
6. प्रखंड का नाम :- रानी बंदपुर
7. पथ की स्थिति :- पूर्ण
8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :- हाँ
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 88.41 m.

10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-
(लम्बाई X चौड़ाई X गहराई)

कुछ स्थान पर मापी की जाँच की गई। बाँधकाल के कुछ ले.

:- 02 पर अंकित मापी लक्ष

पता जगा, Brick bats :- 180.196 m³
Rubbish :- 45.049 m³
Local Sand :- 52.018 m³

11. Temporary Restoration में किस - किस :-

समाग्रियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी (i) Brick Bats -

(ii) Rubbish,

(iii) Local Sand.

12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

DETAILED ESTIMATE FOR F.D.R.

General Abstract of Cost

Name of Road : JANAR to Ramnagar

Length of Road : 10.776km

Block : Runnisaidpur

DISTRICT : SITAMARHI

S.No.	Particulars	Total Cost (in Thousands)
1	Total Cost for Motorable Roads	Rs: 411097.00

368685.00
3,92,600.00

Wibash
30/10/24
JE

Ywibha
30.10.24
AE

Ywibha
30.10.24
EE

INPUT DATA

DISTRICT

SITAMARHI

HABITATION CODE

BLOCK

Runnisaidpur

ROAD DETAILS

From (Chainage)

To (Chainage)

Flush Drain(Cum)

Road Connecting To

Brick Soling for Dismantling

CC Road for Dismantling

BT road for Dismantling

Name of scheme:- JANAR to Ramnagar

Prepared By

Nibha
30/10/2021
JE

Y. W. Sharma
30-10-21

Works Division, Belsand

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- बेलसंड रोड बेलसंड पथ

संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में अप्रैल 2021 प्रखंड
में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त G.T.S.N.Y./M.M.S.Y./P.M.S.Y./NABARD

पथ में बाढ़ से क्षतिग्रस्त मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है,

जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 368685.00 3,92,600.00
411097.00 (2412 मीटर 12412 ई
बेलसंड बेलसंड) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार **Brick Bats, Rabbish** भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Nibhat
30/10/2021
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Yashraj
30.10.21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Yashraj
30.10.21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

अधीक्षक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
सीतामढ़ी

Name of scheme: — JANAR to RAMNAGARA

Sr..no.	Description	No.	Length	Width	Depth	Quantity
1	Brick bats	1	13.00	3.75	0.675	32.906
		1	18.650	4.25	0.300	23.778
		1	18.650	3.750	0.950	66.440
		1	11.200	3.750	0.600	25.200
		1	1.800	3.750	0.300	2.025
		1	1.200	3.750	0.250	1.125
		1	7.520	3.750	0.600	16.920
		1	8.200	3.750	0.900	27.675
		1	8.190	3.750	0.950	29.176
		Total				225.245m3
2	Local sand	1	18.650	3.750	0.300	20.980
		1	11.200	3.750	0.300	12.600
		1	16.390	3.750	0.300	18.438
		Total				52.018m3

Nikash
30/10/2021
J-E

(Nishu)
30.10.21
A-E

(Nishu)
30.10.21
E-E