

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name of the Road :-

MANIK CHOWK PRADHAN MANTRI
SADAK TO AANAND NAGAR

BLOCK

: RUNNISAIDPUR

FDR

Rs. 1390303.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

बाद / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथो का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्यपालक अभिगन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, पुरी

2. निरीक्षण की तिथि :-

3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- मानिक चौक प्रधानमंत्री पथ से आन्नाद

4. पथ की लम्बाई :-

नगर (Mm-54)
1.10 कि०मी०

5. कार्य प्रमंडल का नाम :-

बेलसैड

6. प्रखण्ड का नाम :-

रन्नीसैदपुर

7. पथ की स्थिति :-

कार्य प्रगति में है।

8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :-

—

9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :-

700.0m

10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-

(लम्बाई X चौड़ाई X गहराई)

कार्य स्थल पर मापी की जाँच की गई। प्राक्कलन के पृष्ठ संख्या

04 पर अंकित मापी सही पाया गया।

Brick bats :- 679.5296m³

Rabbish :- 169.882m³

11. Temporary Restoration में किस - किस :-

Brick bats and Rabbish

समाग्रियों का उपयोग किया गया है।

उसका विवरणी

12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- manik chowk Pradhan mantri Sadak to
Anand Nagar पथ

संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में Runnisaidpur प्रखंड में
आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मत मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया
गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 1390303 = 00 (तीन लाख नब्बे हजार
तीन सौ तीस) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार Brick Bats, Rabbish/ Local Sand
भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Sagun's

2.11.2021

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Rishu
3.11.21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Rishu
3.11.21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Schedule of Quantity

Name of the Road :-

MANIK CHOWK PRADHAN

Block Runnisaipur

MANTRI SADAK TO AANAND NAGAR

S.No	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.				
	80% of Brick bat Qty.	679.53	Cum	1827.73	1241995.90
2	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.				
	Taking 20% of Brick Bats Qty	169.88	Cum	873.00	148307.25

Total **1390303.15**
Say **1390303.00**

Saquib
2.11.2021
JE

Rishore
3.11.21
AE

Rishore
3.11.21
EE

अभियंता प्रमुख प्रमाण कार्य विभाग के पत्रांक 4849 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्राप्ति में औपबोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जावेगी। औपबोधित तकनीकी स्वीकृति रुपये...1,39,03,03 = 00 के प्रदान की जा रही है।

(Thirteen Lac Ninety Thousands three hundreds Three),

23/3/22

अधीक्षक अभियन्ता

प्रमुख विभाग कार्य अंचल

सातारामदा

23/03/2022

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Sr. No.	DESCRIPTION	UNIT	NOS.	LENGTH	BREATH	HEIGHT	QTY.	REMARKS
	MANIK CHOWK PRADHAN MANTRI SADAK TO AANAND NAGAR							
	BRICK BATS & RABBISH							
		m ³	1	30	2.70	0.25	20.250	
		m ³	1	27.00	2.60	0.3	21.060	
		m ³	1	28.00	2.65	0.28	20.776	
		m ³	1	20.00	2.60	0.35	18.200	
		m ³	1	30.00	2.50	0.40	30.000	
		m ³	2	30.00	3.48	0.55	114.675	
		m ³	1	15.00	3.55	0.61	32.483	
		m ³	12	30.00	3.13	0.41	461.988	
		m ³	2	30.00	3.325	0.31	61.845	
		m ³	1	30.00	3.35	0.35	35.175	
		m ³	1	20.00	3.6	0.30	21.600	
		m ³	1	20.00	3.55	0.16	11.360	
	Total Brick Bats	m ³					849.412	

Sagub
2.11.2021
D.E

Rushu
3.11.21
EE