

I

RURAL WORKS DEPARTMENT GOVT OF BIHAR



Name of the Road :-
SAIDPUR KATRA PATH TO MADHONAGAR
BLOCK : RUNNISAIDPUR

FDR

Rs. 283010.00

Year - 2021-22

NAME OF CIRCLE - R.W.D., WORKS CIRCLE, SITAMARHI

NAME OF DIVISION - R.W.D., (W) DIVISION, BELSAND

बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथो का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम :- कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, पुपरी
2. निरीक्षण की तिथि :-
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- सैदपुर कटरा पथ से माधो नगर (mmgsy)
4. पथ की लम्बाई :- 0.80 कि० मी०
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- बेलस03
6. प्रखंड का नाम :- रुन्नी सैदपुर
7. पथ की स्थिति :- कार्य प्रगति में है ।
8. पथ की अनुरक्षण अवधि में है :- —
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 299.0m

10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-
(लम्बाई X चौड़ाई X गहराई)

कार्य स्थल पर मापी की जाँच की गई । प्राक्कल्पन के पृष्ठ संख्या 04 पर अंकित मापी सही पाया गया ।

Brick bats :- 138.325m²

Rabbish :- 34.581m²

11. Temporary Restoration में किस - किस :- Brick bat and Rabbish
समाग्रियों का उपयोग किया गया है।
उसका विवरणी

12. अभियुक्ति :- Satisfactory

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

प्रतिवेदन

पथ का नाम:- Saidpur Katra Path to madhonagar पथ

संलग्न प्राक्कलन 2021 के जुलाई माह में Runni'saidpur प्रखंड में आई भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथ में मरम्मति मद से यातायात चालू करने हेतु तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि Rs. 283010 = 00 (दो लाख तीसरी हजार दस) है।

पथ के क्षतिग्रस्त भाग में आवश्यकता अनुसार **Brick Bats, Rabbish/ Local Sand** भरकर यातायात चालू करने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन वर्तमान अनुसूचित दर पर बनाया गया है।

Saghib
2.11.2021
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Nwiohrp
3.11.21
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Nwiohrp
3.11.21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बेलसंड

Schedule of Quantity

Name of the Road :-

SAIDPUR

Block Runnisaipur

KATRA PATH TO MADHONAGAR

S.No	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Providing and laying of Brick bat obtained from chimney with machanical means with all spreading, grading to required slope and compacted at OMC to acheive required density with all complete as per the direction of engineer in charge.				
	80% of Brick bat Qty.	138.32	Cum	1827.73	252820.24
2	Providing Quarry Material Rabbish for filling the voids in bricks bats -----do----- all complete job as per specification and direction of E/I.				
	Taking 20% of Brick Bats Qty	34.58	Cum	873.00	30189.37

Total **283009.61**Say **283010.00**

Sagub
2.11.2021
JE

Rushor
3.11.21
AE

Rushor
3.11.21
EE

अभिमत प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रक 4849 दिनांक-07/12/2021 के आदेशानुसार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्यक्ष में जीएबीएल तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त पुनः तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। जीएबीएल तकनीकी स्वीकृति रुपये...2,83,010.00 के प्रदान की जायेगी।

Rs. (Two lac eighty three thousands Ten)

23/3/22

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
सीतामढ़ी

15/03/2022

Details of Measurement of ditches filled by brick bats and rabbish

Sr. No.	DESCRIPTION	UNIT	NOS.	LENGTH	BREATH	HEIGHT	QTY.	REMARKS
	SAIDPUR KATRA PATH TO MADHONAGAR							
	BRICK BATS & RABBISH							
		m ³	1	78.50	2.08	0.33	53.882	D=(0.35+0.4+0.25)/3
		m ³	1	12.00	1.25	0.25	3.750	
		m ³	1	6.50	1.00	0.25	1.625	
		m ³	1	7.00	0.80	0.25	1.400	
		m ³	1	19.00	0.77	0.25	3.658	
		m ³	1	9.00	2.40	0.22	4.752	
		m ³	1	20.00	0.80	0.24	3.840	
		m ³	3	30.00	1.83	0.25	41.175	
		m ³	1	7.00	2.60	0.22	4.004	
		m ³	1	30.00	2.30	0.38	26.220	
		m ³	1	20.00	2.20	0.65	28.600	
	Total Brick Bats	m³					172.906	

Saqib

2.11.2021

J.E

Quishr
3.11.21
EC